

PROPOSTA DE PREÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA- MA

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 005/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.0510/2021

EMPRESA: J. C. CONSTRUÇÃO E IMOBILIARIA LTDA
CNPJ: 04.345.274/0001-73

AV. CORONOEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40,
TAMBORIL - KM MA 132 -04 | COLINAS/MA



JC EMPREENDIMENTOS

LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha N° 939
Processo N° 001.05.0/2021
Assinatura: A

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA-MA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.0510/2021

PROPOSTA DE PREÇOS

Submetemos nossa proposta abaixo com os itens relacionados referentes ao certame em epígrafe.

Dados da Empresa:

Razão Social: J C CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI

CNPJ: 04.345.274/0001-73

Inscrição Estadual:

12.537223-0

Endereço: . Av. Coronel Raimundo Moreira Lima n. 40 – bairro tamboril – MA 132 – KM 04 – Colinas – MA

Inscrição Municipal:

E-mail: jccolinas.transportes@hotmail.com

Tel./Fax:

Contato direto com a empresa:

Banco: Nordeste

Agência: 290

Conta Corrente: 6213-6

Representante: Jair Sousa

CPF: 351.580.853-15 contato: (98)98875-5466

Valor Global da Proposta : **R\$ 5.740.652,45** (Cinco Milhões, Setecentos e Quarenta Mil, Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Declaramos que nossos preços são finais e já englobam BDI, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a execução do objeto da presente licitação; Nos preços cotados estão incluídos todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;

Declaramos expressamente de que nos preços estão inclusos todos os custos, tributos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto ora licitado, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente e que cumprirá todos os prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos.

Validade da proposta : 60(sessenta) dias

Prazo de execução: Conforme edital

Início dos serviços: Conforme edital


Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do edital e todas as especificações do termo de referência.

Nossa empresa é optante do simples nacional, enquadra na condição de empresa de Pequeno Porte





Outrossim informamos a composição da Equipe Técnica:

Ronaldo de Amorim Cardoso – Engenheiro Civil – CREA nº 0607150386

Colinas, Ma – 23 de novembro de 2021




Jair Sousa
CPF: 351.580.853-15
Proprietário

JC EMPREENDIMENTOS

LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha N° 920
Processo N° 001.0510/2021
Assinatura: 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA-MA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 005/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001.0510/2021

PROponente: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021
OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

BDI: 27,17% desonerado

Encargos Sociais: 78,91% (horista); 42,94% (mensalista) desonerado

PLANILHA ORÇAMENTARIA RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	PESO
** 01 **	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA-MA.		%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 252.236,38	4,39
02	TERRAPLENAGEM	R\$ 893.048,73	15,56
03	REVESTIMENTO PRIMARIO	R\$ 3.673.340,52	63,99
04	OBRA DE ARTE CORRENTE	R\$ 9.720,70	0,17
05	PONTES	R\$ 912.306,12	15,89
	TOTAL	R\$ 5.740.652,45	100,00

O presente orçamento importa o valor de
Cinco Milhões, Setecentos e Quarenta Mil, Seiscentos*****
e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Cinco Centavos*****

Colinas, Ma – 23 de novembro de 2021


Jair Sousa
CPF: 351.580.853-15
Proprietário



JC EMPREENDIMENTOS

LOCAÇÕES EM GERAIS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA-MA
 A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2021
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.0510/2021

PROponente: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.0510/2021
 OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA

BDI: 27,17% desonerado

Encargos Sociais: 78,91% (horista); 42,94% (mensalista) desonerado

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
** 01 **	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA-MA.				
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				RS 252.236,38
0101	Placa de obra em chapa de acogalvanizado	M2	6,00	RS 396,73	RS 2.380,38
0102	Execução de deposito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, nao incluso mobiliario. af_04/2016	M2	20,00	RS 850,00	RS 17.000,00
0103	Administracao da obra	MES	10,00	RS 23.285,60	RS 232.856,00
02	TERRAPLENAGEM				RS 893.048,73
0201	Desmatamento, destocamento e limpeza com arvores ate 15cm de diametro	M2	222262,01	RS 1,12	RS 248.933,45
0202	Escavacao horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (100HP/lamina: 2,19m3)	M3	133357,20	RS 3,28	RS 437.411,62
0203	Conformacao geometrica da plataforma para execucao de revestimento primario em rodovias vicinais	M2	666786,00	RS 0,31	RS 206.703,66
03	REVESTIMENTO PRIMARIO				RS 3.673.340,52
0301	Limpeza superficial da camada vegetal em jazida	M2	10000,00	RS 46,67	RS 466.700,00
0302	Carga, manobra e descarga de solos em materiais granulares em caminhao basculante 14m3 - carga com escavadeira hidraulica (caçamba de 1,20m3/155HP) e descarga livre	M3	100017,90	RS 5,39	RS 539.096,48
0303	Transporte com caminhao basculante 6 m3, em via urbana em revestimento primario	TXKM	780139,60	RS 1,73	RS 1.349.641,51
0304	Espalhamento de material com trator de esteiras	M3	100017,90	RS 1,11	RS 111.019,87

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
 CNPJ: 04.345.274/0001-73

E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
 FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA










JC EMPREENDIMENTOS

LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha Nº 922
Processo Nº 001.0530/2021
Assinatura: 

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0305	Regularizacao e compactacao de subleito de solo predominantemente argiloso.	M2	666786,00	R\$ 1,81	R\$ 1.206.882,66
04	OBRA DE ARTE CORRENTE				R\$ 9.720,70
0401	Tubo de concreto para redes coletoras	M	6,00	R\$ 541,64	R\$ 3.249,84
	de aguas pluviais diametro de 1000mm, junta rigida instalado em local com baixo nivel de interferencias - fornecimento e assentamento				
0402	Boca de bueiro duplo tubular diametro=1,00m em concreto ciclopico incluindo formas, escavacao, reaterro e materiais, excluindo material, reaterro, jazida e transporte	UN	2,00	R\$ 3.235,43	R\$ 6.470,86
05	PONTES				R\$ 912.306,12
0501	SERVIÇOS PRELIMINARES - MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E CANTEIRO				R\$ 14.979,74
050101	Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tabuas corridas ponta letadas a cada 2,00m - 2 utilizacoes	M	158,10	R\$ 49,58	R\$ 7.838,60
050102	Placa de obra em chapa de ao galvanizado	M2	18,00	R\$ 396,73	R\$ 7.141,14
0502	INFRA - ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES				R\$ 350.574,57
050201	Alvenaria de embasamento de pedra argamassada	M3	365,85	R\$ 465,07	R\$ 170.145,86
050202	Escavacao mecanizada para blocos de coroamento ou sapata, sem previsao de forma, com retroescavadeira	M3	725,76	R\$ 80,13	R\$ 58.155,15
050203	Execucao de estruturas de concreto armado para edificacao habitacional unifamiliar com dois pavimentos (casa isolada), fck=25MPA	M3	30,36	R\$ 3.289,77	R\$ 99.877,42
050204	Estaca pre-moldada de concreto secoo quadrada, capacidade de 50 toneladas, incluso emenda (exclusive mobilizacao e desmobilizacao)	M	207,00	R\$ 107,00	R\$ 22.149,00
050205	Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diâmetros de ate 40cm. AF_11/2016	UN	18,00	R\$ 13,73	R\$ 247,14
0503	MESO - ESTRUTURAS				R\$ 123.299,94
050301	VIGAS DE APOIO E VIGAS COLCHÃO EM CONCRETO ARMADO				R\$ 123.299,94

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
CNPJ: 04.345.274/0001-73


E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM

FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca, MA
Folha N° 923
Processo N° 001.0530/2023
Assinatura: 

05030101	Execucao de estruturas de concreto armado, para edificacao habitacionalunifamiliarcom dois pavimentos (casa isolada), fck= 25MPA	M3	31,42	R\$ 3.289,77	R\$ 103.364,57
05030102	Forma manuseaveis para paredes de concreto moldadas in loco, de edificacoes de pavimento unico, em panos de fachada sem vaos	M2	626,04	R\$ 12,82	R\$ 8.025,83
05030103	Escoramento de formas de lajes em madeira nao aparelhada, pe-direito simples, incluso travamento, 4 utilizacoes	M3	989,28	R\$ 11,99	R\$ 11.861,47
05030104	Aparelho de apoio de neoprene fretado, 60x45x7,6cm, com fratagem de aço de 4mm intercaladas com elastomero de 11mm e revestimento final com elastomero de 6mm	DM3	0,42	R\$ 114,45	R\$ 48,07
0504	SUPER - ESTRUTURA				R\$ 286.613,19
050401	VIGAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO PROTENDIDO P/ VÃOS DE 7,5M C/LANÇAMENTO FCK>=35MPA (4X)				R\$ 154.005,02
05040101	Concreto FCK= 40mpa, traco 1:1,6:1,9 (cimento/areia media/brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400l. af_07/2016	M3	24,43	R\$ 530,82	R\$ 12.967,93
05040102	Montagem e desmontagem de forma de viga escoramento metalico, pe-direito simples, em chapa de madeira plastificada 18 utilizacoes.	M2	77,86	R\$ 44,84	R\$ 3.491,24
05040103	Armacao de cortina de contencao em concreto armado com aço CA-50 de 20mm - montagem	KG	10695,30	R\$ 12,74	R\$ 136.258,12
05040104	Cabos de protencao aço CP-190RB - 12,70mm	KG	131,67	R\$ 9,78	R\$ 1.287,73
050402	LAJE DE TABULEIRO COM PLACAS DE PRÉ-LAJE EM CONCRETO ARMADO				R\$ 104.430,71
05040201	Execucao de estruturas de concreto armado para edificacao habitacionalunifamiliarcom dois pavimentos (casa isolada) fck=25MPA	M3	31,62	R\$ 3.289,77	R\$ 104.022,53
05040202	Montagem e desmontagem de forma de laje maciça, pe-direito simples em chapa de madeira compensada resinada. 8 utilizacoes.	M2	18,52	R\$ 22,04	R\$ 408,18
050403	PLACAS DE PRÉ-LAJES (50X220X6)CM				R\$ 28.177,46

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS

CNPJ: 04.345.274/0001-73


E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM

FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha N° 934
Processo N° 003.0530/2021
Assinatura: 

05040301	Execucao de estruturas de concreto armado para edificacao habitacional unifamiliar com dois pavimentos (casa isolada). fck= 25MPA	M3	8,18	RS 3.289,77	RS 26.910,32
05040302	Montagem e desmontagem de forma de viga escoramento metalico, pe-direito simples, em chapa de madeira resinada, 8 utilizacoes.	M2	18,52	RS 68,42	RS 1.267,14
0505	ACABAMENTOS				RS 133.744,05
050501	LAJE/GUARDA RODAS				RS 133.744,05
05050101	Execucao de estruturas de concreto armado, para edificacao habitacional unifamiliar com dois pavimentos (casa isolada). fck= 25MPA	M3	40,30	RS 3.289,77	RS 132.577,73
05050102	Serviço de instalação de tubos de PVC, serie R, agua pluvial, DN 100mm (instalado em ramal de encaminhamento ou condutores verticais), inclusive conexoes, cortes e fixacoes, para predios. AF_10/2015	M	17,40	RS 67,03	RS 1.166,32
0506	REVESTIMENTO DA PISTA DE ROLAMENTO EM CONCRETO SIMPLES FCK= 25MPA (ESP. 5CM)				RS 3.094,63
050601	Concreto fck=25mpa, traco 1:2,3:2,7 (cimento/areia media/brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400L. AF_07/2016	M3	7,91	RS 391,23	RS 3.094,63
	TOTAL				RS 5.740.652,45

O presente orçamento importa o valor de
Cinco Milhões, Setecentos e Quarenta Mil, Seiscentos*****
e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Cinco
Centavos*****

Colinas, Ma – 23 de novembro de 2021


Jair Sousa
CPF: 351.580.853-15
Proprietário


Ronaldo de Amorim Cardoso
Eng. Civil
Registro CREA N° 060715338-6

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
CNPJ: 04.345.274/0001-73
E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133
ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, N° 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

P. M. Passagem Franca - MA
 Folha Nº 001
 Processo Nº 001.0510/2021
 Assinatura: *[Handwritten Signature]*

JC EMPREENDIMENTOS

LOCAÇÕES EM GERAIS

[Handwritten mark]

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO PLANEJADO

ORÇAMENTO

PÁGINA 001

PROponente: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

DATA 23/11/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

ITEM SERVIÇO	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	VALOR
** 01 ** RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA-MA.								
01 SERVIÇOS PRELIMINARES	17,14%	9,21%	9,21%	9,21%	18,41%	18,41%	18,41%	
	43.233,32	23.230,97	23.230,97	23.230,97	46.436,72	46.436,72	46.436,71	252.236,38
02 TERRAPLENAGEM	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
	89.304,87	89.304,87	89.304,87	89.304,87	178.609,75	178.609,75	178.609,75	893.048,73
03 REVESTIMENTO PRIMARIO	6,64%	12,08%	10,72%	10,22%	22,31%	22,03%	16,00%	
	243.909,81	443.739,53	393.782,10	375.415,40	819.522,27	809.236,92	587.734,49	3.673.340,52
04 OBRA DE ARTE CORRENTE	100,00%							
	9.720,70							9.720,70
05 PONTES		39,27%	26,60%	34,13%				
		358.262,61	242.673,43	311.370,08				912.306,12
VALOR SIMPLES	386.168,70	914.537,98	748.991,37	799.321,32	1.044.568,74	1.034.283,39	812.780,95	
PERCENTUAL SIMPLES	6,73%	15,93%	13,05%	13,92%	18,20%	18,02%	14,15%	
VALOR ACUMULADO	386.168,70	1.300.706,68	2.049.698,05	2.849.019,37	3.893.588,11	4.927.871,50	5.740.652,45	
PERCENTUAL ACUMULADO	6,73%	22,66%	35,71%	49,63%	67,83%	85,85%	100,00%	

[Handwritten Signature]
 J. C. CONSTRUÇÃO E IMOBILIARIA EIRELI
 CNPJ: 04.345.274/0001-73
 Sócio Proprietário: Jair Sousa
 RG nº: 732001978 SESP/MA
 CPF nº 351.580.815

[Handwritten Signature]
 Ronaldo de Amorim Campos
 Eng. Civil
 Registro CREA nº: 038713039-2

[Handwritten Signature]

JC EMPREENDIMENTOS

P. M Passagem Franca - MA
Folha Nº 926
Processo Nº 001.05.10/2023
Assinatura: [assinatura]

ORÇAMENTO

LOCAÇÕES EM GERAIS

PÁGINA 001

CURVA A B C DE SERVIÇOS

01389 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM PASSAGEM FRANCA

DATA 23/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	CUSTO	AC.
CO 520135	Transporte com caminhão basculante 6 m3, em via urbana em revestimento primário	TXKM	1,73	780139,60	1.349.641,51	23,51%	23,51
CO 999843	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso.	M2	1,81	666786,00	1.206.882,66	21,02%	44,53
CO 882179	Carga, manobra e descarga de solos em materiais granulares em caminhão basculante 14m3 - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20m3/155HP) e descarga livre	M3	5,39	100017,90	539.096,48	9,39%	53,92
CO 095952	Execução de estruturas de concreto armado para edificação habitacional unifamiliar com dois pavimentos (casa isolada), fck= 25MPA	M3	3.289,77	141,88	466.752,57	8,13%	62,05
CO 521390	Limpeza superficial da camada vegetal em jazida	M2	46,67	10000,00	466.700,00	8,13%	70,18
CO 101114	Escavação horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (100HP/lamina: 2,19m3)	M3	3,28	133357,20	437.411,62	7,62%	77,80
CO 520115	Desmatamento, destocamento e limpeza com árvores até 15cm de diâmetro	M2	1,12	222262,01	248.933,45	4,34%	82,14
CO 992934	Administração da obra	MES	23.285,60	10,00	232.856,00	4,06%	86,20
CO 041879	Conformação geométrica da plataforma para execução de revestimento primário em rodovias vicinais	M2	0,31	666786,00	206.703,66	3,60%	89,80
CO 019120	Alvenaria de embasamento de pedra argamassada	M3	465,07	365,85	170.145,86	2,96%	92,76
CO 019122	Armazenamento de cortina de contenção em concreto armado com aço CA-50 de 20mm - montagem	KG	12,74	10695,30	136.258,12	2,37%	95,13
CO 520136	Espalhamento de material com trator de esteiras	M3	1,11	100017,90	111.019,87	1,93%	97,06
CO 096520	Escavação mecanizada para blocos de coroamento ou sapata, sem previsão de forma, com retroescavadeira	M3	80,13	725,76	58.155,15	1,01%	98,07
CO 019121	Estaca pre-moldada de concreto seco quadrada, capacidade de 50 toneladas, incluso emenda (exclusive mobilização e desmobilização)	M	107,00	207,00	22.149,00	0,39%	98,46
CO 997314	Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_04/2016	M2	850,00	20,00	17.000,00	0,30%	98,76
CO 094967	Concreto FCK= 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400l. af_07/2016	M3	530,82	24,43	12.967,93	0,23%	98,99
CO 101792	Escoramento de formas de lajes em madeira não aparelhada, pe-direito simples, incluso travamento, 4 utilizações	M3	11,99	989,28	11.861,47	0,21%	99,20
CO 074209	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	396,73	24,00	9.521,52	0,17%	99,37
CO 091007	Forma manuseáveis para paredes de concreto moldadas in loco, de edificações de pavimento único, em panos de fachada sem vãos	M2	12,82	626,04	8.025,83	0,14%	99,51
CO 099059	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tabuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações	M	49,58	158,10	7.838,60	0,14%	99,65
CO 999083	Boca de buçiro duplo tubular diâmetro= 1,00m em concreto ciclo-pírico incluindo formas, escavação, reaterro e materiais, excluindo material, reaterro, jazida e transporte	UN	3.235,43	2,00	6.470,86	0,11%	99,76
CO 092468	Montagem e desmontagem de forma de viga escoramento metálico, pe-direito simples, em chapa de madeira plastificada 18 utilizações.	M2	44,84	77,86	3.491,24	0,06%	99,82

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
CNPJ: 04.345.274/0001-73
E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133
ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

P. M. Passagem Franca - MA
 Folha Nº 932
 Processo Nº 001.05310/2023
 Assinatura: *[assinatura]*

ORÇAMENTO

LOCAÇÕES EM GERAIS

PÁGINA 002

CURVA A B C DE SERVIÇOS

01389 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM PASSAGEM FRANCO

DATA 23/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	CUSTO	AC.
CO 092216	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais diâmetro de 1000mm, junta rígida instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	M	541,64	6,00	3.249,84	0,06%	99,88
CO 992840	Concreto fek=25mpa, traco 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400l. AF_07/2016	M3	391,23	7,91	3.094,63	0,05%	99,93
CO 882182	Cabos de protensão aço CP-190RB - 12,70mm	KG	9,78	131,67	1.287,73	0,02%	99,95
CO 092464	Montagem e desmontagem de forma de viga escoramento metálico, pe-direito simples, em chapa de madeira resinada, 8 utilizações.	M2	68,42	18,52	1.267,14	0,02%	99,97
CO 091790	Serviço de instalação de tubos de PVC, serie R, água pluvial, DN 100mm (instalado em ramal de encaminhamento ou condutores verticais), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. AF_10/2015	M	67,03	17,40	1.166,32	0,02%	99,99
CO 991969	Montagem e desmontagem de forma de laje maciça, pe-direito simples em chapa de madeira compensada resinada. 8 utilizações.	M2	22,04	18,52	408,18	0,01%	100,00
CO 095601	Arrasamento mecânico de estaca de concreto armado, diâmetros de até 40cm. AF_11/2016	UN	13,73	18,00	247,14	0,00%	100,00
CO 882181	Aparelho de apoio de neoprene fretado, 60x45x7,6cm, com fratação de aço de 4mm intercaladas com elastômero de 11mm e revestimento final com elastômero de 6mm	DM3	114,45	0,42	48,07	0,00%	100,00
TOTAL GERAL					5.740.652,45		
-> Fim de relatório ...							

[assinatura]
J. C. CONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIA EIRELI
 CNPJ: 04.345.274/0001-73
 Sócio Proprietário: Jair Sousa
 RG nº: 732001978 SESP/MA 1
 CPF nº 351.580.853-15

[assinatura]
Ronaldo de Amorim Cardoso
 Eng. Civil
 Registro CREA Nº. 060715339-3

[assinatura]
J. C. EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
 CNPJ: 04.345.274/0001-73
 E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
 FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133
 ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha Nº 428
Processo Nº 001.0510/2021
Assinatura:

ORÇAMENTO

PROponente: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 001

DATA 23/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
SERVICO ->	074209 Placa de obra em chapa de aco galvanizado	BDI:	27,1700	UNIDADE: M2	ITEM: 0101		
CO 992451	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2200	14,11	17,2100	5,52	
CO 992476	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500	18,92	14,1900	4,55	
CO 992839	Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento/areia media/brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400L. AF_07/2016	M3	0,0100	256,62	2,5700	0,82	
	SUB-TOTAL ->				33,97	10,89	
MA 271	Pontaletes de madeira nao aparelhada 7,5x7,5cm (3x3") pinus, mista ou equivalente da regioe	M	4,0000	4,00	16,0000	5,13	12/07/20
MA 1121	Placa de obra em chapa galvanizada n.22, adesivada, de 2,00x1,125m	M2	1,0000	250,00	250,0000	80,14	09/11/20
MA 5388	Prego de aco polido com cabeca 18x30 (2 3/4x10)	KG	1,0000	9,50	9,5000	3,05	08/10/20
MA 9445	Sarrafo de madeira nao aparelhada 2,5x7,5 (1x3") pinus, mista ou equivalente da regioe	M	1,0000	2,50	2,5000	0,80	22/10/20
	SUB-TOTAL ->				278,00	89,11	
	TOTAL ->				311,97	100,00	
	TOTAL COM BDI->		27,17%		396,73		

SERVICO ->	997314 Execução de deposito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, nao incluso mobiliario. af_04/2016	BDI:	27,1700	UNIDADE: M2	ITEM: 0102		
CO 20082	Escavacao manual de valas em qualquer terreno, exceto rocha, de ate 2,00m de profundidade	M3	1,2500	49,39	61,7400	9,24	
CO 30363	Forma para estruturas de concreto em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10x2,20, espessura=12mm, 2 utilizações. (Fabricação, montagem e desmontagem)-Vigas baldrame	M2	0,5400	50,96	27,5200	4,12	
CO 40079	Alvenaria de bloco de concreto 10x20x40c c/argamassa cim/areia 1:5	M2	1,0000	47,36	47,3600	7,09	
CO 80912	Condutele PVC 3/4" LB	UN	0,5000	13,13	6,5700	0,98	
CO 81403	Caixa de passagem octogonal 3" pvc	UN	1,0000	4,37	4,3700	0,65	
CO 100860	Curva 90 graus, PVC, soldavel, DN 20mm, instaladoem ramal ou sub-ramal de agua fornecimento e instalacao. AF_12/2014_P	UN	0,5000	4,94	2,4700	0,37	
CO 130360	Porta de abrir - veneziana c/ ferragens	M2	0,5000	318,64	159,3200	23,84	

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS

CNPJ: 04.345.274/0001-73

E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM

FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha N° 929
Processo N° 001.0510/2021
Assinatura:

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 002

DATA 23/11/2021

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 560316	Reaterro compactado manualmente	M3	1,0000	13,98	13,9800	2,09	
CO 990047	Lastro de concreto impermeabilizado 1:3:6	M2	0,5000	21,34	10,6700	1,60	
CO 990522	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30A 240V, fornecimento e instalação	UN	0,1000	17,12	1,7100	0,26	
CO 990650	Cabo de cobre flexível isolado 2,5mm ² , anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	0,7000	2,10	1,4700	0,22	
CO 990694	Luminária tipo spot para 1 lâmpada incandescente/fluorescente compacta	UN	0,1000	72,10	7,2100	1,08	
CO 990709	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica	M2	1,0000	16,55	16,5500	2,48	
CO 990724	Luminária tipo calha aberta de sobrepor com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, forn e instalação	UN	0,5000	60,27	30,1400	4,51	
CO 990726	Cabo de cobre flexível isolado 1,5mm ² , anti-chama 0,6/1 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	2,0000	2,41	4,8200	0,72	
CO 990730	Fixação de tubos horizontais diâmetros menores ou iguais a 40mm com abraçadeira metálica rígida tipo D 1/2"	M	1,0000	0,50	0,5000	0,07	
CO 990791	Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	UN	0,1000	12,29	1,2300	0,18	
CO 990795	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	UN	0,0500	17,61	0,8800	0,13	
CO 990890	Quadro de distribuição de energia p/ 6 disjuntores termomagnéticos monopólares sem barramento de embutir em chapa metálica - fornecimento e instalação	UN	0,1000	39,75	3,9800	0,60	
CO 990952	Cobertura com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, com cumeeira universal, inclusas juntas de dilatação e acessórios de fixação, excluindo madeiramento	M2	1,0000	41,33	41,3300	6,18	

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS

CNPJ: 04.345.274/0001-73

E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM

FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha Nº 930
Processo Nº 001.0530/2021
Assinatura:

ORÇAMENTO

PROponente: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 003

DATA 23/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 991023	Revestimento ceramico para piso com placas tipo Gres de dimensoes 35x35cm	M2	0,8000	27,60	22,0800	3,30	
CO 992451	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	14,11	56,4400	8,44	
CO 992476	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	18,92	75,6800	11,32	
SUB-TOTAL ->						598,02	89,47
MA 1954	Tabua de madeira 2A 2,5x20cm (1x8") nao aparelhada	M	2,0000	6,00	12,0000	1,80	19/12/20
MA 4102	Extintor de incendio H2O 10 l	UN	0,0252	125,00	3,1500	0,47	24/06/20
MA 4377	Extintor de incendio PQS 4KG	UN	0,0252	150,00	3,7800	0,57	22/11/20
MA 5391	Peca de madeira nativa regional 7,5x7,5cm (3x3), nao aparelhada	M	1,5000	6,00	9,0000	1,35	09/07/20
MA 5869	Peca de madeira 3A/4A nativa/regional 5x5cm	M	2,0000	1,00	2,0000	0,30	19/12/20
MA 5870	Ferrolho/fecho/tarjeta ou trinco pino redondo 12" sobrepor ferro zinc/galv ou polido	UN	0,0252	18,00	0,4500	0,07	24/01/20
MA 5871	Forro de PVC liso branco regua de 10cm, espessura de 8mm a 10mm	M2	1,0000	40,00	40,0000	5,98	19/12/20
SUB-TOTAL ->						70,38	10,53
TOTAL ->						668,40	100,00
TOTAL COM BDI->						850,00	27,17%

SERVICO ->	992934 Administracao da obra	BDI:	27,1700	UNIDADE:	MES	ITEM:	0103
CO 993181	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares (8h/semana)	MES	1,0500	13.929,33	14.625,8000	79,88	
CO 996769	Encarregado geral com encargos complementares	MES	1,0500	3.509,34	3.684,8100	20,12	
SUB-TOTAL ->						18.310,61	100,00
TOTAL ->						18.310,61	100,00
TOTAL COM BDI->						23.285,60	27,17%

SERVICO ->	520115 Desmatamento, destocamento e limpeza com arvores ate 15cm de diametro	BDI:	27,1700	UNIDADE:	M2	ITEM:	0201
CO 990850	Trator de esteiras, potencia 347 HP, peso operacional 38,5T, com lamina 8,70m3 - chp diurno. af_6/2014	CHP	0,0024	270,42	0,6500	73,86	
CO 992451	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0160	14,11	0,2300	26,14	
SUB-TOTAL ->						0,88	100,00
TOTAL ->						0,88	100,00
TOTAL COM BDI->						1,12	27,17%

SERVICO ->	101114 Escavacao horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (100HP/lamina: 2,19m3)	BDI:	27,1700	UNIDADE:	M3	ITEM:	0202
------------	---	------	---------	----------	----	-------	------

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS

CNPJ: 04.345.274/0001-73


E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM

FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha Nº 931
Processo Nº 001.0510/2021
Assinatura: 

ORÇAMENTO

PROponente: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA


PÁGINA 004

DATA 23/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 89031	Trator de esteiras, potencia 100HP peso operacional 9,4T com lamina 2,19m3 - CHI Diurno	CHI	0,0079	91,67	0,7200	27,91	
CO 89032	Trator de esteiras, potencia 100HP peso operacional 9,4T com lamina 2,19m3 - CHP Diurno	CHP	0,0069	209,12	1,4400	55,81	
CO 992451	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300	14,11	0,4200	16,28	
	SUB-TOTAL ->				2,58	100,00	
	TOTAL ->				2,58	100,00	
	TOTAL COM BDI->		27,17%		3,28		
SERVIÇO ->	041879 Conformacao geometrica da plataforma para execucao de revestimento primario em rodovias vicinais		BDI: 27,1700	UNIDADE: M2	ITEM: 0203		
CO 992451	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0055	14,11	0,0800	33,33	
CO 993386	Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125HP, peso bruto 13032kg, largura da lamina de 3,7m - chp diurno. af_06/2014	CHP	0,0011	148,71	0,1600	66,67	
	SUB-TOTAL ->				0,24	100,00	
	TOTAL ->				0,24	100,00	
	TOTAL COM BDI->		27,17%		0,31		
SERVIÇO ->	521390 Limpeza superficial da camada vegetal em jazida		BDI: 27,1700	UNIDADE: M2	ITEM: 0301		
CO 992451	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5800	14,11	36,4000	99,18	
CO 993137	Trator de esteiras, potencia 150 HP, peso operacional 16,7T, com roda motriz elevada e lamina 3,18m3 - chp diurno. af_6/2014	CHP	0,0021	140,87	0,3000	0,82	
	SUB-TOTAL ->				36,70	100,00	
	TOTAL ->				36,70	100,00	
	TOTAL COM BDI->		27,17%		46,67		
SERVIÇO ->	882179 Carga, manobra e descarga de solos em materiais granulares em caminhao basculante 14m3 - carga com escavadeira hidraulica (caçamba de 1,20m3/155HP) e descarga livre		BDI: 27,1700	UNIDADE: M3	ITEM: 0302		
CO 88907	Escavadeira hidraulica sobre esteira, caçamba 1,20m3 peso operacional 21T, potencia bruta 155HP - CHP Diurno	CHP	0,0059	145,27	0,8600	20,28	
CO 88908	Escavadeira hidraulica sobre esteira, caçamba 1,20m3 peso operacional 21T, potencia bruta 155HP - CHI Diurno	CHI	0,0071	57,67	0,4100	9,67	
J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS CNPJ: 04.345.274/0001-73 E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133 ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA							

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha N° 932
Processo N° 001.0510/2021
Assinatura: 

ORÇAMENTO

PROponente: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 005

DATA 23/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 89876	Caminhao basculante 14m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tracao combinado de 36000kg, potencia 286CV, inclusive semireboque com caçamba metalica - CHP Diurno. AF_12/2014	CHP	0,0130	153,23	1,9900	46,93	
CO 89877	Caminhao basculante 14m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tracao combinado de 36000kg, potencia 286CV, inclusive semireboque com caçamba metalica - CHI Diurno. AF_12/2014	CHI	0,0130	75,67	0,9800	23,11	
SUB-TOTAL ->					4,24	100,00	
TOTAL ->					4,24	100,00	
TOTAL COM BDI->					5,39		27,17%
SERVICO->	520135 Transporte com caminhao basculante 6 m3, em via urbana em revestimento primario	BDI:	27,1700	UNIDADE: TXKM	ITEM: 0303		
CO 67827	Caminhao basculante 6m3 Toco, peso bruto total 16.000kg, carga util maxima 11.130kg, distancia entre eixos 5,36m, potencia 185CV, inclusive caçamba metalica - CHI Diurno. AF_06/2014	CHI	0,0043	57,67	0,2500	18,38	
CO 998133	Caminhao basculante 6m3 Toco, peso bruto total 16.000kg, carga util maxima 11.130kg, distancia entre eixos 5,36m, potencia 185CV, inclusive caçamba metalica - CHP Diurno. AF_06/2014	CHP	0,0103	108,07	1,1100	81,62	
SUB-TOTAL ->					1,36	100,00	
TOTAL ->					1,36	100,00	
TOTAL COM BDI->					1,73		27,17%
SERVICO->	520136 Espalhamento de material com trator de esteiras	BDI:	27,1700	UNIDADE: M3	ITEM: 0304		
CO 992451	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0150	14,11	0,2100	24,14	
CO 993137	Trator de esteiras, potencia 150 HP, peso operacional 16,7T, com roda motriz elevada e lamina 3,18m3 - chp diurno. af_6/2014	CHP	0,0034	140,87	0,4800	55,17	
CO 993142	Trator de esteiras, potencia 150 HP, peso operacional 16,7T, com roda motriz elevada e lamina 3,18m3 - chp diurno. af_6/2014	CHI	0,0035	51,67	0,1800	20,69	
SUB-TOTAL ->					0,87	100,00	

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS

CNPJ: 04.345.274/0001-73


E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM

FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha N° 933
Processo N° 001.0510/2021
Assinatura: 

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 006

DATA 23/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
TOTAL ->					0,87	100,00	
TOTAL COM BDI->					1,11		27,17%
SERVICO->	999843 Regularizacao e compactacao de subleito de solo predominantemente argiloso.		BDI: 27.1700	UNIDADE: M2	ITEM: 0305		
CO 73436	Rolo compactador vibratorio pe de carneiro para solos, potencia 80HP, peso operacional sem/com lastro 7,4/8,8T, largura de trabalho 1,68m - CHP Diurno. AF_02/2016	CHP	0,0010	144,47	0,1400	9,86	
CO 93244	Rolo compactador vibratorio pe de carneiro para solos, potencia 80HP, peso operacional sem/com lastro 7,4/8,8T, largura de trabalho 1,68m - CHI Diurno. AF_02/2016	CHI	0,0035	48,67	0,1700	11,97	
CO 992451	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0150	14,11	0,2100	14,79	
CO 993386	Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125HP, peso bruto 13032kg, largura da lamina de 3,7m - chp diurno. af_06/2014	CHP	0,0022	148,71	0,3300	23,24	
CO 993687	Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125HP, peso bruto 13032kg, largura da lamina de 3,7m - chi diurno. af_06/2014	CHI	0,0050	56,87	0,2800	19,72	
CO 996717	Caminhao pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque de aço para transporte de agua - CHP Diurno. AF_06/2014	CHP	0,0010	148,17	0,1500	10,56	
CO 996723	Caminhao pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque de aço para transporte de agua - CHI Diurno. AF_06/2014	CHI	0,0023	59,17	0,1400	9,86	
SUB-TOTAL ->					1,42	100,00	
TOTAL ->					1,42	100,00	
TOTAL COM BDI->					1,81		27,17%
SERVICO->	092216 Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais diametro de 1000mm, junta rigida instalado em local com baixo nivel de interferencias - fornecimento e assentamento		BDI: 27.1700	UNIDADE: M	ITEM: 0401		

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO
LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021
 OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 007

DATA 23/11/2021


CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 88629	Argamassa traco 1:3 (em volume de cimento e areia media umida), preparo manual	M3	0,0280	466,94	13,0700	3,07	
CO 992451	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8000	14,11	25,4000	5,96	
CO 993376	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, caçamba 0,80m3, peso operacional 17T, potencia bruta 111HP - CHP diurno. af_06/2014	CHP	0,2010	162,91	32,7400	7,69	
CO 997110	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, caçamba 0,80m3, peso operacional 17T, potencia bruta 111HP - CHI diurno. af_06/2014	CHI	0,4240	71,67	30,3900	7,14	
CO 997338	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9470	16,18	15,3200	3,60	
	SUB-TOTAL ->				116,92	27,45	
MA 10554	Tubo de concreto armado para aguas pluviais classe PA-1 com encaixe ponta e bolsa diametro nominal de 1000mm	M	1,0300	300,00	309,0000	72,55	26/08/20
	SUB-TOTAL ->				309,00	72,55	
	TOTAL ->				425,92	100,00	
	TOTAL COM BDI->		27,17%		541,64		

SERVICO -> 999083 Boca de bueiro duplo tubular diametro= 1,00m em concreto ciclopico incluindo formas, escavacao, reaterro e materiais, excluindo material, reaterro, jazida e transporte BDI: 27,1700 UNIDADE: UN ITEM: 0402

CO 99064	Concreto ciclopico FCK= 10MPa 30% pedra de mao inclusive lancamento	M3	3,0000	306,57	919,7100	36,15	
CO 990948	Escoramento formas ate H=3,30M, com madeira de 3A qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x	M3	8,3000	23,66	196,3800	7,72	
CO 991968	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares com areia media das secoes menor ou igual a 0,25m2, pe-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizacoes. AF_12/2015	M2	16,0000	81,23	1.299,6800	51,08	
CO 998575	Escavacao manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m. af_03/2016	M3	2,6000	49,39	128,4100	5,05	

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha Nº 935
Processo Nº 0010510/2021
Assinatura: 

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 008

DATA 23/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
	SUB-TOTAL ->				2.544,18	100,00	
	TOTAL ->				2.544,18	100,00	
	TOTAL COM BDI->		27,17%		3.235,43		
SERVICO ->	099059 Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizacoes		BDI: 27,1700	UNIDADE: M		ITEM: 050101	
CO 91693	Serra circular de bancada com motor elétrico potencia de 5HP com coifa para disco 10" - CHI Diurno. af_08/2015	CHI	0,0168	21,70	0,3600	0,92	
CO 91962	Serra circular de bancada com motor elétrico potencia de 5HP com coifa para disco 10" - CHP Diurno. af_08/2015	CHP	0,0040	24,46	0,1000	0,26	
CO 99062	Marcacao de pontos em gabarito ou cavalete	UN	1,5000	1,59	2,3900	6,13	
CO 992476	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500	18,92	14,1900	36,39	
CO 992490	AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	14,00	5,6000	14,36	
CO 997550	Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento/areia media/brita 1) - preparo manual. AF_07/2016	M3	0,0046	248,45	1,1400	2,92	
	SUB-TOTAL ->				23,78	60,99	
MA 6046	Sarrafo de madeira nao aparelhada 2,5x7cm, massaranduba, angelim ou equiv	M	0,7500	4,50	3,3800	8,67	05/08/20
MA 7526	Tinta acrilica premium, cor branco fosco	L	0,0256	13,00	0,3300	0,85	10/11/20
MA 9313	Prego de aco polido com cabeça 17x21 (2x11)	KG	0,1200	7,70	0,9200	2,36	21/03/20
MA 9736	Tabua de madeira nao aparelhada 2,5x23cm (1x9") pinus, mista ou equivalente da regioao	M	0,5500	13,50	7,4300	19,06	15/10/20
MA 10278	Caibro nao aparelhado 7,5x7,5cm em maçaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	M	0,4200	7,50	3,1500	8,08	11/05/20
	SUB-TOTAL ->				15,21	39,01	
	TOTAL ->				38,99	100,00	
	TOTAL COM BDI->		27,17%		49,58		
SERVICO ->	074209 Placa de obra em chapa de aco galvanizado		BDI: 27,1700	UNIDADE: M2		ITEM: 050102	
CO 992451	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2200	14,11	17,2100	5,52	
CO 992476	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500	18,92	14,1900	4,55	

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
CNPJ: 04.345.274/0001-73
E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO
LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem França - MA
Folha N° 936
Processo M 001.0510/2021
Assinatura: R

ORÇAMENTO

PROponente: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 009

DATA 23/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 992839	Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento/areia media/brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400L. AF_07/2016	M3	0,0100	256,62	2,5700	0,82	
SUB-TOTAL ->					33,97	10,89	
MA 271	Pontaete de madeira nao aparelhada 7,5x7,5cm (3x3") pinus, mista ou equivalente da regio	M	4,0000	4,00	16,0000	5,13	12/07/20
MA 1121	Placa de obra em chapa galvanizada n.22, adesivada, de 2,00x1,125m	M2	1,0000	250,00	250,0000	80,14	09/11/20
MA 5388	Prego de aço polido com cabeça 18x30 (2 3/4x10)	KG	1,0000	9,50	9,5000	3,05	08/10/20
MA 9445	Sarrafo de madeira nao aparelhada 2,5x7,5 (1x3") pinus, mista ou equivalente da regio	M	1,0000	2,50	2,5000	0,80	22/10/20
SUB-TOTAL ->					278,00	89,11	
TOTAL ->					311,97	100,00	
TOTAL COM BDI->					396,73	27,17%	

SERVICO -> 019120 Alvenaria de embasamento de pedra argamassada BDI: 27,1700 UNIDADE: M3 ITEM: 050201

CO 992451	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5000	14,11	63,5000	17,36	
CO 992456	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5000	19,01	85,5500	23,39	
CO 992847	Argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media) para emboco/massa unica/assentamento de alvenaria de vedacao, preparo mecanico com misturador de eixo horizontal de 300kg	M3	0,2500	591,64	147,9100	40,44	
SUB-TOTAL ->					296,96	81,20	
MA 5439	Pedra de mao ou rachao para arrimo/fundação (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	M3	1,2500	55,00	68,7500	18,80	16/11/20
SUB-TOTAL ->					68,75	18,80	
TOTAL ->					365,71	100,00	
TOTAL COM BDI->					465,07	27,17%	

SERVICO -> 096520 Escavacao mecanizada para blocos de coroamento ou sapata, sem previsao de forma, com retroescavadeira BDI: 27,1700 UNIDADE: M3 ITEM: 050202

CO 992451	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5600	14,11	7,9000	12,54	
CO 992456	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	19,01	19,0100	30,17	
CO 993381	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4x4, potencia liquida 88HP, caçamba carreg. cap. min. 1m3, caçamba retro cap. 0,26m3, peso operacional min. 4,37m	CHP	0,2000	149,35	29,8700	47,41	

J. C. EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
CNPJ: 04.345.274/0001-73
E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133
ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M. Passagem Franca - MA
Folha Nº 937
Processo Nº 001.0510/2021
Assinatura: R

ORÇAMENTO

PROponente: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 010

DATA 23/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 998233	diurno Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4x4, potencia liquida 88HP, caçamba carreg. cap. min. 1m3, caçamba retro cap. 0,26m3, peso operacional min. 6.674kg, proundidade da escavacao max. 4,37m - CHI diurno	CHI	0,1100	56,67	6,2300	9,89	
	SUB-TOTAL ->				63,01	100,00	
	TOTAL ->				63,01	100,00	
	TOTAL COM BDI->		27,17%		80,13		
SERVICO ->	095952 Execucão de estruturas de concreto armado para edificacao habitacional unifamiliar com dois pavimentos (casa isolada), fck= 25MPA	BDI:	27,1700	UNIDADE: M3	ITEM: 050203		
CO 92525	Montagem e desmontagem de forma de laje maciça com area menor ou igual a 20m2, pe-direito simples em chapa de madeira compensada plastificada. 10 utilizacoes. af_12/2015	M2	2,0000	47,88	95,7600	3,70	
CO 92760	Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando aco CA-50 de 6,3mm - montagem. af_12/2015	KG	7,8900	7,87	62,0900	2,40	
CO 92762	Armacao de pilar ou viga em uma estrutura convencional de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos, utilizando aco CA-50 de 10,0mm - montagem. af_12/2015	KG	8,6000	6,68	57,4500	2,22	
CO 92764	Armacao de pilar ou viga em uma estrutura convencional de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos, utilizando aco CA-50 de 16,0mm - montagem. af_12/2015	KG	6,8000	6,28	42,7000	1,65	
CO 92765	Armacao de pilar ou viga em uma estrutura convencional de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos, utilizando aco CA-50 de 20,0mm - montagem. af_12/2015	KG	1,6600	10,04	16,6700	0,64	
CO 92766	Armacao de pilar ou viga em uma estrutura convencional de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos, utilizando aco CA-50 de 25,0mm - montagem.	KG	3,5600	5,00	17,8000	0,69	

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS

CNPJ: 04.345.274/0001-73


E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM

FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha Nº 938
Processo Nº 001.0510/2021
Assinatura: 

ORÇAMENTO

PROponente: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 011

DATA 23/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 92768	Armacao de laje de uma estrutura de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando aço CA-60 de 5,0mm - montagem	KG	7,0000	5,95	41,6500	1,61	
CO 92770	Armacao de laje de uma estrutura de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 8,0mm - montagem	KG	8,0000	6,49	51,9200	2,01	
CO 95941	Montagem e desmontagem de forma para escadas, com 2 lances, em chapa de madeira compensada plastificada, 8 utilizacoes. af_01/2017	M2	2,0000	244,74	489,4800	18,92	
CO 95944	Armacao de escadas, com 2 lances, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3mm - montagem. AF_01/2017	KG	1,0000	7,55	7,5500	0,29	
CO 96533	Fabricacao, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, E= 25mm, 2 utilizacoes. af_06/2017	M2	2,8000	62,78	175,7800	6,79	
CO 96543	Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aço CA-60 de 5mm - montagem. af_06/2017	KG	0,2300	9,15	2,1000	0,08	
CO 96544	Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aço CA-50 de 6,3mm - montagem. af_06/2017	KG	0,4500	7,87	3,5400	0,14	
CO 96546	Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aço CA-50 de 10mm - montagem. af_06/2017	KG	1,0000	7,30	7,3000	0,28	
CO 96556	Armacao de escadas, com 2 lances, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0mm - montagem. AF_01/2017	KG	1,3000	8,09	10,5200	0,41	
CO 990859	Lancamento com uso de bomba, adensamento de concreto em estruturas. af_12/2015	M3	4,3000	23,31	100,2300	3,87	
CO 991968	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares com areia media das secões menor ou igual a 0,25m2, pe-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizacoes. AF_12/2015	M2	1,3000	81,23	105,6000	4,08	

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS

CNPJ: 04.345.274/0001-73

E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM

FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROponente: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

PÁGINA 012

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

DATA 23/11/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 991969	Montagem e desmontagem de forma de laje maciça com area media maior que 20m2, pe-direito simples em chapa de madeira compensada resinada. 2 utilizacoes. af_12/2015	M2	2,6000	17,33	45,0600	1,74	
CO 991970	Montagem e desmontagem de forma de viga escoramento metalico, pe-direito simples, em chapa de madeira resinada, 6 utilizacoes. AF_12/2015	M2	7,5000	83,29	624,6800	24,15	
CO 993191	Armacao de pilar ou viga em uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado), utilizando aco CA-60 de 5,00mm - fornecimento/corte/dobra/montagem.	KG	7,1300	9,37	66,8100	2,58	
CO 993194	Armacao de pilar ou viga em uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado), utilizando aco CA-50 de 8,0mm - fornecimento/corte/dobra/montagem.	KG	4,3000	9,93	42,7000	1,65	
CO 993196	Armacao de pilar ou viga em uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado), utilizando aco CA-50 de 12,5mm - fornecimento/corte/dobra/montagem.	KG	10,5300	6,46	68,0200	2,63	
CO 993198	Armacao de laje de uma estrutura de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 6,3mm - montagem	KG	11,0000	5,95	65,4500	2,53	
	SUB-TOTAL ->				2.200,86	85,08	
MA 7584	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia C25, com brita 0 e 1, slump= 100+/- 20mm, exclui servico de bombeamento (NBR 8953)	M3	1,1030	350,00	386,0500	14,92	13/10/20
	SUB-TOTAL ->				386,05	14,92	
	TOTAL ->				2.586,91	100,00	
	TOTAL COM BDI->		27,17%		3.289,77		
SERVICO ->	019121 Estaca pre-moldada de concreto secas quadrada, capacidade de 50 toneladas, incluso emenda (exclusive mobilizacao e desmobilizacao)	BDI:	27,17%	UNIDADE: M	ITEM: 050204		

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
 CNPJ: 04.345.274/0001-73
 E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
 FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROponente: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 013

DATA 23/11/2021

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 89218	Bate-estacas por gravidade, potencia de 160HP, peso do martelo ate 3 toneladas - CHI Diurno. AF_11/2014	CHI	0,0940	76,87	7,2300	8,59	
CO 89843	Bate-estacas por gravidade, potencia de 160HP, peso do martelo ate 3 toneladas - CHP Diurno. AF_11/2014	CHP	0,0470	190,33	8,9500	10,64	
CO 992451	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400	14,11	1,9800	2,35	
CO 992468	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0235	21,32	0,5000	0,59	
CO 992790	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400	20,79	2,9100	3,46	
C. 93000	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0078	125,29	0,9800	1,16	
SUB-TOTAL ->					22,55	26,80	
MA 10631	Eletrodo revestido AWS - E7018 diametro igual a 4,00m	KG	0,0545	20,00	1,0900	1,30	09/07/20
MA 11049	Estaca pre-moldada maciça de concreto vibrado armado, para carga de 50T, secao quadrada, com anel metalico incorporado a peça (somente fornecimento)	M	1,1000	55,00	60,5000	71,90	16/11/20
SUB-TOTAL ->					61,59	73,20	
TOTAL ->					84,14	100,00	
TOTAL COM BDI->					27,17%	107,00	

SERVICO -> 095601 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de ate 40cm. AF_11/2016 BDI: 27,1700 UNIDADE: UN ITEM: 050205

CO 88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MERTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200	21,41	2,5700	23,80	
CO 95620	Perfuratriz pneumatica manual de peso medio, martelete 18KG, comprimento maximo de curso de 6m, diametro do pistao de 5,5cm - CHP Diurno. af_11/2016	CHP	0,1010	23,63	2,3900	22,13	
CO 95621	Perfuratriz pneumatica manual de peso medio, martelete 18KG, comprimento maximo de curso de 6m, diametro do pistao de 5,5cm - CHI Diurno. af_11/2016	CHI	0,1010	22,89	2,3100	21,39	
CO 992451	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	14,11	3,5300	32,69	
SUB-TOTAL ->					10,80	100,00	
TOTAL ->					10,80	100,00	
TOTAL COM BDI->					27,17%	13,73	

SERVICO -> 095952 Execucao de estruturas de concreto armado, para edificacao habitacional unifamiliar com dois pavimentos (casa isolada), fck= 25MPa C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS

CNPJ: 04.345.274/0001-73
 E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
 FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 014

DATA 23/11/2021

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 92525	Montagem e desmontagem de forma de laje maciça com area menor ou igual a 20m2, pe-direito simples em chapa de madeira compensada plastificada. 10 utilizacoes. af_12/2015	M2	2,0000	47,88	95,7600	3,70	
CO 92760	Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando aco CA-50 de 6,3mm - montagem. af_12/2015	KG	7,8900	7,87	62,0900	2,40	
92762	Armacao de pilar ou viga em uma estrutura convencional de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos, utilizando aco CA-50 de 10,0mm - montagem. af_12/2015	KG	8,6000	6,68	57,4500	2,22	
CO 92764	Armacao de pilar ou viga em uma estrutura convencional de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos, utilizando aco CA-50 de 16,0mm - montagem. af_12/2015	KG	6,8000	6,28	42,7000	1,65	
CO 92765	Armacao de pilar ou viga em uma estrutura convencional de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos, utilizando aco CA-50 de 20,0mm - montagem. af_12/2015	KG	1,6600	10,04	16,6700	0,64	
CO 92766	Armacao de pilar ou viga em uma estrutura convencional de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos, utilizando aco CA-50 de 25,0mm - montagem.	KG	3,5600	5,00	17,8000	0,69	
CO 92768	Armacao de laje de uma estrutura de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando aço CA-60 de 5,0mm - montagem	KG	7,0000	5,95	41,6500	1,61	
CO 92770	Armacao de laje de uma estrutura de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 8,0mm - montagem	KG	8,0000	6,49	51,9200	2,01	
CO 95941	Montagem e desmontagem de forma para escadas, com 2 lances, em chapa de madeira compensada plastificada, 8 utilizacoes. af_01/2017	M2	2,0000	244,74	489,4800	18,92	
CO 95944	Armacao de escadas, com 2 lances, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3mm - montagem. AF_01/2017	KG	1,0000	7,55	7,5500	0,29	

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS

CNPJ: 04.345.274/0001-73

E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM

FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA


PÁGINA 015

DATA 23/11/2021

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 96533	Fabricacao, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, E= 25mm, 2 utilizacoes. af_06/2017	M2	2,8000	62,78	175,7800	6,79	
CO 96543	Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aco CA-60 de 5mm - montagem. af_06/2017	KG	0,2300	9,15	2,1000	0,08	
CO 96544	Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aco CA-50 de 6,3mm - montagem. af_06/2017	KG	0,4500	7,87	3,5400	0,14	
CO 96546	Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aco CA-50 de 10mm - montagem. af_06/2017	KG	1,0000	7,30	7,3000	0,28	
CO 96556	Armacao de escadas, com 2 lances, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0mm - montagem. AF_01/2017	KG	1,3000	8,09	10,5200	0,41	
CO 990859	Lancamento com uso de bomba, adensamento de concreto em estruturas. af_12/2015	M3	4,3000	23,31	100,2300	3,87	
CO 991968	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares com areia media das secos menor ou igual a 0,25m2, pe-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizacoes. AF_12/2015	M2	1,3000	81,23	105,6000	4,08	
CO 991969	Montagem e desmontagem de forma de laje maciça com area media maior que 20m2, pe-direito simples em chapa de madeira compensada resinada. 2 utilizacoes. af_12/2015	M2	2,6000	17,33	45,0600	1,74	
CO 991970	Montagem e desmontagem de forma de viga escoramento metalico, pe-direito simples, em chapa de madeira resinada, 6 utilizacoes. AF_12/2015	M2	7,5000	83,29	624,6800	24,15	
CO 993191	Armacao de pilar ou viga em uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado), utilizando aco CA-60 de 5,00mm - fornecimento/corte/dobra/montagem.	KG	7,1300	9,37	66,8100	2,58	
CO 993194	Armacao de pilar ou viga em uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado), utilizando aco CA-50 de 8,0mm -	KG	4,3000	9,93	42,7000	1,65	

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha Nº 943
Processo Nº 001.0510/2021
Assinatura: 

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 016

DATA 23/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 993196	fornecimento/corte/dobra/montagem. Armacao de pilar ou viga em uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 12,5mm -	KG	10,5300	6,46	68,0200	2,63	
CO 993198	fornecimento/corte/dobra/montagem. Armacao de laje de uma estrutura de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 6,3mm - montagem	KG	11,0000	5,95	65,4500	2,53	
SUB-TOTAL ->					2.200,86	85,08	
MA 7584	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia C25, com brita 0 e 1, slump= 100+/- 20mm, exclui servico de bombeamento (NBR 8953)	M3	1,1030	350,00	386,0500	14,92	13/10/20
SUB-TOTAL ->					386,05	14,92	
TOTAL ->					2.586,91	100,00	
TOTAL COM BDI->					27,17%	3.289,77	
SERVICO ->	091007 Forma manuseaveis para paredes de concreto moldadas in loco, de edificacoes de pavimento unico, em panos de fachada sem vaos	BDI:	27,1700	UNIDADE: M2	ITEM: 05030102		
CO 992451	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1600	14,11	2,2600	22,42	
CO 992476	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2240	18,92	4,2400	42,06	
SUB-TOTAL ->					6,50	64,48	
MA 9795	Sistema de formas manuseaveis de aluminio, para edificacao residencial unifamiliar com paredes de concreto moldadas in loco	M2	0,0028	1.125,00	3,1500	31,25	16/11/20
MA 10809	Desmoldante para formas metalicas a base de oleo vegetal	L	0,0333	13,00	0,4300	4,27	27/08/20
SUB-TOTAL ->					3,58	35,52	
TOTAL ->					10,08	100,00	
TOTAL COM BDI->					27,17%	12,82	
SERVICO ->	101792 Escoramento de formas de lajes em madeira nao aparelhada, pe-direito simples, incluso travamento, 4 utilizacoes	BDI:	27,1700	UNIDADE: M3	ITEM: 05030103		
CO 92273	Fabricacao de escoras do tipo pontalete, em madeira, para pe-direito simples. af_09/2020	M	0,5450	8,19	4,4600	47,30	

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
CNPJ: 04.345.274/0001-73
E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

P. M Passagem Franca - MA
 Folha Nº 924
 Processo Nº 001.0510/2021
 Assinatura:

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROponente: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 017

DATA 23/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 992476	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	18,92	1,8900	20,04	
CO 992490	AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0900	14,00	1,2600	13,36	
	SUB-TOTAL ->				7,61	80,70	
MA 6652	Prego de aço polido com cabeça 17x27 (2 1/2 x 11)	KG	0,0110	9,00	0,1000	1,06	03/02/20
MA 10690	Tabua não aparelhada 2,5x20cm em macaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta	M	0,1430	12,00	1,7200	18,24	11/08/20
	SUB-TOTAL ->				1,82	19,30	
	TOTAL ->				9,43	100,00	
	TOTAL COM BDI->	27,17%			11,99		
SERVICO ->	882181 Aparelho de apoio de neoprene fretado, 60x45x7,6cm, com fratação de aço de 4mm intercaladas com elastomero de 11mm e revestimento final com elastomero de 6mm	BDI:	27,1700	UNIDADE:	DM3	ITEM:	05030104
MA 11050	Aparelho de apoio de neoprene fretado, 60x45x7,6cm com fratação de aço de 4mm intercaladas com elastomero de 11mm e revestimento final com elastomero de 6mm	DM3	1,0000	90,00	90,0000	100,00	16/11/20
	SUB-TOTAL ->				90,00	100,00	
	TOTAL ->				90,00	100,00	
	TOTAL COM BDI->	27,17%			114,45		
SERVICO ->	094967 Concreto FCK= 40mpa, traco 1:1,6:1,9 (cimento/areia media/brita 1) - preparo mecanico com betoneira 4001. af_07/2016	BDI:	27,1700	UNIDADE:	M3	ITEM:	05040101
CO 88830	Betoneira capacidade nominal de 400L, capacidade de mistura 310L, motor elétrico trifásico potencia de 2CV, sem carregador - CHP Diurno. AF_11/2014	CHP	0,7900	0,96	0,7600	0,18	
CO 89236	Betoneira capacidade nominal de 400L, capacidade de mistura 310L, motor elétrico trifásico potencia de 2CV, sem carregador - CHI Diurno. AF_11/2014	CHI	0,7500	0,58	0,4400	0,11	
CO 992451	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	14,11	28,2200	6,76	
CO 992466	OPERADOR DE BETONEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5400	20,86	32,1200	7,70	
	SUB-TOTAL ->				61,54	14,74	
MA 4	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	0,6750	30,00	20,2500	4,85	12/08/20

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
 CNPJ: 04.345.274/0001-73
 E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
 FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133
 ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROponente: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 018

DATA 23/11/2021

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
MA 9	Brita 1	M3	0,5610	34,00	19,0700	4,57	20/10/20
MA 25	Cimento portlant composto CP II-32	KG	487,0000	0,65	316,5500	75,84	10/11/20
	SUB-TOTAL ->				355,87	85,26	
	TOTAL ->				417,41	100,00	
	TOTAL COM BDI->	27,17%			530,82		
SERVICO ->	092468 Montagem e desmontagem de forma de viga escoramento metalico, pe-direito simples, em chapa de madeira plastificada 18 utilizacoes.	BDI:	27,1700	UNIDADE:	M2	ITEM:	05040102
CO 02466	Fabricacao de forma para viga, em chapa de madeira compensada plastificada, E= 18mm.	M2	0,2000	117,25	23,4500	66,51	
CO 992476	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	18,92	5,6800	16,11	
CO 992490	AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	14,00	1,4000	3,97	
	SUB-TOTAL ->				30,53	86,59	
MA 968	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	L	0,0500	4,50	0,2300	0,65	30/12/20
MA 5391	Peca de madeira nativa regional 7,5x7,5cm (3x3), nao aparelhada	M	0,1000	6,00	0,6000	1,70	09/07/20
MA 6652	Prego de aco polido com cabeca 17x27 (2 1/2 x 11)	KG	0,1000	9,00	0,9000	2,55	03/02/20
MA 6655	Viga sanduiche metalica vazada para travamento de pilares, dimensoes: altura de 8cm, largura de 6cm e extensao de 2m (locacao)	H	0,5000	3,50	1,7500	4,96	03/02/20
MA 6656	Locacao de barra de ancoragem de 0,80 a 1,20m de extensao, com rosca de 5/8", incluindo porca e flange	H	0,4740	0,85	0,4000	1,13	03/02/20
MA 6658	Cruzeta para escora metalica (locacao)	H	1,0000	0,85	0,8500	2,41	14/02/20
	SUB-TOTAL ->				4,73	13,41	
	TOTAL ->				35,26	100,00	
	TOTAL COM BDI->	27,17%			44,84		
SERVICO ->	019122 Armacao de cortina de contencao em concreto armado com aço CA-50 de 20mm - montagem	BDI:	27,1700	UNIDADE:	KG	ITEM:	05040103
CO 992474	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0375	19,01	0,7100	7,09	
CO 993343	Corte e dobra de aço CA-50, diametro de 20,0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. AF_12/2015	KG	1,0000	9,09	9,0900	90,72	



J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
 CNPJ: 04.345.274/0001-73
 E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
 FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133




ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha N° 496
Processo N° 001.0-30/2021
Assinatura:

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

PÁGINA 019

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

DATA 23/11/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
SUB-TOTAL ->						9,80	97,80
MA 52	Arame recozido 16BWG D= 1,65mm D= 1,25mm	KG	0,0250	8,00	0,2000	2,00	12/07/20
MA 5890	Espaçador/distanciador em plastico para vergalhao 4,2 a 12,5mm, cobrimento de 20mm	UN	0,1130	0,15	0,0200	0,20	30/12/20
SUB-TOTAL ->						0,22	2,20
TOTAL ->						10,02	100,00
TOTAL COM BDI->						12,74	27,17%

SERVICO ->	882182 Cabos de protensao aço CP-190RB - 12,70mm				BDI: 27,1700 UNIDADE: KG	ITEM: 05040104	
CC 992474	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	19,01	1,9000	24,71	
CO 992488	AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	12,78	0,6400	8,32	
SUB-TOTAL ->						2,54	33,03
MA 11051	Cabo de protensao aço CP-190RB - 12,70mm	KG	1,0300	5,00	5,1500	66,97	16/11/20
SUB-TOTAL ->						5,15	66,97
TOTAL ->						7,69	100,00
TOTAL COM BDI->						9,78	27,17%

SERVICO ->	095952 Execucao de estruturas de concreto armado para edificacao habitacional unifamiliar com dois pavimentos (casa isolada) fck= 25MPA				BDI: 27,1700 UNIDADE: M3	ITEM: 05040201	
CO 92525	Montagem e desmontagem de forma de laje maciça com area menor ou igual a 20m2, pe-direito simples em chapa de madeira compensada plastificada. 10 utilizacoes. af_12/2015	M2	2,0000	47,88	95,7600	3,70	
CO 92760	Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando aco CA-50 de 6,3mm - montagem. af_12/2015	KG	7,8900	7,87	62,0900	2,40	
CO 92762	Armacao de pilar ou viga em uma estrutura convencional de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos, utilizando aco CA-50 de 10,0mm - montagem. af_12/2015	KG	8,6000	6,68	57,4500	2,22	
CO 92764	Armacao de pilar ou viga em uma estrutura convencional de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos, utilizando aco CA-50 de 16,0mm - montagem. af_12/2015	KG	6,8000	6,28	42,7000	1,65	

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS

CNPJ: 04.345.274/0001-73

E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM

FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha Nº 945
Processo Nº 001.05.0/2021
Assinatura: 

ORÇAMENTO

PROponente: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

PÁGINA 020

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

DATA 23/11/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 92765	Armacao de pilar ou viga em uma estrutura convencional de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos, utilizando aco CA-50 de 20,0mm - montagem. af_12/2015	KG	1,6600	10,04	16,6700	0,64	
CO 92766	Armacao de pilar ou viga em uma estrutura convencional de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos, utilizando aco CA-50 de 25,0mm - montagem.	KG	3,5600	5,00	17,8000	0,69	
CO 92768	Armacao de laje de uma estrutura de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando aço CA-60 de 5,0mm - montagem	KG	7,0000	5,95	41,6500	1,61	
CO 92770	Armacao de laje de uma estrutura de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 8,0mm - montagem	KG	8,0000	6,49	51,9200	2,01	
CO 95941	Montagem e desmontagem de forma para escadas, com 2 lances, em chapa de madeira compensada plastificada, 8 utilizacoes. af_01/2017	M2	2,0000	244,74	489,4800	18,92	
CO 95944	Armacao de escadas, com 2 lances, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3mm - montagem. AF_01/2017	KG	1,0000	7,55	7,5500	0,29	
CO 96533	Fabricacao, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, E= 25mm, 2 utilizacoes. af_06/2017	M2	2,8000	62,78	175,7800	6,79	
CO 96543	Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aco CA-60 de 5mm - montagem. af_06/2017	KG	0,2300	9,15	2,1000	0,08	
CO 96544	Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aco CA-50 de 6,3mm - montagem. af_06/2017	KG	0,4500	7,87	3,5400	0,14	
CO 96546	Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aco CA-50 de 10mm - montagem. af_06/2017	KG	1,0000	7,30	7,3000	0,28	
CO 96556	Armacao de escadas, com 2 lances, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0mm - montagem. AF_01/2017	KG	1,3000	8,09	10,5200	0,41	

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS

CNPJ: 04.345.274/0001-73

E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM

FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

PÁGINA 021

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

DATA 23/11/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA


CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 990859	Lancamento com uso de bomba, adensamento de concreto em estruturas. af_12/2015	M3	4,3000	23,31	100,2300	3,87	
CO 991968	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares com areia media das secões menor ou igual a 0,25m2, pe-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizacoes. AF_12/2015	M2	1,3000	81,23	105,6000	4,08	
CO 991969	Montagem e desmontagem de forma de laje maciça com area media maior que 20m2, pe-direito simples em chapa de madeira compensada resinada. 2 utilizacoes. af_12/2015	M2	2,6000	17,33	45,0600	1,74	
CO 991970	Montagem e desmontagem de forma de viga escoramento metalico, pe-direito simples, em chapa de madeira resinada, 6 utilizacoes. AF_12/2015	M2	7,5000	83,29	624,6800	24,15	
CO 993191	Armacao de pilar ou viga em uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado), utilizando aco CA-60 de 5,00mm - fornecimento/corte/dobra/montagem.	KG	7,1300	9,37	66,8100	2,58	
CO 993194	Armacao de pilar ou viga em uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado), utilizando aco CA-50 de 8,0mm - fornecimento/corte/dobra/montagem.	KG	4,3000	9,93	42,7000	1,65	
CO 993196	Armacao de pilar ou viga em uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado), utilizando aco CA-50 de 12,5mm - fornecimento/corte/dobra/montagem.	KG	10,5300	6,46	68,0200	2,63	
CO 993198	Armacao de laje de uma estrutura de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 6,3mm - montagem	KG	11,0000	5,95	65,4500	2,53	
	SUB-TOTAL ->				2.200,86	85,08	
MA 7584	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia C25, com brita 0 e 1, slump= 100+/- 20mm, exclui servico de bombeamento (NBR 8952)	M3	1,1030	350,00	386,0500	14,92	13/10/20

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
 CNPJ: 04.345.274/0001-73
 E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
 FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha Nº 949
Processo Nº 001.0510/2021
Assinatura: 

ORÇAMENTO

PROponente: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

PÁGINA 022

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

DATA 23/11/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
	SUB-TOTAL ->				386,05	14,92	
	TOTAL ->				2.586,91	100,00	
	TOTAL COM BDI->	27,17%			3.289,77		
SERVICO ->	991969 Montagem e desmontagem de forma de laje maciça, pe-direito simples em chapa de madeira compensada resinada. 8 utilizações.	BDI:	27,1700	UNIDADE: M2		ITEM: 05040202	
CO 92267	Fabricacao de forma para lajes, em chapa de madeira compensada resinada, E= 17mm. af_07/2015	M2	0,1950	24,74	4,8200	27,81	
CO 992476	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	18,92	7,5700	43,68	
CO 992490	AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	14,00	2,8000	16,16	
	SUB-TOTAL ->				15,19	87,65	
MA 82	Escora metalica telescopica com altura regulavel de 1,80 a 3,20m, com capacidade de carga no minimo 1000 KGF (10 KN), incluso tripe e forçado (locacao)	MES	0,2780	5,12	1,4200	8,19	05/07/20
MA 968	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	L	0,0100	4,50	0,0500	0,29	30/12/20
MA 6657	Viga de escoramento H20, de madeira, peso de 5,00 a 5,20kg/m, com extremidades plasticas	M	0,0210	32,00	0,6700	3,87	03/02/20
	SUB-TOTAL ->				2,14	12,35	
	TOTAL ->				17,33	100,00	
	TOTAL COM BDI->	27,17%			22,04		
SERVICO ->	095952 Execucao de estruturas de concreto armado para edificacao habitacional unifamiliar com dois pavimentos (casa isolada), fck= 25MPA	BDI:	27,1700	UNIDADE: M3		ITEM: 05040301	
CO 92525	Montagem e desmontagem de forma de laje maciça com area menor ou igual a 20m2, pe-direito simples em chapa de madeira compensada plastificada. 10 utilizações. af_12/2015	M2	2,0000	47,88	95,7600	3,70	
CO 92760	Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando aco CA-50 de 6,3mm - montagem. af_12/2015	KG	7,8900	7,87	62,0900	2,40	

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS

CNPJ: 04.345.274/0001-73


E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM

FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha Nº 450
Processo Nº 001.052.7/2021
Assinatura: 

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

PÁGINA 023

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

DATA 23/11/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 92762	Armacao de pilar ou viga em uma estrutura convencional de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos, utilizando aco CA-50 de 10,0mm - montagem. af_12/2015	KG	8,6000	6,68	57,4500	2,22	
CO 92764	Armacao de pilar ou viga em uma estrutura convencional de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos, utilizando aco CA-50 de 16,0mm - montagem. af_12/2015	KG	6,8000	6,28	42,7000	1,65	
CO 92765	Armacao de pilar ou viga em uma estrutura convencional de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos, utilizando aco CA-50 de 20,0mm - montagem. af_12/2015	KG	1,6600	10,04	16,6700	0,64	
CO 92766	Armacao de pilar ou viga em uma estrutura convencional de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos, utilizando aco CA-50 de 25,0mm - montagem.	KG	3,5600	5,00	17,8000	0,69	
CO 92768	Armacao de laje de uma estrutura de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando aço CA-60 de 5,0mm - montagem	KG	7,0000	5,95	41,6500	1,61	
CO 92770	Armacao de laje de uma estrutura de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 8,0mm - montagem	KG	8,0000	6,49	51,9200	2,01	
CO 95941	Montagem e desmontagem de forma para escadas, com 2 lances, em chapa de madeira compensada plastificada, 8 utilizacoes. af_01/2017	M2	2,0000	244,74	489,4800	18,92	
CO 95944	Armacao de escadas, com 2 lances, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3mm - montagem. AF_01/2017	KG	1,0000	7,55	7,5500	0,29	
CO 96533	Fabricacao, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, E= 25mm, 2 utilizacoes. af_06/2017	M2	2,8000	62,78	175,7800	6,79	
CO 96543	Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aco CA-60 de 5mm - montagem. af_06/2017	KG	0,2300	9,15	2,1000	0,08	

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS

CNPJ: 04.345.274/0001-73


E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM

FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha Nº 953
Processo Nº 001.0510/2021
Assinatura: 

ORÇAMENTO

PROponente: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 024

DATA 23/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 96544	Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aco CA-50 de 6,3mm - montagem. af_06/2017	KG	0,4500	7,87	3,5400	0,14	
CO 96546	Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aco CA-50 de 10mm - montagem. af_06/2017	KG	1,0000	7,30	7,3000	0,28	
CO 96556	Armacao de escadas, com 2 lances, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0mm - montagem. AF_01/2017	KG	1,3000	8,09	10,5200	0,41	
CO 990859	Lancamento com uso de bomba, adensamento de concreto em estruturas. af_12/2015	M3	4,3000	23,31	100,2300	3,87	
CO 991968	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares com areia media das secões menor ou igual a 0,25m2, pe-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizacoes. AF_12/2015	M2	1,3000	81,23	105,6000	4,08	
CO 991969	Montagem e desmontagem de forma de laje maciça com area media maior que 20m2, pe-direito simples em chapa de madeira compensada resinada. 2 utilizacoes. af_12/2015	M2	2,6000	17,33	45,0600	1,74	
CO 991970	Montagem e desmontagem de forma de viga escoramento metalico, pe-direito simples, em chapa de madeira resinada, 6 utilizacoes. AF_12/2015	M2	7,5000	83,29	624,6800	24,15	
CO 993191	Armacao de pilar ou viga em uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado), utilizando aco CA-60 de 5,00mm - fornecimento/corte/dobra/montagem.	KG	7,1300	9,37	66,8100	2,58	
CO 993194	Armacao de pilar ou viga em uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado), utilizando aco CA-50 de 8,0mm - fornecimento/corte/dobra/montagem.	KG	4,3000	9,93	42,7000	1,65	
CO 993196	Armacao de pilar ou viga em uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado), utilizando aco CA-50 de 12,5mm - fornecimento/corte/dobra/montagem.	KG	10,5300	6,46	68,0200	2,63	

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS

CNPJ: 04.345.274/0001-73

E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM

FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

P. M Passagem Franca - MA
 Folha Nº 952
 Processo Nº 001.0510/2021
 Assinatura:

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 025

DATA 23/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 993198	Armacao de laje de uma estrutura de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 6,3mm - montagem	KG	11.0000	5,95	65,4500	2,53	
SUB-TOTAL ->					2.200,86	85,08	
MA 7584	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia C25, com brita 0 e 1, slump= 100+/- 20mm, exclui servico de bombeamento (NBR 8953)	M3	1,1030	350,00	386,0500	14,92	13/10/20
SUB-TOTAL ->					386,05	14,92	
TOTAL ->					2.586,91	100,00	
TOTAL COM BDI->					3.289,77		
SERVICO ->	092464 Montagem e desmontagem de forma de viga escoramento metalico, pe-direito simples, em chapa de madeira resinada, 8 utilizacoes.	BDI:	27,1700	UNIDADE: M2	ITEM: 05040302		
CO 990645	Fabricacao de forma, em chapa de madeira compensada resinada, E=17mm	M2	0,2400	72,37	17,3700	32,29	
CO 992476	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3000	18,92	24,6000	45,72	
CO 992490	AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	14,00	3,5000	6,51	
SUB-TOTAL ->					45,47	84,52	
MA 968	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	L	0,0500	4,50	0,2300	0,43	30/12/20
MA 5391	Peca de madeira nativa regional 7,5x7,5cm (3x3), nao aparelhada	M	0,1000	6,00	0,6000	1,12	09/07/20
M 6652	Prego de aço polido com cabeça 17x27 (2 1/2 x 11)	KG	0,5000	9,00	4,5000	8,36	03/02/20
MA 6655	Viga sanduiche metalica vazada para travamento de pilares, dimensoes: altura de 8cm, largura de 6cm e extensao de 2m (locacao)	H	0,5000	3,50	1,7500	3,25	03/02/20
MA 6656	Locacao de barra de ancoragem de 0,80 a 1,20m de extensao, com rosca de 5/8", incluindo porca e flange	H	0,4740	0,85	0,4000	0,74	03/02/20
MA 6658	Cruzeta para escora metalica (locacao)	H	1,0000	0,85	0,8500	1,58	14/02/20
SUB-TOTAL ->					8,33	15,48	
TOTAL ->					53,80	100,00	
TOTAL COM BDI->					68,42		

SERVICO -> 095952 Execucão de estruturas de concreto armado, para edificacao habitacional unifamiliar com dois pavimentos (casa isolada), fck= 25MPa C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS

CNPJ: 04.345.274/0001-73
 E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
 FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca, MA
Folha Nº 953
Processo Nº 001.0510/2021
Assinatura:

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

PÁGINA 026

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

DATA 23/11/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 92525	Montagem e desmontagem de forma de laje maciça com area menor ou igual a 20m2, pe-direito simples em chapa de madeira compensada plastificada. 10 utilizacoes. af_12/2015	M2	2,0000	47,88	95,7600	3,70	
CO 92760	Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando aco CA-50 de 6,3mm - montagem. af_12/2015	KG	7,8900	7,87	62,0900	2,40	
CO 92762	Armacao de pilar ou viga em uma estrutura convencional de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos, utilizando aco CA-50 de 10,0mm - montagem. af_12/2015	KG	8,6000	6,68	57,4500	2,22	
CO 92764	Armacao de pilar ou viga em uma estrutura convencional de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos, utilizando aco CA-50 de 16,0mm - montagem. af_12/2015	KG	6,8000	6,28	42,7000	1,65	
CO 92765	Armacao de pilar ou viga em uma estrutura convencional de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos, utilizando aco CA-50 de 20,0mm - montagem. af_12/2015	KG	1,6600	10,04	16,6700	0,64	
CO 92766	Armacao de pilar ou viga em uma estrutura convencional de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos, utilizando aco CA-50 de 25,0mm - montagem.	KG	3,5600	5,00	17,8000	0,69	
CO 92768	Armacao de laje de uma estrutura de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando aço CA-60 de 5,0mm - montagem	KG	7,0000	5,95	41,6500	1,61	
CO 92770	Armacao de laje de uma estrutura de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 8,0mm - montagem	KG	8,0000	6,49	51,9200	2,01	
CO 95941	Montagem e desmontagem de forma para escadas, com 2 lances, em chapa de madeira compensada plastificada, 8 utilizacoes. af_01/2017	M2	2,0000	244,74	489,4800	18,92	
CO 95944	Armacao de escadas, com 2 lances, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3mm - montagem. AF_01/2017	KG	1,0000	7,55	7,5500	0,29	

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
CNPJ: 04.345.274/0001-73
E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 04
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

P. M Passagem Franca - MA
 Folha Nº 954
 Processo Nº 003.0510/2021
 Assinatura: 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

PÁGINA 027

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

DATA 23/11/2021

OBEJTO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 96533	Fabricacao, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, E= 25mm, 2 utilizacoes. af_06/2017	M2	2.8000	62,78	175.7800	6,79	
CO 96543	Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aco CA-60 de 5mm - montagem. af_06/2017	KG	0,2300	9,15	2.1000	0,08	
CO 96544	Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aco CA-50 de 6,3mm - montagem. af_06/2017	KG	0,4500	7,87	3.5400	0,14	
CO 96546	Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aco CA-50 de 10mm - montagem. af_06/2017	KG	1,0000	7,30	7.3000	0,28	
CO 96556	Armacao de escadas, com 2 lances, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0mm - montagem. AF_01/2017	KG	1,3000	8,09	10.5200	0,41	
CO 990859	Lancamento com uso de bomba, adensamento de concreto em estrutruras. af_12/2015	M3	4,3000	23,31	100.2300	3,87	
CO 991968	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares com areia media das secos menor ou igual a 0,25m2, pe-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizacoes. AF_12/2015	M2	1,3000	81,23	105.6000	4,08	
CO 991969	Montagem e desmontagem de forma de laje maciça com area media maior que 20m2, pe-direito simples em chapa de madeira compensada resinada. 2 utilizacoes. af_12/2015	M2	2,6000	17,33	45.0600	1,74	
CO 991970	Montagem e desmontagem de forma de viga escoramento metalico, pe-direito simples, em chapa de madeira resinada, 6 utilizacoes. AF_12/2015	M2	7,5000	83,29	624.6800	24,15	
CO 993191	Armacao de pilar ou viga em uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado), utilizando aco CA-60 de 5,00mm - fornecimento/corte/dobra/montagem.	KG	7.1300	9,37	66.8100	2,58	
CO 993194	Armacao de pilar ou viga em uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado), utilizando aco CA-50 de 8,0mm -	KG	4.3000	9,93	42.7000	1,65	

JC EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
 CNPJ: 04.345.274/0001-73
 E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
 FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA





JC EMPREENDIMENTOS

P. M Passagem Franca - MA
 Folha Nº 955
 Processo Nº 001.0510/2021
 Assinatura:

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

PÁGINA 028

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

DATA 23/11/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
	fornecimento/corte/dobra/montagem.						
CO 993196	Armacao de pilar ou viga em uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado), utilizando aco CA-50 de 12,5mm -	KG	10,5300	6,46	68,0200	2,63	
	fornecimento/corte/dobra/montagem.						
CO 993198	Armacao de laje de uma estrutura de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 6,3mm - montagem	KG	11,0000	5,95	65,4500	2,53	
	SUB-TOTAL ->				2.200,86	85,08	
MA 7584	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia C25, com brita 0 e 1, slump= 100+/- 20mm, exclui servico de bombeamento (NBR 8953)	M3	1,1030	350,00	386,0500	14,92	13/10/20
	SUB-TOTAL ->				386,05	14,92	
	TOTAL ->				2.586,91	100,00	
	TOTAL COM BDI->		27,17%		3.289,77		
SERVICO ->	091790 Serviço de instalação de tubos de PVC, serie R, agua pluvial, DN 100mm (instalado em ramal de encaminhamento ou condutores verticais), inclusive conexoes, cortes e fixacoes, para predios. AF_10/2015	BDI:	27,1700	UNIDADE: M	ITEM: 05050102		
CO 89554	Luva simples Pvc serie R, agua pluvial, DN 100mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	UN	0,0348	11,79	0,4100	0,78	
CO 89559	Te de inspecao Pvc serie R, agua pluvial, DN 100mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	UN	0,0043	28,79	0,1200	0,23	
CO 89578	Tubo PVC, serie R, agua pluvial, DN 100mm, fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais	M	0,6316	24,74	15,6300	29,65	
CO 89584	Joelho 90 graus PVC serie R, agua pluvial, DN 100mm, junta elastica, fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais. af_12/2014	UN	0,0831	16,11	1,3400	2,54	
CO 89675	Te de inspecao Pvc serie R, agua pluvial, DN 100mm, junta elastica, fornecido e instalado em condutores verticiais de aguas pluviais. af_12/2014	UN	0,0184	28,79	0,5300	1,01	

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
 CNPJ: 04.345.274/0001-73

E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM

FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 029

DATA 23/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 89690	Juncao simples Pvc serie R, agua pluvial, DN 150x100mm, junta elastica, fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais	UN	0,0043	87,44	0,3800	0,72	
CO 89699	Juncao simples Pvc serie R, agua pluvial, DN 100x100mm, junta elastica, fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais	UN	0,0021	28,13	0,0600	0,11	
CO 90438	Furo em alvenaria para diametros maiores que 75mm	UN	0,0566	19,11	1,0800	2,05	
CO 90455	Passante tipo tubo de diametro maior que 75mm, fixado em laje. af_05/2015	UN	0,2192	6,01	1,3200	2,50	
CO 91187	Fixacao de tubos horizontais de PVC, CPVC ou cobre diametros maiores que 75mm com abracadeira metalica flexivel 18mm, fixada diretamente na laje. af_05/2015	M	0,0178	4,05	0,0700	0,13	
CO 91192	Chumbamento pontual em passagem de tubo com diametro maior que 75mm. af_05/2015	UN	0,0566	2,02	0,1100	0,21	
CO 100990	Joelho 90 graus PVC serie R, agua pluvial, DN 100mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	UN	0,0196	19,58	0,3800	0,72	
CO 990760	Tubo PVC, serie R, agua pluvial, DN 100mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	M	1,0000	28,77	28,7700	54,58	
CO 990839	Reducao excentrica PVC serie R agua pluvial DN 150X100mm, junta elastica, fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais	UN	0,0367	37,66	1,3800	2,62	
CO 993258	Reducao excentrica PVC serie R agua pluvial DN 100X75mm, junta elastica, fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais	UN	0,0074	13,91	0,1000	0,19	
CO 993740	Joelho 45 graus PVC serie R, agua pluvial, DN 100mm, junta elastica, fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais. af_12/2014	UN	0,0043	14,67	0,0600	0,11	
CO 994013	Luva simples Pvc serie R, agua pluvial, DN 100mm, junta elastica, fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais	UN	0,0863	11,21	0,9700	1,84	

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS

CNPJ: 04.345.274/0001-73

E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM

FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROponente: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA


PÁGINA 030

DATA 23/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
SUB-TOTAL ->					52,71	100,00	
TOTAL ->					52,71	100,00	
TOTAL COM BDI->					27,17%	67,03	
SERVICO->	992840 Concreto fck=25mpa, traco 1:2,3:2,7 (cimento/areia media/brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400L. AF_07/2016		BDI: 27,1700	UNIDADE: M3	ITEM: 050601		
CO 88830	Betoneira capacidade nominal de 400L, capacidade de mistura 310L, motor eletrico trifasico potencia de 2CV, sem carregador - CHP Diurno. AF_11/2014	CHP	0,5500	0,96	0,5300	0,17	
CO 89236	Betoneira capacidade nominal de 400L, capacidade de mistura 310L, motor eletrico trifasico potencia de 2CV, sem carregador - CHI Diurno. AF_11/2014	CHI	0,5500	0,58	0,3200	0,10	
CO 992451	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3000	14,11	18,3400	5,96	
CO 992466	OPERADOR DE BETONEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1000	20,86	22,9500	7,46	
SUB-TOTAL ->					42,14	13,70	
MA 4	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	0,7000	30,00	21,0000	6,83	12/08/20
MA 9	Brita 1	M3	0,5000	34,00	17,0000	5,53	20/10/20
MA 25	Cimento portlant composto CP II-32	KG	350,0000	0,65	227,5000	73,95	10/11/20
SUB-TOTAL ->					265,50	86,30	
TOTAL ->					307,64	100,00	
TOTAL COM BDI->					27,17%	391,23	
SERVICO->	019064 Concreto ciclopico FCK= 10MPa 30% pedra de mao inclusive lancamento		BDI: 0,00	UNIDADE: M3	ITEM: Sub-Composição		
CO 992451	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	14,11	42,3300	13,81	
CO 992456	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	19,01	19,0100	6,20	
CO 992476	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	18,92	9,4600	3,09	
CO 992839	Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento/areia media/brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400L. AF_07/2016	M3	0,7000	256,62	179,6300	58,59	
CO 993408	Vibrador de imersão, diametro de ponteira 45mm, motor eletrico trifasico potencia de 2CV - CHP Diurno. AF_06/2015	CHP	0,1400	2,71	0,3800	0,12	
CO 993417	Vibrador de imersão, diametro de ponteira 45mm, motor eletrico trifasico potencia de 2CV - CHP Diurno. AF_06/2015	CHI	0,5600	1,35	0,7600	0,25	

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha Nº 958
Processo Nº 001.0516/2021
Assinatura: 

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 053

DATA 23/11/2021

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
SERVICO ->	091693 Serra circular de bancada com motor elétrico potencia de 5HP com coifa para disco 10" - CHI Diurno. af_08/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: CHI	ITEM: Sub-Composição		
CO 91688	Serra circular de bancada com motor elétrico potencia de 5HP com coifa para disco 10" - Depreciacao. af_08/2015	H	1,0000	0,07	0,0700	0,32	
CO 91689	Serra circular de bancada com motor elétrico potencia de 5HP com coifa para disco 10" - Juros. af_08/2015	H	1,0000	0,07	0,0700	0,32	
CO 992500	OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	21,56	21,5600	99,35	
	SUB-TOTAL ->				21,70	100,00	
	TOTAL ->				21,70	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			21,70		
SERVICO ->	091962 Serra circular de bancada com motor elétrico potencia de 5HP com coifa para disco 10" - CHP Diurno. af_08/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: CHP	ITEM: Sub-Composição		
CO 91688	Serra circular de bancada com motor elétrico potencia de 5HP com coifa para disco 10" - Depreciacao. af_08/2015	H	1,0000	0,07	0,0700	0,29	
CO 91689	Serra circular de bancada com motor elétrico potencia de 5HP com coifa para disco 10" - Juros. af_08/2015	H	1,0000	0,07	0,0700	0,29	
CO 91690	Serra circular de bancada com motor elétrico potencia de 5HP com coifa para disco 10" - Manutencao. af_08/2015	H	1,0000	0,07	0,0700	0,29	
CO 91691	Serra circular de bancada com motor elétrico potencia de 5HP com coifa para disco 10" - Materiais na operacao. af_08/2015	H	1,0000	2,69	2,6900	11,00	
CO 992500	OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	21,56	21,5600	88,14	
	SUB-TOTAL ->				24,46	100,00	
	TOTAL ->				24,46	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			24,46		
SERVICO ->	092267 Fabricacao de forma para lajes, em chapa de madeira compensada resinada, E= 17mm. af_07/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: M2	ITEM: Sub-Composição		
CO 91693	Serra circular de bancada com motor elétrico potencia de 5HP com coifa para disco 10" - CHI Diurno. af_08/2015	CHI	0,0050	21,70	0,1100	0,44	


J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
CNPJ: 04.345.274/0001-73

E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM

FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

P. M Passagem Franca - MA
Folha Nº 959
Processo Nº 0010510/2021
Assinatura: 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

PÁGINA 054

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

DATA 23/11/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 91962	Serra circular de bancada com motor elétrico potencia de 5HP com coifa para disco 10" - CHP Diurno. af_08/2015	CHP	0,0010	24,46	0,0200	0,08	
CO 992476	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0200	18,92	0,3800	1,54	
CO 992490	AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0060	14,00	0,0800	0,32	
SUB-TOTAL ->					0,59	2,38	
MA 5666	Chapa de madeira compensada resinada e=17mm	M2	1,0500	23,00	24,1500	97,62	21/03/20
SUB-TOTAL ->					24,15	97,62	
TOTAL ->					24,74	100,00	
TOTAL COM BDI->					24,74		


SERVICO ->	092273 Fabricacao de escoras do tipo pontalete, em madeira, para pe-direito simples. af_09/2020	BDI:	0,00	UNIDADE: M	ITEM: Sub-Composição		
CO 91693	Serra circular de bancada com motor elétrico potencia de 5HP com coifa para disco 10" - CHI Diurno. af_08/2015	CHI	0,0140	21,70	0,3000	3,66	
CO 91962	Serra circular de bancada com motor elétrico potencia de 5HP com coifa para disco 10" - CHP Diurno. af_08/2015	CHP	0,0070	24,46	0,1700	2,08	
CO 992476	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1060	18,92	2,0100	24,54	
CO 992490	AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0210	14,00	0,2900	3,54	
SUB-TOTAL ->					2,77	33,82	
MA 271	Pontalete de madeira nao aparelhada 7,5x7,5cm (3x3") pinus, mista ou equivalente da regio	M	1,3100	4,00	5,2400	63,98	12/07/20
MA 9313	Prego de aco polido com cabeca 17x21 (2x11)	KG	0,0230	7,70	0,1800	2,20	21/03/20
SUB-TOTAL ->					5,42	66,18	
TOTAL ->					8,19	100,00	
TOTAL COM BDI->					8,19		

SERVICO ->	092466 Fabricacao de forma para viga, em chapa de madeira compensada plastificada, E= 18mm.	BDI:	0,00	UNIDADE: M2	ITEM: Sub-Composição		
CO 91693	Serra circular de bancada com motor elétrico potencia de 5HP com coifa para disco 10" - CHI Diurno. af_08/2015	CHI	0,0500	21,70	1,0900	0,93	
CO 91962	Serra circular de bancada com motor elétrico potencia de 5HP com coifa para disco 10" - CHP Diurno. af_08/2015	CHP	0,0620	24,46	1,5200	1,30	

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
CNPJ: 04.345.274/0001-73
E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133
ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, N° 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha N° 960
Processo N° 001.0510/2021
Assinatura: 

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

PÁGINA 055

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

DATA 23/11/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 992476	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	18,92	18,9200	16,14	
CO 992490	AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	14,00	2,8000	2,39	
SUB-TOTAL ->					24,33	20,75	
MA 5391	Peca de madeira nativa regional 7,5x7,5cm (3x3), nao aparelhada	M	0,1660	6,00	1,0000	0,85	09/07/20
MA 6647	Peca de madeira de lei nativa/regional 2,5x7,0cm	M	7,0000	8,00	56,0000	47,76	21/09/20
MA 6736	Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto de 2,20x1,10, E=18mm	M2	1,1460	30,00	34,3800	29,32	15/10/20
MA 9313	Prego de aco polido com cabeca 17x21 (2x11)	KG	0,2000	7,70	1,5400	1,31	21/03/20
SUB-TOTAL ->					92,92	79,25	
TOTAL ->					117,25	100,00	
TOTAL COM BDI->					117,25		

SERVICO ->	092525 Montagem e desmontagem de forma de laje maciça com area menor ou igual a 20m2, pe-direito simples em chapa de madeira compensada plastificada. 10 utilizacoes. af_12/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: M2	ITEM: Sub-Composição		
CO 992074	Forma de madeira para estrutura de concreto - chapa de madeira plastificada esp. 18mm	M2	0,4000	100,97	40,3900	84,36	
CO 992476	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	18,92	3,7800	7,89	
CO 992490	AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	14,00	0,7000	1,46	
SUB-TOTAL ->					44,87	93,71	
MA 82	Escora metalica telescopica com altura regulavel de 1,80 a 3,20m, com capacidade de carga no minimo 1000 KGF (10 KN), incluso tripe e forçado (locacao)	MES	0,3970	5,12	2,0300	4,24	05/07/20
MA 968	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	L	0,0040	4,50	0,0200	0,04	30/12/20
MA 6657	Viga de escoramento H20, de madeira, peso de 5,00 a 5,20kg/m, com extremidades plasticas	M	0,0300	32,00	0,9600	2,01	03/02/20
SUB-TOTAL ->					3,01	6,29	
TOTAL ->					47,88	100,00	
TOTAL COM BDI->					47,88		

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
CNPJ: 04.345.274/0001-73
E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, N° 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

PÁGINA 056

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

DATA 23/11/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
SERVICO ->	092760 Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando aco CA-50 de 6,3mm - montagem. af_12/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: KG	ITEM: Sub-Composição		
CO 991002	Corte e dobra de aço CA-50, diametro de 6,3mm, utilizando em estruturas diversas, exceto lajes. AF_12/2015	KG	1,0000	6,44	6,4400	81,83	
CO 992474	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	19,01	0,9500	12,07	
CO 992488	AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100	12,78	0,1300	1,65	
	SUB-TOTAL ->				7,52	95,55	
MA 2638	Arame recozido 18BWG, 1,25mm (0,01 kg/m)	KG	0,0250	8,00	0,2000	2,54	30/12/20
MA 5890	Espaçador/distanciador em plastico para vergalhao 4,2 a 12,5mm, cobrimento de 20mm	UN	0,9700	0,15	0,1500	1,91	30/12/20
	SUB-TOTAL ->				0,35	4,45	
	TOTAL ->				7,87	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			7,87		
SERVICO ->	092762 Armacao de pilar ou viga em uma estrutura convencional de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos, utilizando aco CA-50 de 10,0mm - montagem. af_12/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: KG	ITEM: Sub-Composição		
CO 991003	Corte e dobra de aço CA-50, diametro de 10mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. AF_12/2015	KG	1,0000	5,70	5,7000	85,33	
CO 992474	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300	19,01	0,5700	8,53	
CO 992488	AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100	12,78	0,1300	1,95	
	SUB-TOTAL ->				6,40	95,81	
MA 2638	Arame recozido 18BWG, 1,25mm (0,01 kg/m)	KG	0,0250	8,00	0,2000	2,99	30/12/20
MA 5890	Espaçador/distanciador em plastico para vergalhao 4,2 a 12,5mm, cobrimento de 20mm	UN	0,5430	0,15	0,0800	1,20	30/12/20
	SUB-TOTAL ->				0,28	4,19	
	TOTAL ->				6,68	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			6,68		
SERVICO ->	092764 Armacao de pilar ou viga em uma estrutura convencional de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos, utilizando aco CA-50 de 16,0mm - montagem. af_12/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: KG	ITEM: Sub-Composição		

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha Nº 962
Processo Nº 001.0510/2021
Assinatura: *[assinatura]*

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

PÁGINA 057

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

DATA 23/11/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 92796	Corte e dobra de aço CA-50, diametro de 16,0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. AF_12/2015	KG	1,0000	4,95	4,9500	78,82	
CO 992474	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	19,01	0,9500	15,13	
CO 992488	AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0080	12,78	0,1000	1,59	
SUB-TOTAL ->					6,00	95,54	
MA 2638	Arame recozido 18BWG, 1,25mm (0,01 kg/m)	KG	0,0250	8,00	0,2000	3,18	30/12/20
MA 5890	Espaçador/distanciador em plastico para vergalhao 4,2 a 12,5mm, cobrimento de 20mm	UN	0,5430	0,15	0,0800	1,27	30/12/20
SUB-TOTAL ->					0,28	4,46	
TOTAL ->					6,28	100,00	
TOTAL COM BDI->					6,28		

SERVICO ->	092765 Armacao de pilar ou viga em uma estrutura convencional de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos, utilizando aco CA-50 de 20,0mm - montagem. af_12/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: KG	ITEM: Sub-Composição		
CO 992474	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300	19,01	0,5700	5,68	
CO 992488	AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0080	12,78	0,1000	1,00	
CO 993343	Corte e dobra de aço CA-50, diametro de 20,0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. AF_12/2015	KG	1,0000	9,09	9,0900	90,54	
SUB-TOTAL ->					9,76	97,21	
MA 2638	Arame recozido 18BWG, 1,25mm (0,01 kg/m)	KG	0,0250	8,00	0,2000	1,99	30/12/20
MA 5890	Espaçador/distanciador em plastico para vergalhao 4,2 a 12,5mm, cobrimento de 20mm	UN	0,5430	0,15	0,0800	0,80	30/12/20
SUB-TOTAL ->					0,28	2,79	
TOTAL ->					10,04	100,00	
TOTAL COM BDI->					10,04		

SERVICO ->	092766 Armacao de pilar ou viga em uma estrutura convencional de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos, utilizando aco CA-50 de 25,0mm - montagem.	BDI:	0,00	UNIDADE: KG	ITEM: Sub-Composição		
CO 992474	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	19,01	0,9500	19,00	
CO 992488	AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0200	12,78	0,2600	5,20	

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
CNPJ: 04.345.274/0001-73
E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

P. M Passagem Franca - MA
 Folha N° 963
 Processo 001.0510/2021
 Assinatura: R

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

PÁGINA 058

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

DATA 23/11/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 993344	Corte e dobra de aço CA-50, diametro de 25,0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. AF_12/2015	KG	1,0000	3,41	3,4100	68,20	
SUB-TOTAL ->					4,62	92,40	
MA 2638	Arame recozido 18BWG, 1,25mm (0,01 kg/m)	KG	0,0250	8,00	0,2000	4,00	30/12/20
MA 5890	Espaçador/distanciador em plastico para vergalhao 4,2 a 12,5mm, cobrimento de 20mm	UN	1,1900	0,15	0,1800	3,60	30/12/20
SUB-TOTAL ->					0,38	7,60	
TOTAL ->					5,00	100,00	
TOTAL COM BDI->					5,00		

SERVICO ->	092768 Armacao de laje de uma estrutura de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando aço CA-60 de 5,0mm - montagem	BDI:	0,00	UNIDADE: KG	ITEM: Sub-Composição		
CO 992474	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400	19,01	0,7600	12,77	
CO 992488	AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100	12,78	0,1300	2,18	
CO 993347	Corte e dobra de aço CA-60, diametro de 5,0mm, utilizado em lajes. AF_12/2015	KG	1,0000	4,66	4,6600	78,32	
SUB-TOTAL ->					5,55	93,28	
MA 2638	Arame recozido 18BWG, 1,25mm (0,01 kg/m)	KG	0,0250	8,00	0,2000	3,36	30/12/20
MA 5890	Espaçador/distanciador em plastico para vergalhao 4,2 a 12,5mm, cobrimento de 20mm	UN	1,3300	0,15	0,2000	3,36	30/12/20
SUB-TOTAL ->					0,40	6,72	
TOTAL ->					5,95	100,00	
TOTAL COM BDI->					5,95		

SERVICO ->	092770 Armacao de laje de uma estrutura de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 8,0mm - montagem	BDI:	0,00	UNIDADE: KG	ITEM: Sub-Composição		
CO 992474	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400	19,01	0,7600	11,71	
CO 992488	AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100	12,78	0,1300	2,00	
CO 993349	Corte e dobra de aço CA-50, diametro de 8,0mm, utilizado em lajes. AF_12/2015	KG	1,0000	5,20	5,2000	80,12	
SUB-TOTAL ->					6,09	93,84	
MA 2638	Arame recozido 18BWG, 1,25mm (0,01 kg/m)	KG	0,0250	8,00	0,2000	3,08	30/12/20
MA 5890	Espaçador/distanciador em plastico para vergalhao 4,2 a 12,5mm, cobrimento de 20mm	UN	1,3300	0,15	0,2000	3,08	30/12/20

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
 CNPJ: 04.345.274/0001-73
 E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
 FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133
 ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha Nº 964
Processo Nº 001.0510/2021
Assinatura:

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 059

DATA 23/11/2021

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
SUB-TOTAL ->					0,40	6,16	
TOTAL ->					6,49	100,00	
TOTAL COM BDI->					6,49		

SERVICO ->	092796 Corte e dobra de aço CA-50, diametro de 16,0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. AF_12/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: KG	ITEM: Sub-Composição		
CO 992474	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0109	19,01	0,2100	4,24	
CO 992488	AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0016	12,78	0,0200	0,40	
SUB-TOTAL ->					0,23	4,65	
M 7355	Aço CA-50, 16,0mm, vergalhao	KG	1,1100	4,25	4,7200	95,35	09/11/20
SUB-TOTAL ->					4,72	95,35	
TOTAL ->					4,95	100,00	
TOTAL COM BDI->					4,95		

SERVICO ->	093244 Rolo compactador vibratorio pe de carneiro para solos, potencia 80HP, peso operacional sem/com lastro 7,4/8,8T, largura de trabalho 1,68m - CHI Diurno. AF_02/2016	BDI:	0,00	UNIDADE: CHI	ITEM: Sub-Composição		
CO 993328	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	21,67	21,6700	44,52	
CO 997137	Rolo compactador vibratorio pe de carneiro para solos, potencia 80HP, peso operacional sem/com lastro 7,4/8,8T, largura de trabalho 1,68m - depreciacao. AF_02/2016	H	1,0000	13,50	13,5000	27,74	
CO 97138	Rolo compactador vibratorio pe de carneiro para solos, potencia 80HP, peso operacional sem/com lastro 7,4/8,8T, largura de trabalho 1,68m - Juros. AF_02/2016	H	1,0000	13,50	13,5000	27,74	
SUB-TOTAL ->					48,67	100,00	
TOTAL ->					48,67	100,00	
TOTAL COM BDI->					48,67		

SERVICO ->	093277 Guincho eletrico de coluna, capacidade 400kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25CV - Depreciacao. AF_03/2016	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 548	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25CV	UN	0,0001	3.000,00	0,3000	100,00	23/04/20

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
 CNPJ: 04.345.274/0001-73
 E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
 FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133
 ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, N° 40
 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

PÁGINA 060

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021


DATA 23/11/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
	SUB-TOTAL ->				0,30	100,00	
	TOTAL ->				0,30	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		0,30		
SERVICO ->	093278 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25CV - Juros. AF_03/2016	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 548	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25CV	UN	0,0001	3.000,00	0,3000	100,00	23/04/20
	SUB-TOTAL ->				0,30	100,00	
	TOTAL ->				0,30	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		0,30		
SERVICO ->	093279 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25CV - Manutencao. AF_03/2016	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 548	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25CV	UN	0,0001	3.000,00	0,3000	100,00	23/04/20
	SUB-TOTAL ->				0,30	100,00	
	TOTAL ->				0,30	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		0,30		
SERVICO ->	095617 Perfuratriz pneumática manual de peso médio, martelete 18KG, comprimento máximo de curso de 6m, diâmetro do pistão de 5,5cm - Depreciação. af_11/2016	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 675	Perfuratriz pneumática manual de peso médio 18KG, comprimento de curso de 6m, diâmetro do pistão 5,5cm	UN	0,0001	7.400,00	0,7400	100,00	21/06/20
	SUB-TOTAL ->				0,74	100,00	
	TOTAL ->				0,74	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		0,74		
SERVICO ->	095618 Perfuratriz pneumática manual de peso médio, martelete 18KG, comprimento máximo de curso de 6m, diâmetro do pistão de 5,5cm - Juros. af_11/2016	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 675	Perfuratriz pneumática manual de peso médio 18KG, comprimento de curso de 6m, diâmetro do pistão 5,5cm	UN	0,0001	7.400,00	0,7400	100,00	21/06/20

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha Nº 966
Processo Nº 001.0510/2021
Assinatura: 

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

PÁGINA 061

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

DATA 23/11/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
	SUB-TOTAL ->				0,74	100,00	
	TOTAL ->				0,74	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		0,74		
SERVICO->	095619 Perfuratriz pneumática manual de peso médio, martelete 18KG, comprimento máximo de curso de 6m, diâmetro do pistão de 5,5cm - Manutenção. af_11/2016	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 675	Perfuratriz pneumática manual de peso médio 18KG, comprimento de curso de 6m, diâmetro do pistão 5,5cm	UN	0,0001	7.400,00	0,7400	100,00	21/06/20
	SUB-TOTAL ->				0,74	100,00	
	TOTAL ->				0,74	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		0,74		
SERVICO->	095620 Perfuratriz pneumática manual de peso médio, martelete 18KG, comprimento máximo de curso de 6m, diâmetro do pistão de 5,5cm - CHP Diurno. af_11/2016	BDI:	0,00	UNIDADE: CHP	ITEM: Sub-Composição		
CO 88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MERTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	21,41	21,4100	90,61	
CO 95617	Perfuratriz pneumática manual de peso médio, martelete 18KG, comprimento máximo de curso de 6m, diâmetro do pistão de 5,5cm - Depreciação. af_11/2016	H	1,0000	0,74	0,7400	3,13	
CO 95618	Perfuratriz pneumática manual de peso médio, martelete 18KG, comprimento máximo de curso de 6m, diâmetro do pistão de 5,5cm - Juros. af_11/2016	H	1,0000	0,74	0,7400	3,13	
CO 95619	Perfuratriz pneumática manual de peso médio, martelete 18KG, comprimento máximo de curso de 6m, diâmetro do pistão de 5,5cm - Manutenção. af_11/2016	H	1,0000	0,74	0,7400	3,13	
	SUB-TOTAL ->				23,63	100,00	
	TOTAL ->				23,63	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		23,63		
SERVICO->	095621 Perfuratriz pneumática manual de peso médio, martelete 18KG, comprimento máximo de curso de 6m, diâmetro do pistão de 5,5cm - CHI Diurno. af_11/2016	BDI:	0,00	UNIDADE: CHI	ITEM: Sub-Composição		
CO 88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MERTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	21,41	21,4100	93,53	

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
CNPJ: 04.345.274/0001-73

E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM

FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

PÁGINA 062

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

DATA 23/11/2021

OBEJTO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 95617	Perfuratriz pneumática manual de peso médio, martelete 18KG, comprimento máximo de curso de 6m, diâmetro do pistão de 5,5cm - Depreciação. af_11/2016	H	1,0000	0,74	0,7400	3,23	
CO 95618	Perfuratriz pneumática manual de peso médio, martelete 18KG, comprimento máximo de curso de 6m, diâmetro do pistão de 5,5cm - Juros. af_11/2016	H	1,0000	0,74	0,7400	3,23	
SUB-TOTAL ->					22,89	100,00	
TOTAL ->					22,89	100,00	
TOTAL COM BDI->					22,89		

SERVICO ->	095941 Montagem e desmontagem de forma para escadas, com 2 lances, em chapa de madeira compensada plastificada, 8 utilizações. af_01/2017	BDI:	0,00	UNIDADE: M2	ITEM: Sub-Composição		
CO 992074	Forma de madeira para estrutura de concreto - chapa de madeira plastificada esp. 18mm	M2	1,5000	100,97	151,4600	61,89	
CO 992476	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	18,92	37,8400	15,46	
CO 992490	AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	14,00	14,0000	5,72	
SUB-TOTAL ->					203,30	83,07	
MA 82	Escora metálica telescópica com altura regulável de 1,80 a 3,20m, com capacidade de carga no mínimo 1000 KGF (10 KN), incluso tripe e forçado (locação)	MES	8,0000	5,12	40,9600	16,74	05/07/20
MA 124	Prego de aço polido com cabeça 15x15 (1 1/4x13)	KG	0,0210	10,13	0,2100	0,09	09/05/20
MA 968	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	L	0,0040	4,50	0,0200	0,01	30/12/20
MA 7921	Prego de aço polido com cabeça 17x24 (2 1/4x11)	KG	0,0350	7,00	0,2500	0,10	23/01/20
SUB-TOTAL ->					41,44	16,93	
TOTAL ->					244,74	100,00	
TOTAL COM BDI->					244,74		

SERVICO ->	095944 Armazém de escadas, com 2 lances, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3mm - montagem. AF_01/2017	BDI:	0,00	UNIDADE: KG	ITEM: Sub-Composição		

J. C. EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
 CNPJ: 04.345.274/0001-73
 E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
 FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, N.º 40
 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 063

DATA 23/11/2021

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 992033	Corte e dobra de aço CA-50, diametro de 6,3mm, utilizado em lajes. AF_12/2015	KG	1,0000	4,66	4,6600	61,72	
CO 992474	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	19,01	1,9000	25,17	
CO 992488	AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	12,78	0,6400	8,48	
SUB-TOTAL ->					7,20	95,36	
MA 2638	Arame recozido 18BWG, 1,25mm (0,01 kg/m)	KG	0,0250	8,00	0,2000	2,65	30/12/20
MA 5890	Espaçador/distanciador em plastico para vergalhao 4,2 a 12,5mm, cobrimento de 20mm	UN	0,9700	0,15	0,1500	1,99	30/12/20
SUB-TOTAL ->					0,35	4,64	
TOTAL ->					7,55	100,00	
TOTAL COM BDI->					7,55		


SERVICO ->	096533 Fabricacao, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, E= 25mm, 2 utilizacoes. af_06/2017	BDI:	0,00	UNIDADE: M2	ITEM: Sub-Composição		
CO 91693	Serra circular de bancada com motor eletrico potencia de 5HP com coifa para disco 10" - CHI Diurno. af_08/2015	CHI	0,0140	21,70	0,3000	0,48	
CO 91962	Serra circular de bancada com motor eletrico potencia de 5HP com coifa para disco 10" - CHP Diurno. af_08/2015	CHP	0,0170	24,46	0,4200	0,67	
CO 992476	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000	18,92	22,7000	36,16	
CO 992490	AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	14,00	7,0000	11,15	
SUB-TOTAL ->					30,42	48,45	
MA 968	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	L	0,0200	4,50	0,0900	0,14	30/12/20
MA 5391	Peca de madeira nativa regional 7,5x7,5cm (3x3), nao aparelhada	M	1,1666	6,00	7,0000	11,15	09/07/20
MA 5393	Tabua madeira 2A qualidade 2,5x30,0cm (1x12") nao aparelhada	M	1,0000	8,00	8,0000	12,74	06/08/20
MA 6647	Peca de madeira de lei nativa/regional 2,5x7,0cm	M	1,0000	8,00	8,0000	12,74	21/09/20
MA 6652	Prego de aço polido com cabeça 17x27 (2 1/2 x 11)	KG	0,6800	9,00	6,1200	9,75	03/02/20
MA 7921	Prego de aço polido com cabeça 17x24 (2 1/4x11)	KG	0,4500	7,00	3,1500	5,02	23/01/20
SUB-TOTAL ->					32,36	51,55	

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
 CNPJ: 04.345.274/0001-73
 E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
 FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha Nº 969
Processo Nº 001.0510/2021
Assinatura: 

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

PÁGINA 064

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

DATA 23/11/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
TOTAL ->					62,78	100,00	
TOTAL COM BDI->					62,78		
<hr/>							
SERVICO ->	096543 Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aco CA-60 de 5mm - montagem. af_06/2017	BDI:	0,00	UNIDADE: KG	ITEM: Sub-Composição		
CO 992474	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0900	19,01	1,7100	18,69	
CO 992488	AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	12,78	0,6400	6,99	
CO 993192	Corte e dobra de aço CA-60, diametro de 5,0mm, utilizando em estruturas diversas, exceto lajes. AF_12/2015	KG	1,0000	6,45	6,4500	70,49	
SUB-TOTAL ->					8,80	96,17	
MA 2638	Arame recozido 18BWG, 1,25mm (0,01 kg/m)	KG	0,0250	8,00	0,2000	2,19	30/12/20
MA 5890	Espaçador/distanciador em plastico para vergalhao 4,2 a 12,5mm, cobrimento de 20mm	UN	1,0000	0,15	0,1500	1,64	30/12/20
SUB-TOTAL ->					0,35	3,83	
TOTAL ->					9,15	100,00	
TOTAL COM BDI->					9,15		
<hr/>							
SERVICO ->	096544 Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aco CA-50 de 6,3mm - montagem. af_06/2017	BDI:	0,00	UNIDADE: KG	ITEM: Sub-Composição		
CO 991002	Corte e dobra de aço CA-50, diametro de 6,3mm, utilizando em estruturas diversas, exceto lajes. AF_12/2015	KG	1,0000	6,44	6,4400	81,83	
CO 992474	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	19,01	0,9500	12,07	
CO 992488	AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0200	12,78	0,2600	3,30	
SUB-TOTAL ->					7,65	97,20	
MA 2638	Arame recozido 18BWG, 1,25mm (0,01 kg/m)	KG	0,0250	8,00	0,2000	2,54	30/12/20
MA 5890	Espaçador/distanciador em plastico para vergalhao 4,2 a 12,5mm, cobrimento de 20mm	UN	0,1200	0,15	0,0200	0,25	30/12/20
SUB-TOTAL ->					0,22	2,80	
TOTAL ->					7,87	100,00	
TOTAL COM BDI->					7,87		
<hr/>							
SERVICO ->	096546 Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aco CA-50 de 10mm - montagem. af_06/2017	BDI:	0,00	UNIDADE: KG	ITEM: Sub-Composição		
CO 991003	Corte e dobra de aço CA-50, diametro de 10mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. AF_12/2015	KG	1,0000	5,70	5,7000	78,08	

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
CNPJ: 04.345.274/0001-73
E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

P. M Passagem Franca - MA
 Folha Nº 970
 Processo Nº 001.0510/2021
 Assinatura:

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO
 PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021
 OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 065
 DATA 23/11/2021

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 992474	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	19,01	0,9500	13,01	
CO 992488	AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300	12,78	0,3800	5,21	
SUB-TOTAL ->					7,03	96,30	
MA 2638	Arame recozido 18BWG, 1,25mm (0,01 kg/m)	KG	0,0250	8,00	0,2000	2,74	30/12/20
MA 5890	Espaçador/distanciador em plastico para vergalhao 4,2 a 12,5mm, cobrimento de 20mm	UN	0,4655	0,15	0,0700	0,96	30/12/20
SUB-TOTAL ->					0,27	3,70	
TOTAL ->					7,30	100,00	
TOTAL COM BDI->					7,30		

SERVICO ->	096556 Armacao de escadas, com 2 lances, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0mm - montagem. AF_01/2017	BDI:	0,00	UNIDADE: KG	ITEM: Sub-Composição		
CO 992474	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	19,01	1,9000	23,49	
CO 992488	AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	12,78	0,6400	7,91	
CO 993349	Corte e dobra de aço CA-50, diametro de 8,0mm, utilizado em lajes. AF_12/2015	KG	1,0000	5,20	5,2000	64,28	
SUB-TOTAL ->					7,74	95,67	
MA 2638	Arame recozido 18BWG, 1,25mm (0,01 kg/m)	KG	0,0250	8,00	0,2000	2,47	30/12/20
MA 5890	Espaçador/distanciador em plastico para vergalhao 4,2 a 12,5mm, cobrimento de 20mm	UN	0,9700	0,15	0,1500	1,85	30/12/20
SUB-TOTAL ->					0,35	4,33	
TOTAL ->					8,09	100,00	
TOTAL COM BDI->					8,09		


SERVICO ->	096557 Guincho eletrico de coluna, capacidade 400kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25CV - Materiais na operacao. AF_03/2016	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
VB 33	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	KW/H	0,7800	0,85	0,6600	100,00	08/10/20
SUB-TOTAL ->					0,66	100,00	
TOTAL ->					0,66	100,00	
TOTAL COM BDI->					0,66		

SERVICO ->	096558 Guincho eletrico de coluna, capacidade 400kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25CV - CHP Diurno. AF_03/2016	BDI:	0,00	UNIDADE: CHP	ITEM: Sub-Composição		

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
 CNPJ: 04.345.274/0001-73
 E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
 FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133
 ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha Nº 975
Processo Nº 001.0310/2021
Assinatura: 

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 066

DATA 23/11/2021

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 93277	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25CV - Depreciação. AF_03/2016	H	1,0000	0,30	0,3000	1,29	
CO 93278	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25CV - Juros. AF_03/2016	H	1,0000	0,30	0,3000	1,29	
CO 93279	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25CV - Manutenção. AF_03/2016	H	1,0000	0,30	0,3000	1,29	
CO 96557	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25CV - Materiais na operação. AF_03/2016	H	1,0000	0,66	0,6600	2,83	
CO 996726	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	21,74	21,7400	93,30	
	SUB-TOTAL ->				23,30	100,00	
	TOTAL ->				23,30	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		23,30		
SERVICO ->	096559 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25CV - CHI Diurno. AF_03/2016	BDI:	0,00	UNIDADE: CHI	ITEM: Sub-Composição		
CO 93277	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25CV - Depreciação. AF_03/2016	H	1,0000	0,30	0,3000	1,34	
CO 93278	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25CV - Juros. AF_03/2016	H	1,0000	0,30	0,3000	1,34	
CO 996726	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	21,74	21,7400	97,31	
	SUB-TOTAL ->				22,34	100,00	
	TOTAL ->				22,34	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		22,34		
SERVICO ->	099062 Marcacão de pontos em gabarito ou cavalete	BDI:	0,00	UNIDADE: UN	ITEM: Sub-Composição		
CO 992476	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0600	18,92	1,1400	71,70	
CO 992490	AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300	14,00	0,4200	26,42	
	SUB-TOTAL ->				1,56	98,11	
MA 9313	Prego de aço polido com cabeça 17x21 (2x11)	KG	0,0034	7,70	0,0300	1,89	21/03/20
	SUB-TOTAL ->				0,03	1,89	

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS

CNPJ: 04.345.274/0001-73

E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM

FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha N° 975
Processo N° 001.0510/2021
Assinatura:

ORÇAMENTO

PROponente: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 067

DATA 23/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
		TOTAL ->			1,59	100,00	
		TOTAL COM BDI->	%		1,59		
SERVICO ->	100860 Curva 90 graus, PVC, soldavel, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua fornecimento e instalação. AF_12/2014_P	BDI:	0,00	UNIDADE: UN	ITEM: Sub-Composição		
CO 992460	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0600	16,61	1,0000	20,24	
CO 992480	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0600	12,48	0,7500	15,18	
		SUB-TOTAL ->			1,75	35,43	
M. 722	Solucao limpadora para PVC, frasco com 1000cm3	UN	0,0060	24,00	0,1400	2,83	21/03/20
MA 5297	Curva 90° PVC sold. DN 20mm	UN	1,0000	3,00	3,0000	60,73	17/10/20
MA 6045	Lixa d'agua em folha, grao 100	UN	0,0460	1,14	0,0500	1,01	18/01/20
		SUB-TOTAL ->			3,19	64,57	
		TOTAL ->			4,94	100,00	
		TOTAL COM BDI->	%		4,94		
SERVICO ->	100990 Joelho 90 graus PVC serie R, agua pluvial, DN 100mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	BDI:	0,00	UNIDADE: UN	ITEM: Sub-Composição		
CO 992460	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	16,61	3,3200	16,96	
CO 992480	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	12,48	2,5000	12,77	
		SUB-TOTAL ->			5,82	29,72	
M. 545	Anel de borracha para tubo esgoto predial DN 100mm (NBR 5688)	UN	1,0000	1,30	1,3000	6,64	17/07/20
MA 3142	Pasta lubrificante para uso em tubos de pvc com anel de borracha (pote de 400g)	UN	0,0460	10,00	0,4600	2,35	06/04/20
MA 5776	Joelho PVC serie R 90 graus DN 100mm para esgoto predial	UN	1,0000	12,00	12,0000	61,29	23/12/20
		SUB-TOTAL ->			13,76	70,28	
		TOTAL ->			19,58	100,00	
		TOTAL COM BDI->	%		19,58		
SERVICO ->	130360 Porta de abrir - veneziana c/ ferragens	BDI:	0,00	UNIDADE: M2	ITEM: Sub-Composição		
CO 992451	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	14,11	14,1100	4,43	
CO 992456	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	19,01	19,0100	5,97	
		SUB-TOTAL ->			33,12	10,39	
		TOTAL ->					
		TOTAL COM BDI->	%				

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
CNPJ: 04.345.274/0001-73
E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

P. M Passagem Franca, MA
Folha N° 973
Processo N° 001.0510/2021
Assinatura:

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROponente: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 031

DATA 23/11/2021

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
	SUB-TOTAL ->				251,57	82,06	
MA 5439	Pedra de mao ou rachao para arrimo/fundação (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	M3	1,0000	55,00	55,0000	17,94	16/11/20
	SUB-TOTAL ->				55,00	17,94	
	TOTAL ->				306,57	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			306,57		
SERVICO ->	020082 Escavacao manual de valas em qualquer terreno, exceto rocha, de ate 2,00m de profundidade			BDI: 0,00	UNIDADE: M3		ITEM: Sub-Composição
CG 992451	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000	14,11	49,3900	100,00	
	SUB-TOTAL ->				49,39	100,00	
	TOTAL ->				49,39	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			49,39		
SERVICO ->	030363 Forma para estruturas de concreto em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10x2,20, espessura=12mm, 2 utilizações. (Fabricação, montagem e desmontagem)-Vigas baldrame			BDI: 0,00	UNIDADE: M2		ITEM: Sub-Composição
CO 992476	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	18,92	9,4600	18,56	
CO 992490	AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	14,00	2,8000	5,49	
	SUB-TOTAL ->				12,26	24,06	
MA 121	Prego	KG	0,0500	9,15	0,4600	0,90	09/05/20
MA 266	Chapa de Madeira compensada resinada 12mm	M2	1,1000	20,00	22,0000	43,17	28/05/20
M 270	Madeira rolica sem tratamento, eucalipto ou equivalente da regioao H= 3M, D= 20 a 24cm (para escoramento)	M	1,2000	12,00	14,4000	28,26	12/07/20
MA 286	Sarrafo de 1x4"	M	1,5000	1,19	1,7900	3,51	03/10/20
MA 968	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	L	0,0100	4,50	0,0500	0,10	30/12/20
	SUB-TOTAL ->				38,70	75,94	
	TOTAL ->				50,96	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			50,96		
SERVICO ->	040079 Alvenaria de bloco de concreto 10x20x40c c/argamassa cim/areia 1:5			BDI: 0,00	UNIDADE: M2		ITEM: Sub-Composição
CO 992451	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	14,11	4,2300	8,93	
CO 992456	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6300	19,01	11,9800	25,30	

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
CNPJ: 04.345.274/0001-73
E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha Nº 924
Processo Nº 001.0510/2021
Assinatura:

ORÇAMENTO

PROponente: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 032

DATA 23/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
SUB-TOTAL ->						16,21	34,23
MA 4	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	0,0200	30,00	0,6000	1,27	12/08/20
MA 25	Cimento portlant composto CP II-32	KG	3,0000	0,65	1,9500	4,12	10/11/20
MA 1130	Bloco de concreto 10x20x40	UN	13,0000	2,20	28,6000	60,39	17/10/20
SUB-TOTAL ->						31,15	65,77
TOTAL ->						47,36	100,00
TOTAL COM BDI->						47,36	%
SERVICO ->	053817 Trator de esteiras, potencia 100HP peso operacional 9,4T com lamina 2,19m3 - Materiais na operacao	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
MA 1169	Oleo diesel combustivel comum	L	11,8625	4,00	47,4500	100,00	05/11/20
SUB-TOTAL ->						47,45	100,00
TOTAL ->						47,45	100,00
TOTAL COM BDI->						47,45	%
SERVICO ->	067827 Caminhao basculante 6m3 Toco, peso bruto total 16.000kg, carga util maxima 11.130kg, distancia entre eixos 5,36m, potencia 185CV, inclusive caçamba metalica - CHI Diurno. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: CHI	ITEM: Sub-Composição		
CO 992516	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	21,67	21,6700	37,58	
CO 998134	Caminhao basculante 6m3 Toco, peso bruto total 16.000kg, carga util maxima 11.130kg, distancia entre eixos 5,36m, potencia 185CV, inclusive caçamba metalica - Depreciacao. AF_06/2014	H	1,0000	12,00	12,0000	20,81	
CO 998135	Caminhao basculante 6m3 Toco, peso bruto total 16.000kg, carga util maxima 11.130kg, distancia entre eixos 5,36m, potencia 185CV, inclusive caçamba metalica - Juros. AF_06/2014	H	1,0000	12,00	12,0000	20,81	
CO 998138	Caminhao basculante 6m3 Toco, peso bruto total 16.000kg, carga util maxima 11.130kg, distancia entre eixos 5,36m, potencia 185CV, inclusive caçamba metalica - Impostos e seguros. AF_06/2014	H	1,0000	12,00	12,0000	20,81	
SUB-TOTAL ->						57,67	100,00
TOTAL ->						57,67	100,00
TOTAL COM BDI->						57,67	%

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS

CNPJ: 04.345.274/0001-73

E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM

FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha Nº 975
Processo Nº 001.0510/2021
Assinatura: [assinatura]

ORÇAMENTO

PROponente: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

PÁGINA 033

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

DATA 23/11/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
SERVICO ->	073436 Rolo compactador vibratorio pe de carneiro para solos, potencia 80HP, peso operacional sem/com lastro 7,4/8,8T, largura de trabalho 1,68m - CHP Diurno. AF_02/2016	BDI:	0,00	UNIDADE: CHP	ITEM: Sub-Composição		
CO 993328	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	21,67	65,0100	45,00	
CO 997136	Rolo compactador vibratorio pe de carneiro para solos, potencia 80HP, peso operacional sem/com lastro 7,4/8,8T, largura de trabalho 1,68m - Manutencao. AF_02/2016	H	1,0000	13,50	13,5000	9,34	
CO 997137	Rolo compactador vibratorio pe de carneiro para solos, potencia 80HP, peso operacional sem/com lastro 7,4/8,8T, largura de trabalho 1,68m - depreciacao. AF_02/2016	H	1,0000	13,50	13,5000	9,34	
CO 997138	Rolo compactador vibratorio pe de carneiro para solos, potencia 80HP, peso operacional sem/com lastro 7,4/8,8T, largura de trabalho 1,68m - Juros. AF_02/2016	H	1,0000	13,50	13,5000	9,34	
CO 997139	Rolo compactador vibratorio pe de carneiro para solos, potencia 80HP, peso operacional sem/com lastro 7,4/8,8T, largura de trabalho 1,68m - Materiais na operacao. AF_02/2016	H	1,0000	38,96	38,9600	26,97	
	SUB-TOTAL ->				144,47	100,00	
	TOTAL ->				144,47	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			144,47		
SERVICO ->	080040 Interruptor 01 tecla simples 10A-250v	BDI:	0,00	UNIDADE: UN	ITEM: Sub-Composição		
CO 992470	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100	21,21	0,2100	3,30	
CO 992508	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100	15,67	0,1600	2,51	
	SUB-TOTAL ->				0,37	5,81	
MA 1235	Interruptor simples 10A, 250V (apenas modulo)	UN	1,0000	6,00	6,0000	94,19	12/12/20
	SUB-TOTAL ->				6,00	94,19	
	TOTAL ->				6,37	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			6,37		

SERVICO -> 080912 Condulete PVC 3/4" LB BDI: 0,00 UNIDADE: UN ITEM: Sub-Composição

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS

CNPJ: 04.345.274/0001-73


E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM

FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha Nº 976
Processo Nº 001.0510/2021
Assinatura: 

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 034

DATA 23/11/2021

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 992470	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	21,21	6,3600	48,44	
CO 992508	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	15,67	4,7000	35,80	
	SUB-TOTAL ->				11,06	84,23	
MA 1767	Parafuso c/bucha S6	UN	2,0000	0,22	0,4400	3,35	07/08/20
MA 4299	Condutele de PVC 3/4" LB	UN	1,0200	1,60	1,6300	12,41	23/03/20
	SUB-TOTAL ->				2,07	15,77	
	TOTAL ->				13,13	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		13,13		
SERVICO ->	081403 Caixa de passagem octogonal 3" pvc		BDI: 0,00	UNIDADE: UN	ITEM: Sub-Composição		
CO 992470	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100	21,21	0,2100	4,81	
CO 992508	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100	15,67	0,1600	3,66	
	SUB-TOTAL ->				0,37	8,47	
MA 5333	Caixa de passagem PVC octogonal 3"	UN	1,0000	4,00	4,0000	91,53	12/12/20
	SUB-TOTAL ->				4,00	91,53	
	TOTAL ->				4,37	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		4,37		
SERVICO ->	088298 OPERADOR DE MARTELETE OU MERTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		BDI: 0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
CO 997171	Curso de capacitacao para operador de martelete ou marteleteiro (Encargos complementares)	H	1,0000	0,13	0,1300	0,61	
	SUB-TOTAL ->				0,13	0,61	
CS 3	Alimentacao	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	19/06/20
CS 4359	Transporte	H	1,0000	0,30	0,3000	1,40	03/11/20
CS 4360	Exames	H	1,0000	0,20	0,2000	0,93	18/10/20
CS 4361	Seguro	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	06/08/20
CS 4435	Ferramentas - familia operador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	26/02/20
CS 4436	EPI - familia operador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,35	0,3500	1,63	20/10/20
	SUB-TOTAL ->				0,88	4,11	
MO 4449	Operador de martelete ou marteleteiro	H	1,0000	11,40	11,4000	53,25	02/06/20
	LEIS SOCIAIS ->				9,00	42,04	
	SUB-TOTAL ->				20,40	95,28	
	TOTAL ->				21,41	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		21,41		
SERVICO ->	088307 OPERADOR DE BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		BDI: 0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS

CNPJ: 04.345.274/0001-73


E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM

FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha Nº 977
Processo Nº 001.0510/2021
Assinatura: 

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 035

DATA 23/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 999384	Curso de capacitacao para operador de bate estaca (Encargos complementares)	H	1,0000	0,36	0,3600	1,65	
	SUB-TOTAL ->				0,36	1,65	
CS 3	Alimentacao	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	19/06/20
CS 4359	Transporte	H	1,0000	0,30	0,3000	1,37	03/11/20
CS 4360	Exames	H	1,0000	0,20	0,2000	0,91	18/10/20
CS 4361	Seguro	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	06/08/20
CS 4435	Ferramentas - familia operador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	26/02/20
CS 4436	EPI - familia operador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,35	0,3500	1,60	20/10/20
	SUB-TOTAL ->				0,88	4,02	
MO 46	Operador de bate-estaca	H	1,0000	11,53	11,5300	52,72	13/08/20
	LEIS SOCIAIS ->				9,10	41,61	
	SUB-TOTAL ->				20,63	94,33	
	TOTAL ->				21,87	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		21,87		

SERVICO -> 088386 Misturados de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300kg, mtor eletrico potencia 5CV - CHP Diurno. AF_06/2014 BDI: 0,00 UNIDADE: CHP ITEM: Sub-Composição

CO 88387	Misturados de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300kg, motor eletrico potencia 5CV - Depreciacao. AF_06/2014	H	1,0000	0,55	0,5500	12,76	
CO 88389	Misturados de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300kg, motor eletrico potencia 5CV - Juros. AF_06/2014	H	1,0000	0,55	0,5500	12,76	
CO 88390	Misturados de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300kg, motor eletrico potencia 5CV - Manutencao. AF_06/2014	H	1,0000	0,55	0,5500	12,76	
CO 88391	Misturados de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300kg, motor eletrico potencia 5CV - Materiais na operacao. AF_06/2014	H	1,0000	2,66	2,6600	61,72	
	SUB-TOTAL ->				4,31	100,00	
	TOTAL ->				4,31	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		4,31		

SERVICO -> 088387 Misturados de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300kg, motor eletrico potencia 5CV - Depreciacao. AF_06/2014 BDI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição

JC EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
CNPJ: 04.345.274/0001-73
E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133
ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 036

DATA 23/11/2021

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
EQ 549	Misturador de argamassa eixo horizontal capacidade de mistura 300kg, motor elétrico trifásico 220/380V, potência 5CV	UN	0,0001	5.500,00	0,5500	100,00	23/04/20
	SUB-TOTAL ->				0,55	100,00	
	TOTAL ->				0,55	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		0,55		
SERVICO ->	088389 Misturados de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300kg, motor elétrico potência 5CV - Juros. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H		ITEM: Sub-Composição	
EQ 549	Misturador de argamassa eixo horizontal capacidade de mistura 300kg, motor elétrico trifásico 220/380V, potência 5CV	UN	0,0001	5.500,00	0,5500	100,00	23/04/20
	SUB-TOTAL ->				0,55	100,00	
	TOTAL ->				0,55	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		0,55		
SERVICO ->	088390 Misturados de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300kg, motor elétrico potência 5CV - Manutenção. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H		ITEM: Sub-Composição	
EQ 549	Misturador de argamassa eixo horizontal capacidade de mistura 300kg, motor elétrico trifásico 220/380V, potência 5CV	UN	0,0001	5.500,00	0,5500	100,00	23/04/20
	SUB-TOTAL ->				0,55	100,00	
	TOTAL ->				0,55	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		0,55		
SERVICO ->	088391 Misturados de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300kg, motor elétrico potência 5CV - Materiais na operação. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H		ITEM: Sub-Composição	
VB 33	Energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda	KW/H	3,1300	0,85	2,6600	100,00	08/10/20
	SUB-TOTAL ->				2,66	100,00	
	TOTAL ->				2,66	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		2,66		
SERVICO ->	088398 Misturados de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300kg, motor elétrico potência 5CV - CHI Diurno. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: CHI		ITEM: Sub-Composição	

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS

CNPJ: 04.345.274/0001-73

E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM

FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO
 PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73 PÁGINA 037
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021 DATA 23/11/2021
 OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 88387	Misturados de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300kg, motor elétrico potencia 5CV - Depreciacao. AF_06/2014	H	1,0000	0,55	0,5500	50,00	
CO 88389	Misturados de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300kg, motor elétrico potencia 5CV - Juros. AF_06/2014	H	1,0000	0,55	0,5500	50,00	
	SUB-TOTAL ->				1,10	100,00	
	TOTAL ->				1,10	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		1,10		
SERVICO ->	088629 Argamassa traco 1:3 (em volume de cimento e areia media umida), preparo manual		BDI: 0,00	UNIDADE: M3		ITEM: Sub-Composição	
CO 992451	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,5700	14,11	120,9200	25,90	
	SUB-TOTAL ->				120,92	25,90	
MA 4	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	1,0700	30,00	32,1000	6,87	12/08/20
MA 25	Cimento portlant composto CP II-32	KG	482,9600	0,65	313,9200	67,23	10/11/20
	SUB-TOTAL ->				346,02	74,10	
	TOTAL ->				466,94	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		466,94		
SERVICO ->	088828 Betoneira capacidade nominal de 400L, capacidade de mistura 310L, motor elétrico trifasico potencia de 4CV, sem carregador - Manutencao. AF_11/2014		BDI: 0,00	UNIDADE: H		ITEM: Sub-Composição	
E 614	Betoneira capacidade nominal 400L, capacidade de mistura 280L, motor elétrico trifasico 220/380V potencia 2CV, sem carregador	UN	0,0001	2.900,00	0,2900	100,00	06/08/20
	SUB-TOTAL ->				0,29	100,00	
	TOTAL ->				0,29	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		0,29		
SERVICO ->	088830 Betoneira capacidade nominal de 400L, capacidade de mistura 310L, motor elétrico trifasico potencia de 2CV, sem carregador - CHP Diurno. AF_11/2014		BDI: 0,00	UNIDADE: CHP		ITEM: Sub-Composição	
CO 88828	Betoneira capacidade nominal de 400L, capacidade de mistura 310L, motor elétrico trifasico potencia de 4CV, sem carregador - Manutencao. AF_11/2014	H	1,0000	0,29	0,2900	30,21	

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 038

DATA 23/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 89233	Betoneira capacidade nominal de 400L, capacidade de mistura 310L, motor elétrico trifásico potencia de 4CV, sem carregador - Juros. AF_11/2014	H	1.0000	0,29	0,2900	30,21	
CO 89234	Betoneira capacidade nominal de 400L, capacidade de mistura 310L, motor elétrico trifásico potencia de 4CV, sem carregador - Depreciacao. AF_11/2014	H	1.0000	0,29	0,2900	30,21	
CO 89235	Betoneira capacidade nominal de 400L, capacidade de mistura 310L, motor elétrico trifásico potencia de 4CV, sem carregador - Materiais na operacao AF_11/2014	H	1.0000	0,09	0,0900	9,38	
SUB-TOTAL ->					0,96	100,00	
TOTAL ->					0,96	100,00	
TOTAL COM BDI->					0,96		

SERVICO ->	088900 Escavadeira hidraulica sobre esteira, caçamba 1,20m3 peso operacional 21T, potencia bruta 155HP - Depreciacao	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 693	Escavadeira hidraulica sobre esteiras com caçamba de 1,20m3 peso operacional 21T potencia bruta 155HP	UN	0,0001	180.000,00	18,0000	100,00	19/07/20
SUB-TOTAL ->					18,00	100,00	
TOTAL ->					18,00	100,00	
TOTAL COM BDI->					18,00		

SERVICO ->	088902 Escavadeira hidraulica sobre esteira, caçamba 1,20m3 peso operacional 21T, potencia bruta 155HP - Juros	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 693	Escavadeira hidraulica sobre esteiras com caçamba de 1,20m3 peso operacional 21T potencia bruta 155HP	UN	0,0001	180.000,00	18,0000	100,00	19/07/20
SUB-TOTAL ->					18,00	100,00	
TOTAL ->					18,00	100,00	
TOTAL COM BDI->					18,00		

SERVICO ->	088903 Escavadeira hidraulica sobre esteira, caçamba 1,20m3 peso operacional 21T, potencia bruta 155HP - Manutencao	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 693	Escavadeira hidraulica sobre esteiras com caçamba de 1,20m3 peso operacional 21T potencia bruta 155HP	UN	0,0002	180.000,00	36,0000	100,00	19/07/20

[Handwritten signature]

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
 CNPJ: 04.345.274/0001-73
 E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
 FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha Nº 981
Processo Nº 001.0510/2021
Assinatura:

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 039

DATA 23/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
	SUB-TOTAL ->				36,00	100,00	
	TOTAL ->				36,00	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		36,00		
SERVICO ->	088904 Escavadeira hidraulica sobre esteira, caçamba 1,20m3 peso operacional 21T, potencia bruta 155HP - Materiais na operacao			BDI: 0,00 UNIDADE: H		ITEM: Sub-Composição	
MA 1169	Oleo diesel combustivel comum	L	12,9000	4,00	51,6000	100,00	05/11/20
	SUB-TOTAL ->				51,60	100,00	
	TOTAL ->				51,60	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		51,60		
SERVICO ->	088907 Escavadeira hidraulica sobre esteira, caçamba 1,20m3 peso operacional 21T, potencia bruta 155HP - CHP Diurno			BDI: 0,00 UNIDADE: CHP		ITEM: Sub-Composição	
CO 88900	Escavadeira hidraulica sobre esteira, caçamba 1,20m3 peso operacional 21T, potencia bruta 155HP - Depreciacao	H	1,0000	18,00	18,0000	12,39	
CO 88902	Escavadeira hidraulica sobre esteira, caçamba 1,20m3 peso operacional 21T, potencia bruta 155HP - Juros	H	1,0000	18,00	18,0000	12,39	
CO 88903	Escavadeira hidraulica sobre esteira, caçamba 1,20m3 peso operacional 21T, potencia bruta 155HP - Manutencao	H	1,0000	36,00	36,0000	24,78	
CO 88904	Escavadeira hidraulica sobre esteira, caçamba 1,20m3 peso operacional 21T, potencia bruta 155HP - Materiais na operacao	H	1,0000	51,60	51,6000	35,52	
CO 993316	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	21,67	21,6700	14,92	
	SUB-TOTAL ->				145,27	100,00	
	TOTAL ->				145,27	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		145,27		
SERVICO ->	088908 Escavadeira hidraulica sobre esteira, caçamba 1,20m3 peso operacional 21T, potencia bruta 155HP - CHI Diurno			BDI: 0,00 UNIDADE: CHI		ITEM: Sub-Composição	
CO 88900	Escavadeira hidraulica sobre esteira, caçamba 1,20m3 peso operacional 21T, potencia bruta 155HP - Depreciacao	H	1,0000	18,00	18,0000	31,21	
CO 88902	Escavadeira hidraulica sobre esteira, caçamba 1,20m3 peso operacional 21T, potencia bruta 155HP - Juros	H	1,0000	18,00	18,0000	31,21	

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
CNPJ: 04.345.274/0001-73

E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM

FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

PÁGINA 040

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

DATA 23/11/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 993316	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	21,67	21,6700	37,58	
	SUB-TOTAL ->				57,67	100,00	
	TOTAL ->				57,67	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			57,67		
SERVICO ->	089029 Trator de esteiras, potencia 100HP peso operacional 9,4T com lamina 2,19m3 - Depreciacao			BDI: 0,00 UNIDADE: H			ITEM: Sub-Composição
EQ 710	Trator de esteiras, potencia de 100HP, peso operacional de 9,4T, com lamina com capacidade de 2,19m3	UN	0,0001	350.000,00	35,0000	100,00	24/02/20
	SUB-TOTAL ->				35,00	100,00	
	TOTAL ->				35,00	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			35,00		
SERVICO ->	089030 Trator de esteiras, potencia 100HP peso operacional 9,4T com lamina 2,19m3 - Juros			BDI: 0,00 UNIDADE: H			ITEM: Sub-Composição
EQ 710	Trator de esteiras, potencia de 100HP, peso operacional de 9,4T, com lamina com capacidade de 2,19m3	UN	0,0001	350.000,00	35,0000	100,00	24/02/20
	SUB-TOTAL ->				35,00	100,00	
	TOTAL ->				35,00	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			35,00		
SERVICO ->	089031 Trator de esteiras, potencia 100HP peso operacional 9,4T com lamina 2,19m3 - CHI Diurno			BDI: 0,00 UNIDADE: CHI			ITEM: Sub-Composição
CO 89029	Trator de esteiras, potencia 100HP peso operacional 9,4T com lamina 2,19m3 - Depreciacao	H	1,0000	35,00	35,0000	38,18	
CO 89030	Trator de esteiras, potencia 100HP peso operacional 9,4T com lamina 2,19m3 - Juros	H	1,0000	35,00	35,0000	38,18	
CO 992625	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	21,67	21,6700	23,64	
	SUB-TOTAL ->				91,67	100,00	
	TOTAL ->				91,67	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			91,67		
SERVICO ->	089032 Trator de esteiras, potencia 100HP peso operacional 9,4T com lamina 2,19m3 - CHP Diurno			BDI: 0,00 UNIDADE: CHP			ITEM: Sub-Composição

JC EMPREENDIMENTOS

P. M Passagem Franca - MA
 Folha Nº 983
 Processo Nº 001.0530/2021
 Assinatura:

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 041

DATA 23/11/2021

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 53817	Trator de esteiras, potencia 100HP peso operacional 9,4T com lamina 2,19m3 - Materiais na operacao	H	1,0000	47,45	47,4500	22,69	
CO 89029	Trator de esteiras, potencia 100HP peso operacional 9,4T com lamina 2,19m3 - Depreciacao	H	1,0000	35,00	35,0000	16,74	
CO 89030	Trator de esteiras, potencia 100HP peso operacional 9,4T com lamina 2,19m3 - Juros	H	1,0000	35,00	35,0000	16,74	
CO 992625	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	21,67	21,6700	10,36	
999582	Trator de esteiras, potencia 100HP peso operacional 9,4T com lamina 2,19m3 - Manutencao	H	1,0000	70,00	70,0000	33,47	
SUB-TOTAL ->					209,12	100,00	
TOTAL ->					209,12	100,00	
TOTAL COM BDI->					209,12		
SERVICO->	089212 Bate-estacas por gravidade, potencia de 160HP, peso do martelo ate 3 toneladas - Depreciacao. AF_11/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 3	Bate-estacas por gravidade, potencia 160HP peso do martelo ate 3 toneladas	UN	0,0001	275.000,00	27,5000	100,00	18/08/20
SUB-TOTAL ->					27,50	100,00	
TOTAL ->					27,50	100,00	
TOTAL COM BDI->					27,50		
SERVICO->	089213 Bate-estacas por gravidade, potencia de 160HP, peso do martelo ate 3 toneladas - Juros. AF_11/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 3	Bate-estacas por gravidade, potencia 160HP peso do martelo ate 3 toneladas	UN	0,0001	275.000,00	27,5000	100,00	18/08/20
SUB-TOTAL ->					27,50	100,00	
TOTAL ->					27,50	100,00	
TOTAL COM BDI->					27,50		
SERVICO->	089214 Bate-estacas por gravidade, potencia de 160HP, peso do martelo ate 3 toneladas - Manutencao. AF_11/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 3	Bate-estacas por gravidade, potencia 160HP peso do martelo ate 3 toneladas	UN	0,0001	275.000,00	27,5000	100,00	18/08/20
SUB-TOTAL ->					27,50	100,00	
TOTAL ->					27,50	100,00	
TOTAL COM BDI->					27,50		

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
 CNPJ: 04.345.274/0001-73

E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM

FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

P. M Passagem Franca - MA
 Folha N° 984
 Processo N° 001.0510/2021
 Assinatura:

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

PÁGINA 042

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

DATA 23/11/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
SERVICO ->	089215 Bate-estacas por gravidade, potencia de 160HP, peso do martelo ate 3 toneladas - Materiais na operacao. AF_11/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
MA 1169	Oleo diesel combustivel comum	L	21,4900	4,00	85,9600	100,00	05/11/20
	SUB-TOTAL ->				85,96	100,00	
	TOTAL ->				85,96	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			85,96		
SERVICO ->	089218 Bate-estacas por gravidade, potencia de 160HP, peso do martelo ate 3 toneladas - CHI Diurno. AF_11/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: CHI	ITEM: Sub-Composição		
CO 88307	OPERADOR DE BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	21,87	21,8700	28,45	
CO 89212	Bate-estacas por gravidade, potencia de 160HP, peso do martelo ate 3 toneladas - Depreciacao. AF_11/2014	H	1,0000	27,50	27,5000	35,77	
CO 89213	Bate-estacas por gravidade, potencia de 160HP, peso do martelo ate 3 toneladas - Juros. AF_11/2014	H	1,0000	27,50	27,5000	35,77	
	SUB-TOTAL ->				76,87	100,00	
	TOTAL ->				76,87	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			76,87		
SERVICO ->	089233 Betoneira capacidade nominal de 400L, capacidade de mistura 310L, motor eletrico trifasico potencia de 4CV, sem carregador - Juros. AF_11/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 614	Betoneira capacidade nominal 400L, capacidade de mistura 280L, motor eletrico trifasico 220/380V potencia 2CV, sem carregador	UN	0,0001	2.900,00	0,2900	100,00	06/08/20
	SUB-TOTAL ->				0,29	100,00	
	TOTAL ->				0,29	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			0,29		
SERVICO ->	089234 Betoneira capacidade nominal de 400L, capacidade de mistura 310L, motor eletrico trifasico potencia de 4CV, sem carregador - Depreciacao. AF_11/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 614	Betoneira capacidade nominal 400L, capacidade de mistura 280L, motor eletrico trifasico 220/380V potencia 2CV, sem carregador	UN	0,0001	2.900,00	0,2900	100,00	06/08/20

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
 CNPJ: 04.345.274/0001-73
 E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
 FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, N° 40
 BAÍRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

P. M Passagem Franca - MA
 Folha Nº 985
 Processo Nº 001.0510/2021
 Assinatura:

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 043


DATA 23/11/2021

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
		SUB-TOTAL ->			0,29	100,00	
		TOTAL ->			0,29	100,00	
		TOTAL COM BDI->		%	0,29		
SERVICO ->	089235 Betoneira capacidade nominal de 400L, capacidade de mistura 310L, motor elétrico trifasico potencia de 4CV, sem carregador - Materiais na operacao AF_11/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
VB 33	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	KW/H	0,1000	0,85	0,0900	100,00	08/10/20
		SUB-TOTAL ->			0,09	100,00	
		TOTAL ->			0,09	100,00	
		TOTAL COM BDI->		%	0,09		
SERVICO ->	089236 Betoneira capacidade nominal de 400L, capacidade de mistura 310L, motor elétrico trifasico potencia de 2CV, sem carregador - CHI Diurno. AF_11/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: CHI	ITEM: Sub-Composição		
CO 89233	Betoneira capacidade nominal de 400L, capacidade de mistura 310L, motor elétrico trifasico potencia de 4CV, sem carregador - Juros. AF_11/2014	H	1,0000	0,29	0,2900	50,00	
CO 89234	Betoneira capacidade nominal de 400L, capacidade de mistura 310L, motor elétrico trifasico potencia de 4CV, sem carregador - Depreciacao. AF_11/2014	H	1,0000	0,29	0,2900	50,00	
		SUB-TOTAL ->			0,58	100,00	
		TOTAL ->			0,58	100,00	
		TOTAL COM BDI->		%	0,58		
SERVICO ->	089554 Luva simples Pvc serie R, agua pluvial, DN 100mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	BDI:	0,00	UNIDADE: UN	ITEM: Sub-Composição		
CO 992460	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700	16,61	1,1600	9,84	
CO 992480	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700	12,48	0,8700	7,38	
		SUB-TOTAL ->			2,03	17,22	
MA 545	Anel de borracha para tubo esgoto predial DN 100mm (NBR 5688)	UN	1,0000	1,30	1,3000	11,03	17/07/20
MA 3142	Pasta lubrificante para uso em tubos de pvc com anel de borracha (pote de 400g)	UN	0,0460	10,00	0,4600	3,90	06/04/20

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
 CNPJ: 04.345.274/0001-73
 E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
 FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133
 ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha Nº 986
Processo Nº 001.0510/2021
Assinatura: 

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 044

DATA 23/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
MA 7789	Luva simples, PVC serie R, 100mm, para esgoto predial	UN	1.0000	8,00	8,0000	67,85	14/12/20
	SUB-TOTAL ->				9,76	82,78	
	TOTAL ->				11,79	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		11,79		
SERVICO ->	089559 Te de inspecao Pvc serie R, agua pluvial, DN 100mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamto	BDI:	0,00	UNIDADE: UN	ITEM: Sub-Composição		
CO 992460	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700	16,61	1,1600	4,03	
CO 992480	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700	12,48	0,8700	3,02	
	SUB-TOTAL ->				2,03	7,05	
MA 545	Anel de borracha para tubo esgoto predial DN 100mm (NBR 5688)	UN	1,0000	1,30	1,3000	4,52	17/07/20
MA 2746	Te de inspecao PVC serie R 100x75mm para esgoto predial	UN	1,0000	25,00	25,0000	86,84	14/02/20
MA 3142	Pasta lubrificante para uso em tubos de pvc com anel de borracha (pote de 400g)	UN	0,0460	10,00	0,4600	1,60	06/04/20
	SUB-TOTAL ->				26,76	92,95	
	TOTAL ->				28,79	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		28,79		
SERVICO ->	089578 Tubo PVC, serie R, agua pluvial, DN 100mm, fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais	BDI:	0,00	UNIDADE: M	ITEM: Sub-Composição		
CO 992460	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	16,61	4,9800	20,13	
CO 992480	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	12,48	3,7400	15,12	
	SUB-TOTAL ->				8,72	35,25	
MA 543	Adesivo plastico para PVC, frasco com 850g	UN	0,0050	38,00	0,1900	0,77	09/03/20
MA 722	Solucao limpadora para PVC, frasco com 1000cm3	UN	0,0082	24,00	0,2000	0,81	21/03/20
MA 6045	Lixa d'agua em folha, grao 100	UN	0,0230	1,14	0,0300	0,12	18/01/20
MA 8049	Tubo PVC, PL, serie R, DN 100mm, para esgoto ou aguas pluviais predial (NBR 5688)	M	1,0400	15,00	15,6000	63,06	13/04/20

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
CNPJ: 04.345.274/0001-73
E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133
ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha Nº 987
Processo Nº 001.0510/2021
Assinatura:

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

PÁGINA 045

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

DATA 23/11/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
SUB-TOTAL ->					16,02	64,75	
TOTAL ->					24,74	100,00	
TOTAL COM BDI->					24,74		

SERVICO ->	089584	Joelho 90 graus PVC serie R, agua pluvial, DN 100mm, junta elastica, fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais. af_12/2014			BDI: 0,00	UNIDADE: UN	ITEM: Sub-Composição
CO	992460	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	16,61	1,6600	10,30
CO	992480	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0550	12,48	0,6900	4,28
SUB-TOTAL ->						2,35	14,59
MA	545	Anel de borracha para tubo esgoto predial DN 100mm (NBR 5688)	UN	1,0000	1,30	1,3000	8,07 17/07/20
MA	3142	Pasta lubrificante para uso em tubos de pvc com anel de borracha (pote de 400g)	UN	0,0460	10,00	0,4600	2,86 06/04/20
MA	5776	Joelho PVC serie R 90 graus DN 100mm para esgoto predial	UN	1,0000	12,00	12,0000	74,49 23/12/20
SUB-TOTAL ->						13,76	85,41
TOTAL ->						16,11	100,00
TOTAL COM BDI->						16,11	

SERVICO ->	089675	Te de inspecao Pvc serie R, agua pluvial, DN 100mm, junta elastica, fornecido e instalado em condutores verticias de aguas pluviais. af_12/2014			BDI: 0,00	UNIDADE: UN	ITEM: Sub-Composição
CO	992460	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700	16,61	1,1600	4,03
CO	992480	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700	12,48	0,8700	3,02
SUB-TOTAL ->						2,03	7,05
MA	545	Anel de borracha para tubo esgoto predial DN 100mm (NBR 5688)	UN	1,0000	1,30	1,3000	4,52 17/07/20
MA	2746	Te de inspecao PVC serie R 100x75mm para esgoto predial	UN	1,0000	25,00	25,0000	86,84 14/02/20
MA	3142	Pasta lubrificante para uso em tubos de pvc com anel de borracha (pote de 400g)	UN	0,0460	10,00	0,4600	1,60 06/04/20
SUB-TOTAL ->						26,76	92,95
TOTAL ->						28,79	100,00
TOTAL COM BDI->						28,79	

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
CNPJ: 04.345.274/0001-73
E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha Nº 988
Processo Nº 00.0510/2021
Assinatura:

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

PÁGINA 046

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

DATA 23/11/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
SERVICO ->	089690 Juncao simples Pvc serie R, agua pluvial, DN 150x100mm, junta elastica, fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais	BDI:	0,00	UNIDADE: UN	ITEM: Sub-Composição		
CO 992460	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	16,61	6,6400	7,59	
CO 992480	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	12,48	4,9900	5,71	
	SUB-TOTAL ->				11,63	13,30	
MA 545	Anel de borracha para tubo esgoto predial DN 100mm (NBR 5688)	UN	1,0000	1,30	1,3000	1,49	17/07/20
MA 546	Anel de borracha 150mm	UN	1,0000	4,05	4,0500	4,63	03/10/20
MA 3142	Pasta lubrificante para uso em tubos de pvc com anel de borracha (pote de 400g)	UN	0,0460	10,00	0,4600	0,53	06/04/20
MA 7787	Juncao simples PVC serie R DN 150x100mm, para esgoto predial	UN	1,0000	70,00	70,0000	80,05	14/12/20
	SUB-TOTAL ->				75,81	86,70	
	TOTAL ->				87,44	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			87,44		
SERVICO ->	089699 Juncao simples Pvc serie R, agua pluvial, DN 100x100mm, junta elastica, fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais	BDI:	0,00	UNIDADE: UN	ITEM: Sub-Composição		
CO 992460	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	16,61	1,6600	5,90	
CO 992480	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	12,48	1,2500	4,44	
	SUB-TOTAL ->				2,91	10,34	
MA 545	Anel de borracha para tubo esgoto predial DN 100mm (NBR 5688)	UN	1,0000	1,30	1,3000	4,62	17/07/20
MA 3142	Pasta lubrificante para uso em tubos de pvc com anel de borracha (pote de 400g)	UN	0,0920	10,00	0,9200	3,27	06/04/20
MA 5611	Juncao simples pvc serie R p/ esgoto predial 100x100mm	UN	1,0000	23,00	23,0000	81,76	05/07/20
	SUB-TOTAL ->				25,22	89,66	
	TOTAL ->				28,13	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			28,13		

SERVICO ->	089843 Bate-estacas por gravidade, potencia de 160HP, peso do martelo ate 3 toneladas - CHP Diurno. AF_11/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: CHP	ITEM: Sub-Composição		
------------	--	------	------	--------------	----------------------	--	--

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
 CNPJ: 04.345.274/0001-73
 E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
 FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133
 ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

PÁGINA 047

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

DATA 23/11/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 88307	OPERADOR DE BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	21,87	21,8700	11,49	
CO 89212	Bate-estacas por gravidade, potencia de 160HP, peso do martelo ate 3 toneladas - Depreciacao. AF_11/2014	H	1,0000	27,50	27,5000	14,45	
CO 89213	Bate-estacas por gravidade, potencia de 160HP, peso do martelo ate 3 toneladas - Juros. AF_11/2014	H	1,0000	27,50	27,5000	14,45	
CO 89214	Bate-estacas por gravidade, potencia de 160HP, peso do martelo ate 3 toneladas - Manutencao. AF_11/2014	H	1,0000	27,50	27,5000	14,45	
CO 89215	Bate-estacas por gravidade, potencia de 160HP, peso do martelo ate 3 toneladas - Materiais na operacao. AF_11/2014	H	1,0000	85,96	85,9600	45,16	
SUB-TOTAL ->					190,33	100,00	
TOTAL ->					190,33	100,00	
TOTAL COM BDI->					190,33		

SERVICO -> 089870 Caminhao basculante 14m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tracao combinado de 36000kg, potencia 286CV, inclusive semireboque com caçamba metalica - Depreciacao. AF_12/2014

BDI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição

EQ 655 Semireboque com dois eixos em tandem tipo basculante com caçamba metalica 14m3 (inclui montagem, nao inclui cavalo mecanico)

UN 0,0001 30.000,00 3,0000 16,67 30/06/20

EQ 656 Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000kg, capacidade maxima de tracao 36000kg, distancia entre eixos 3,56m, potencia 286CV (inclui cabine e chassi, nao inclui semireboque)

UN 0,0001 150.000,00 15,0000 83,33 30/06/20

SUB-TOTAL -> 18,00 100,00
 TOTAL -> 18,00 100,00
 TOTAL COM BDI-> 18,00


SERVICO -> 089871 Caminhao basculante 14m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tracao combinado de 36000kg, potencia 286CV, inclusive semireboque com caçamba metalica - Juros. AF_12/2014

BDI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
 CNPJ: 04.345.274/0001-73
 E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
 FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, N° 40
 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

P. M Passagem Franca - MA
 Folha Nº 390
 Processo Nº 001.0510/2021
 Assinatura: 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

PÁGINA 048

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

DATA 23/11/2021


OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
EQ 655	Semireboque com dois eixos em tandem tipo basculante com caçamba metálica 14m3 (inclui montagem, não inclui cavalo mecânico)	UN	0,0001	30.000,00	3,0000	16,67	30/06/20
EQ 656	Cavalo mecânico tração 4x2, peso bruto total 16000kg, capacidade máxima de tração 36000kg, distância entre eixos 3,56m, potência 286CV (inclui cabine e chassi, não inclui semireboque)	UN	0,0001	150.000,00	15,0000	83,33	30/06/20
SUB-TOTAL ->					18,00	100,00	
TOTAL ->					18,00	100,00	
TOTAL COM BDI->					18,00		

SERVICO ->	089872 Caminhão basculante 14m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000kg, potência 286CV, inclusive semireboque com caçamba metálica - Impostos e Seguros. AF_12/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 655	Semireboque com dois eixos em tandem tipo basculante com caçamba metálica 14m3 (inclui montagem, não inclui cavalo mecânico)	UN	0,0001	30.000,00	3,0000	16,67	30/06/20
EQ 656	Cavalo mecânico tração 4x2, peso bruto total 16000kg, capacidade máxima de tração 36000kg, distância entre eixos 3,56m, potência 286CV (inclui cabine e chassi, não inclui semireboque)	UN	0,0001	150.000,00	15,0000	83,33	30/06/20
SUB-TOTAL ->					18,00	100,00	
TOTAL ->					18,00	100,00	
TOTAL COM BDI->					18,00		

SERVICO ->	089873 Caminhão basculante 14m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000kg, potência 286CV, inclusive semireboque com caçamba metálica - Manutenção. AF_12/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 655	Semireboque com dois eixos em tandem tipo basculante com caçamba metálica 14m3 (inclui montagem, não inclui cavalo mecânico)	UN	0,0001	30.000,00	3,0000	16,67	30/06/20
EQ 656	Cavalo mecânico tração 4x2, peso bruto total 16000kg, capacidade máxima de tração 36000kg, distância entre eixos 3,56m, potência 286CV (inclui cabine e chassi, não inclui semireboque)	UN	0,0001	150.000,00	15,0000	83,33	30/06/20

JC EMPREENDIMENTOS

P. M Passagem Franca - MA
 Folha Nº 993
 Processo Nº 001.0510/2021
 Assinatura: 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

PÁGINA 049

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

DATA 23/11/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
SUB-TOTAL ->					18,00	100,00	
TOTAL ->					18,00	100,00	
TOTAL COM BDI->					18,00		
<hr/>							
SERVICO ->	089874 Caminhao basculante 14m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tracao combinado de 36000kg, potencia 286CV, inclusive semireboque com caçamba metalica - Materiais na operacao. AF_12/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
MA 1169	Oleo diesel combustivel comum	L	14,8900	4,00	59,5600	100,00	05/11/20
SUB-TOTAL ->					59,56	100,00	
TOTAL ->					59,56	100,00	
TOTAL COM BDI->					59,56		
<hr/>							
SERVICO ->	089876 Caminhao basculante 14m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tracao combinado de 36000kg, potencia 286CV, inclusive semireboque com caçamba metalica - CHP Diurno. AF_12/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: CHP	ITEM: Sub-Composição		
CO 89870	Caminhao basculante 14m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tracao combinado de 36000kg, potencia 286CV, inclusive semireboque com caçamba metalica - Depreciacao. AF_12/2014	H	1,0000	18,00	18,0000	11,75	
CO 89871	Caminhao basculante 14m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tracao combinado de 36000kg, potencia 286CV, inclusive semireboque com caçamba metalica - Juros. AF_12/2014	H	1,0000	18,00	18,0000	11,75	
CO 89872	Caminhao basculante 14m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tracao combinado de 36000kg, potencia 286CV, inclusive semireboque com caçamba metalica - Impostos e Seguros. AF_12/2014	H	1,0000	18,00	18,0000	11,75	
CO 89873	Caminhao basculante 14m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tracao combinado de 36000kg, potencia 286CV, inclusive semireboque com caçamba metalica - Manutencao. AF_12/2014	H	1,0000	18,00	18,0000	11,75	
CO 89874	Caminhao basculante 14m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tracao combinado de 36000kg, potencia 286CV, inclusive semireboque com caçamba metalica - Materiais na operacao.	H	1,0000	59,56	59,5600	38,87	

JC EMPREENDIMENTOS

P. M Passagem Franca - MA
 Folha N° 993
 Processo N° 001.0510/2021
 Assinatura:

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

PÁGINA 050

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

DATA 23/11/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
AF_12/2014							
CO 992516	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	21,67	21,6700	14,14	
	SUB-TOTAL ->				153,23	100,00	
	TOTAL ->				153,23	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			153,23		
SERVICO ->	089877 Caminhao basculante 14m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tracao combinado de 36000kg, potencia 286CV, inclusive semireboque com caçamba metalica - CHI Diurno. AF_12/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: CHI	ITEM: Sub-Composição		
CO 89870	Caminhao basculante 14m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tracao combinado de 36000kg, potencia 286CV, inclusive semireboque com caçamba metalica - Depreciacao. AF_12/2014	H	1,0000	18,00	18,0000	23,79	
CO 89871	Caminhao basculante 14m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tracao combinado de 36000kg, potencia 286CV, inclusive semireboque com caçamba metalica - Juros. AF_12/2014	H	1,0000	18,00	18,0000	23,79	
CO 89872	Caminhao basculante 14m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tracao combinado de 36000kg, potencia 286CV, inclusive semireboque com caçamba metalica - Impostos e Seguros. AF_12/2014	H	1,0000	18,00	18,0000	23,79	
CO 992516	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	21,67	21,6700	28,64	
	SUB-TOTAL ->				75,67	100,00	
	TOTAL ->				75,67	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			75,67		
SERVICO ->	090438 Furo em alvenaria para diametros maiores que 75mm	BDI:	0,00	UNIDADE: UN	ITEM: Sub-Composição		
CO 992460	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	16,61	16,6100	86,92	
CO 992480	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	12,48	2,5000	13,08	
	SUB-TOTAL ->				19,11	100,00	
	TOTAL ->				19,11	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			19,11		

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
 CNPJ: 04.345.274/0001-73


E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM

FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, N° 40
 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha Nº 993
Processo Nº 001.0310/2021
Assinatura: 

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 051

DATA 23/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
SERVICO ->	090455 Passante tipo tubo de diametro maior que 75mm, fixado em laje. af_05/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: UN	ITEM: Sub-Composição		
CO 992460	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	16,61	1,6600	27,62	
CO 992480	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	12,48	2,5000	41,60	
	SUB-TOTAL ->				4,16	69,22	
MA 2638	Arame recozido 18BWG, 1,25mm (0,01 kg/m)	KG	0,0060	8,00	0,0500	0,83	30/12/20
MA 3178	Tubo PVC serie normal DN 100mm, para esgoto predial (NR 5688)	M	0,1500	12,00	1,8000	29,95	24/08/20
	SUB-TOTAL ->				1,85	30,78	
	TOTAL ->				6,01	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			6,01		
SERVICO ->	091187 Fixacao de tubos horizontais de PVC, CPVC ou cobre diametros maiores que 75mm com abracadeira metalica flexivel 18mm, fixada diretamente na laje. af_05/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: M	ITEM: Sub-Composição		
CO 992460	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	16,61	3,3200	81,98	
CO 992480	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0120	12,48	0,1500	3,70	
	SUB-TOTAL ->				3,47	85,68	
MA 3298	Bucha de nylon 8mm, diametro do furo 8mm comprimento 40mm, com parafuso de rosca soberba, cabeça chata, fenda simples, 4,8x50mm	UN	0,7590	0,50	0,3800	9,38	17/07/20
M. 8090	Fita metalica perfurada, L= 18mm, rolo de 30cm, carga recomendada - 30KGF	UN	0,0050	40,00	0,2000	4,94	23/04/20
	SUB-TOTAL ->				0,58	14,32	
	TOTAL ->				4,05	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			4,05		
SERVICO ->	091192 Chumbamento pontual em passagem de tubo com diametro maior que 75mm. af_05/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: UN	ITEM: Sub-Composição		
CO 992460	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0200	16,61	0,3300	16,34	
CO 992480	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	12,48	1,2500	61,88	
CO 993681	Argamassa traco 1:3 (cimento e areia media), preparo manual	M3	0,0010	441,13	0,4400	21,78	

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
CNPJ: 04.345.274/0001-73

E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM

FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

P. M Passagem Franca - MA
 Folha N° 993
 Processo N° 001.0510/2021
 Assinatura: *[assinatura]*

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

PÁGINA 052

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

DATA 23/11/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
	SUB-TOTAL ->				2,02	100,00	
	TOTAL ->				2,02	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		2,02		
SERVICO->	091688 Serra circular de bancada com motor elétrico potencia de 5HP com coifa para disco 10" - Depreciacao. af_08/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
MA 8371	Serra circular de bancada com motor elétrico potencia de 1600W, para disco de diametro de 10" (250mm)	UN	0,0001	699,00	0,0700	100,00	28/05/20
	SUB-TOTAL ->				0,07	100,00	
	TOTAL ->				0,07	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		0,07		
SERVICO->	091689 Serra circular de bancada com motor elétrico potencia de 5HP com coifa para disco 10" - Juros. af_08/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
MA 8371	Serra circular de bancada com motor elétrico potencia de 1600W, para disco de diametro de 10" (250mm)	UN	0,0001	699,00	0,0700	100,00	28/05/20
	SUB-TOTAL ->				0,07	100,00	
	TOTAL ->				0,07	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		0,07		
SERVICO->	091690 Serra circular de bancada com motor elétrico potencia de 5HP com coifa para disco 10" - Manutencao. af_08/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
MA 8371	Serra circular de bancada com motor elétrico potencia de 1600W, para disco de diametro de 10" (250mm)	UN	0,0001	699,00	0,0700	100,00	28/05/20
	SUB-TOTAL ->				0,07	100,00	
	TOTAL ->				0,07	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		0,07		
SERVICO->	091691 Serra circular de bancada com motor elétrico potencia de 5HP com coifa para disco 10" - Materiais na operacao. af_08/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
VB 33	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	KW/H	3,1700	0,85	2,6900	100,00	08/10/20
	SUB-TOTAL ->				2,69	100,00	
	TOTAL ->				2,69	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		2,69		

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
 CNPJ: 04.345.274/0001-73
 E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
 FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, N° 40
 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 068

DATA 23/11/2021

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
MA 4	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	0,0106	30,00	0,3200	0,10	12/08/20
MA 25	Cimento portlant composto CP II-32	KG	2,0000	0,65	1,3000	0,41	10/11/20
MA 4360	Porta de ferro veneziana	M2	1,0000	283,90	283,9000	89,10	30/03/20
	SUB-TOTAL ->				285,52	89,61	
	TOTAL ->				318,64	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		318,64		
SERVICO ->	560316 Reaterro compactado manualmente			BDI: 0,00	UNIDADE: M3	ITEM: Sub-Composição	
CO 992451	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	14,11	4,2300	30,26	
	SUB-TOTAL ->				4,23	30,26	
MA 1501	Areia p/aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	0,3000	32,50	9,7500	69,74	09/03/20
	SUB-TOTAL ->				9,75	69,74	
	TOTAL ->				13,98	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		13,98		
SERVICO ->	990047 Lastro de concreto impermeabilizado 1:3:6			BDI: 0,00	UNIDADE: M2	ITEM: Sub-Composição	
CO 992451	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	14,11	1,4100	6,61	
CO 992456	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	19,01	5,7000	26,71	
	SUB-TOTAL ->				7,11	33,32	
MA 4	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	0,0100	30,00	0,3000	1,41	12/08/20
MA 9	Brita 1	M3	0,0200	34,00	0,6800	3,19	20/10/20
MA 25	Cimento portlant composto CP II-32	KG	15,0000	0,65	9,7500	45,69	10/11/20
MA 4543	Adesivo sikafix (sika)-p/argamassa e pasta de cimento	KG	1,0000	3,50	3,5000	16,40	14/11/20
	SUB-TOTAL ->				14,23	66,68	
	TOTAL ->				21,34	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		21,34		
SERVICO ->	990522 Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30A 240V, fornecimento e instalação			BDI: 0,00	UNIDADE: UN	ITEM: Sub-Composição	
CO 992470	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	21,21	2,1200	12,38	
	SUB-TOTAL ->				2,12	12,38	
MA 5561	Disjuntor tipo NEMA, monopolar 10 ate 30A tensao maxima de 240V	UN	1,0000	15,00	15,0000	87,62	05/11/20
	SUB-TOTAL ->				15,00	87,62	
	TOTAL ->				17,12	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		17,12		

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
 CNPJ: 04.345.274/0001-73
 E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
 FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

P. M Passagem Franca - MA
 Folha Nº 995
 Processo Nº 001.0510/2021
 Assinatura: [assinatura]

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

PÁGINA 069

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

DATA 23/11/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
SERVICO ->	990645 Fabricacao de forma, em chapa de madeira compensada resinada, E=17mm	BDI:	0,00	UNIDADE: M2	ITEM: Sub-Composição		
CO 992451	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	14,11	2,8200	3,90	
CO 992476	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000	18,92	11,3500	15,68	
	SUB-TOTAL ->				14,17	19,58	
MA 968	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	L	0,0060	4,50	0,0300	0,04	30/12/20
MA 1907	Peca de madeira de lei 0.10x0.25m	M	1,0000	2,79	2,7900	3,86	27/10/20
MA 5391	Peca de madeira nativa regional 7,5x7,5cm (3x3), nao aparelhada	M	2,5000	6,00	15,0000	20,73	09/07/20
MA 5393	Tabua madeira 2A qualidade 2,5x30,0cm (1x12") nao aparelhada	M	1,5000	8,00	12,0000	16,58	06/08/20
MA 5402	Prego polido com cabeca dupla 17x21 (2 1/2x11)	KG	0,2800	6,90	1,9300	2,67	09/03/20
MA 5666	Chapa de madeira compensada resinada e=17mm	M2	1,1500	23,00	26,4500	36,55	21/03/20
	SUB-TOTAL ->				58,20	80,42	
	TOTAL ->				72,37	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			72,37		
SERVICO ->	990650 Cabo de cobre flexivel isolado 2,5mm2, anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalacao. af_12/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: M	ITEM: Sub-Composição		
CO 992470	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0200	21,21	0,4200	20,00	
CO 992508	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100	15,67	0,1600	7,62	
	SUB-TOTAL ->				0,58	27,62	
MA 4722	Cabo de cobre flexivel classe 4 ou 5 isolacao em PVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor 450/750V secas nominal 2,5mm2	M	1,1900	1,25	1,4900	70,95	09/11/20
MA 5389	Fita isolante adesiva anti chama, uso ate 750V em rolos de 19mmx5m	UN	0,0090	3,60	0,0300	1,43	17/05/20
	SUB-TOTAL ->				1,52	72,38	
	TOTAL ->				2,10	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			2,10		
SERVICO ->	990694 Luminaria tipo spot para 1 lampada incandescente/fluorescente compacta	BDI:	0,00	UNIDADE: UN	ITEM: Sub-Composição		
CO 992470	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	21,21	21,2100	29,42	
CO 992508	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	15,67	15,6700	21,73	

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
 CNPJ: 04.345.274/0001-73

E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
 FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha Nº 996
Processo Nº 001.0510/2021
Assinatura:

ORÇAMENTO

PROponente: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 070

DATA 23/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
SUB-TOTAL ->							36,88 51,15
MA 5389	Fita isolante adesiva anti chama, uso ate 750V em rolos de 19mmx5m	UN	0,0600	3,60	0,2200	0,31	17/05/20
MA 5690	Luminaria spot de sobrepor em aluminio com aleta plastica para 1 lampada, base E27, potencia maxima 40/60W (nao inclui lampada)	UN	1,0000	35,00	35,0000	48,54	20/08/20
SUB-TOTAL ->							35,22 48,85
TOTAL ->							72,10 100,00
TOTAL COM BDI->							72,10

SERVICO ->	990709 Trama de madeira composta por terças para telhados de ate 2 aguas para telha ondulada de fibrocimento, metalica, plastica ou termoacustica	BDI:	0,00	UNIDADE: M2	ITEM: Sub-Composição		
CO 96558	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25CV - CHP Diurno. AF_03/2016	CHP	0,0046	23,30	0,1100	0,66	
CO 96559	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25CV - CHI Diurno. AF_03/2016	CHI	0,0064	22,34	0,1400	0,85	
CO 992476	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	18,92	5,6800	34,32	
CO 992490	AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	14,00	1,4000	8,46	
SUB-TOTAL ->							7,33 44,29
MA 130	Prego de aco polido com cabeca 22x48 (4 1/4 x 5)	KG	0,0300	9,00	0,2700	1,63	09/07/20
MA 7626	Viga de madeira nao aparelhada 6x16cm	M	0,4070	22,00	8,9500	54,08	27/08/20
SUB-TOTAL ->							9,22 55,71
TOTAL ->							16,55 100,00
TOTAL COM BDI->							16,55

SERVICO ->	990724 Luminaria tipo calha aberta de sobrepor com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40w, completa, forn e instalacao	BDI:	0,00	UNIDADE: UN	ITEM: Sub-Composição		
CO 992470	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	21,21	4,2400	7,04	
CO 992508	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	15,67	3,1300	5,19	
SUB-TOTAL ->							7,37 12,23
MA 524	Reator partida rapida 2x40w	UN	1,0000	12,00	12,0000	19,91	16/10/20
MA 561	Starter 40w	UN	1,0000	0,90	0,9000	1,49	11/09/20

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS

CNPJ: 04.345.274/0001-73

E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM

FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha Nº 997
Processo Nº 001.0510/2021
Assinatura:

ORÇAMENTO

PROponente: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 071

DATA 23/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
MA 1253	Lampada fluorescente 40w	UN	2,0000	5,00	10,0000	16,59	20/08/20
MA 1254	Calha p/lamp. fluor. (2x40w)	UN	1,0000	25,00	25,0000	41,48	21/10/20
MA 1259	Soquete p/lampada fluorescente	UN	2,0000	2,50	5,0000	8,30	04/05/20
SUB-TOTAL ->					52,90	87,77	
TOTAL ->					60,27	100,00	
TOTAL COM BDI->					60,27		

SERVICO ->	990726 Cabo de cobre flexível isolado 1,5mm2, anti-chama 0,6/1 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	BDI:	0,00	UNIDADE: M	ITEM: Sub-Composição		
CO 992470	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0240	21,21	0,5100	21,16	
CO 992508	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0240	15,67	0,3800	15,77	
SUB-TOTAL ->					0,89	36,93	
MA 5389	Fita isolante adesiva anti chama, uso ate 750V em rolos de 19mmx5m	UN	0,0090	3,60	0,0300	1,24	17/05/20
MA 6355	Cabo de cobre flexível classe 4 ou 5, isolamento em PVC/A, anti-chama BWF-B, cobertura PVC-ST1, anti-chama, BWF-B, 1 condutor 0,6/1kv, secção nominal 1,5mm2	M	1,1900	1,25	1,4900	61,83	10/11/20
SUB-TOTAL ->					1,52	63,07	
TOTAL ->					2,41	100,00	
TOTAL COM BDI->					2,41		

SERVICO ->	990730 Fixação de tubos horizontais diâmetros menores ou iguais a 40mm com abraçadeira metálica rígida tipo D 1/2"	BDI:	0,00	UNIDADE: M	ITEM: Sub-Composição		
MA 7040	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos tipo D com 1/2" e parafuso de fixação	UN	1,0000	0,50	0,5000	100,00	26/12/20
SUB-TOTAL ->					0,50	100,00	
TOTAL ->					0,50	100,00	
TOTAL COM BDI->					0,50		

SERVICO ->	990758 Suporte parafusado com placa de encaixe 4 " x 2" médio (1,30m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_12/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: UN	ITEM: Sub-Composição		
CO 992470	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0200	21,21	0,4200	7,09	
SUB-TOTAL ->					0,42	7,09	
MA 5729	Suporte de fixação para espelho / placa 4" x 2", para 3 módulos, para instalação de tomadas e interruptores	UN	1,0000	1,00	1,0000	16,89	01/11/20

JC EMPREENDIMENTOS

P. M Passagem Franca - MA
 Folha Nº 998
 Processo Nº 001.0510/2021
 Assinatura: [assinatura]

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROPOSTANTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 072

DATA 23/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
MA 5730	Espelho / placa de 3 postos 4" x 2", para instalação de tomadas e interruptores	UN	1,0000	4,50	4,5000	76,01	09/11/20
	SUB-TOTAL ->				5,50	92,91	
	TOTAL ->				5,92	100,00	
	TOTAL COM BDI->				5,92		
SERVICO ->	990760 Tubo PVC, serie R, agua pluvial, DN 100mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	BDI:	0,00	UNIDADE: M	ITEM: Sub-Composição		
CO 992460	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	16,61	6,6400	23,08	
CO 992480	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	12,48	4,9900	17,34	
	SUB-TOTAL ->				11,63	40,42	
MA 543	Adesivo plastico para PVC, frasco com 850g	UN	0,0260	38,00	0,9900	3,44	09/03/20
MA 722	Solucao limpadora para PVC, frasco com 1000cm3	UN	0,0157	24,00	0,3800	1,32	21/03/20
MA 797	Tubo PVC serie R DN 100mm, para esgoto ou aguas pluviais predial (NBR 5688)	M	1,0400	15,00	15,6000	54,22	22/06/20
MA 6045	Lixa d'agua em folha, grao 100	UN	0,1500	1,14	0,1700	0,59	18/01/20
	SUB-TOTAL ->				17,14	59,58	
	TOTAL ->				28,77	100,00	
	TOTAL COM BDI->				28,77		
SERVICO ->	990791 Interruptor simples (1 modulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalacao	BDI:	0,00	UNIDADE: UN	ITEM: Sub-Composição		
CO 80040	Interruptor 01 tecla simples 10A-250v	UN	1,0000	6,37	6,3700	51,83	
CO 990758	Suporte parafusado com placa de encaixe 4 " x 2" medio (1,30m do piso) para ponto eletrico - fornecimento e instalacao. af_12/2015	UN	1,0000	5,92	5,9200	48,17	
	SUB-TOTAL ->				12,29	100,00	
	TOTAL ->				12,29	100,00	
	TOTAL COM BDI->				12,29		
SERVICO ->	990795 Tomada baixa de embutir (1 modulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalacao	BDI:	0,00	UNIDADE: UN	ITEM: Sub-Composição		
CO 990758	Suporte parafusado com placa de encaixe 4 " x 2" medio (1,30m do piso) para ponto eletrico - fornecimento e instalacao. af_12/2015	UN	1,0000	5,92	5,9200	33,62	

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
 CNPJ: 04.345.274/0001-73
 E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
 FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133
 ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

P. M Passagem Franca - MA
 Folha Nº 999
 Processo Nº 001.0510/2021
 Assinatura: [assinatura]

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

PÁGINA 073

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

DATA 23/11/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 990796	Tomada baixa de embutir (1 modulo), 2p+t 10A, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	1,0000	11,69	11,6900	66,38	
	SUB-TOTAL ->				17,61	100,00	
	TOTAL ->				17,61	100,00	
	TOTAL COM BDI->				17,61		
SERVICO ->	990796 Tomada baixa de embutir (1 modulo), 2p+t 10A, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: UN	ITEM: Sub-Composição		
CO 992470	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	21,21	2,1200	18,14	
CO 992508	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	15,67	1,5700	13,43	
	SUB-TOTAL ->				3,69	31,57	
MA 5589	Tomada de embutir 2P+T 10A/250V apenas modulo	UN	1,0000	8,00	8,0000	68,43	24/01/20
	SUB-TOTAL ->				8,00	68,43	
	TOTAL ->				11,69	100,00	
	TOTAL COM BDI->				11,69		
SERVICO ->	990839 Reducao excentrica PVC serie R agua pluvial DN 150X100mm, junta elastica, fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais	BDI:	0,00	UNIDADE: UN	ITEM: Sub-Composição		
CO 992460	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	16,61	1,6600	4,41	
CO 992480	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	12,48	1,2500	3,32	
	SUB-TOTAL ->				2,91	7,73	
MA 546	Anel de borracha 150mm	UN	1,0000	4,05	4,0500	10,75	03/10/20
MA 3142	Pasta lubrificante para uso em tubos de pvc com anel de borracha (pote de 400g)	UN	0,0700	10,00	0,7000	1,86	06/04/20
MA 5774	Reducao excentrica PVC serie R DN 150X100mm para esgoto predial	UN	1,0000	30,00	30,0000	79,66	30/12/20
	SUB-TOTAL ->				34,75	92,27	
	TOTAL ->				37,66	100,00	
	TOTAL COM BDI->				37,66		
SERVICO ->	990847 Trator de esteiras, potencia 347 HP peso operacional 38,5T com lamina 8,70m3 - manutencao. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 551	Trator de esteiras, potencia de 347HP, peso operacional de 38,5T com lamina capacidade de 8,70m3 - materiais na operacao	H	0,0008	150,00	0,1200	100,00	24/01/20

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS

CNPJ: 04.345.274/0001-73


E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM

FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha Nº 3.000
Processo Nº 001.0510/2021
Assinatura: 

ORÇAMENTO

PROponente: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

PÁGINA 074

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

DATA 23/11/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
SUB-TOTAL ->						0,12	100,00
TOTAL ->						0,12	100,00
TOTAL COM BDI->			%			0,12	
SERVICO ->	990848 Trator de esteiras, potencia 347 HP peso operacional 38,5T com lamina 8,70m3 - depreciacao. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 551	Trator de esteiras, potencia de 347HP, peso operacional de 38,5T com lamina capacidade de 8,70m3 - materiais na operacao	H	0,0006	150,00	0,0900	100,00	24/01/20
SUB-TOTAL ->						0,09	100,00
TOTAL ->						0,09	100,00
TOTAL COM BDI->			%			0,09	
SERVICO ->	990849 Trator de esteiras, potencia 347 HP peso operacional 38,5T com lamina 8,70m3 - juros. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 551	Trator de esteiras, potencia de 347HP, peso operacional de 38,5T com lamina capacidade de 8,70m3 - materiais na operacao	H	0,0001	150,00	0,0200	100,00	24/01/20
SUB-TOTAL ->						0,02	100,00
TOTAL ->						0,02	100,00
TOTAL COM BDI->			%			0,02	
SERVICO ->	990850 Trator de esteiras, potencia 347 HP, peso operacional 38,5T, com lamina 8,70m3 - chp diurno. af_6/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: CHP	ITEM: Sub-Composição		
CO 990847	Trator de esteiras, potencia 347 HP peso operacional 38,5T com lamina 8,70m3 - manutencao. AF_06/2014	H	1,0000	0,12	0,1200	0,04	
CO 990848	Trator de esteiras, potencia 347 HP peso operacional 38,5T com lamina 8,70m3 - depreciacao. AF_06/2014	H	1,0000	0,09	0,0900	0,03	
CO 990849	Trator de esteiras, potencia 347 HP peso operacional 38,5T com lamina 8,70m3 - juros. AF_06/2014	H	1,0000	0,02	0,0200	0,01	
CO 992624	Trator de esteiras, potencia 347 HP peso operacional 38,5T com lamina 8,70m3 - materiais na operacao. AF_06/2014	H	1,0000	248,52	248,5200	91,90	
CO 992625	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	21,67	21,6700	8,01	
SUB-TOTAL ->						270,42	100,00

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
CNPJ: 04.345.274/0001-73


E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM

FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha N° 1.005
Processo N° 001.0510/2021
Assinatura: 

ORÇAMENTO

PROponente: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021
OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 075

DATA 23/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
TOTAL ->					270,42	100,00	
TOTAL COM BDI->			%		270,42		
SERVICO ->	990859 Lancamento com uso de bomba, adensamento de concreto em estruturas. af_12/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: M3	ITEM: Sub-Composição		
CO 992451	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5500	14,11	7,7600	33,29	
CO 992456	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	19,01	5,7000	24,45	
CO 992476	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	18,92	5,6800	24,37	
CO 993408	Vibrador de imersão, diametro de ponteira 45mm, motor eletrico trifasico potencia de 2CV - CHP Diurno. AF_06/2015	CHP	1,2000	2,71	3,2500	13,94	
CO 993418	Vibrador de imersão, diametro de ponteira 45mm, motor eletrico trifasico potencia de 2CV - CHI Diurno. AF_06/2015	CHI	0,6800	1,35	0,9200	3,95	
SUB-TOTAL ->					23,31	100,00	
TOTAL ->					23,31	100,00	
TOTAL COM BDI->			%		23,31		
SERVICO ->	990890 Quadro de distribuicao de energia p/ 6 disjuntores termomagneticos monopolares sem barramento de embutir em chapa metalica - fornecimento e instalacao	BDI:	0,00	UNIDADE: UN	ITEM: Sub-Composição		
CO 992470	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	21,21	8,4800	21,33	
CO 992508	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	15,67	6,2700	15,77	
SUB-TOTAL ->					14,75	37,11	
MA 10642	Quadro de distribuicao de energia de embutir para 6 disjuntores monopolares sem barramento de embutir	UN	1,0000	25,00	25,0000	62,89	14/10/20
SUB-TOTAL ->					25,00	62,89	
TOTAL ->					39,75	100,00	
TOTAL COM BDI->			%		39,75		
SERVICO ->	990948 Escoramento formas ate H=3,30M, com madeira de 3A qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x	BDI:	0,00	UNIDADE: M3	ITEM: Sub-Composição		
CO 992451	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	14,11	2,8200	11,92	
CO 992476	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	18,92	9,4600	39,98	

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
CNPJ: 04.345.274/0001-73

E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM

FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

PÁGINA 076

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

DATA 23/11/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
SUB-TOTAL ->							12,28 51,90
MA 5388	Prego de aço polido com cabeça 18x30 (2 3/4x10)	KG	0,0500	9,50	0,4800	2,03	08/10/20
MA 5391	Peca de madeira nativa regional 7,5x7,5cm (3x3), nao aparelhada	M	0,4000	6,00	2,4000	10,14	09/07/20
MA 5396	Tabua madeira 3A qualidade 2,5 x 23,0cm (1 x 9") nao aparelhada	M	1,0000	8,50	8,5000	35,93	06/08/20
SUB-TOTAL ->							11,38 48,10
TOTAL ->							23,66 100,00
TOTAL COM BDI->							23,66

SERVICO ->	990952 Cobertura com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, com cumeeira universal, inclusas juntas de dilatação e acessórios de fixação, excluindo madeiramento	BDI:	0,00	UNIDADE: M2	ITEM: Sub-Composição		
CO 992451	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	14,11	1,4100	3,41	
CO 992462	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	16,73	5,0200	12,15	
SUB-TOTAL ->							6,43 15,56
MA 109	Parafuso 8x250mm	UN	4,0000	1,33	5,3200	12,87	03/10/20
MA 164	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" p/telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)	CJ	2,0000	0,19	0,3800	0,92	01/11/20
MA 168	Cumeeira p/telha ondulada de fibrocimento	UN	0,1000	30,00	3,0000	7,26	27/10/20
MA 185	Massa de vedacao (ibere)	KG	0,1500	8,00	1,2000	2,90	09/01/20
MA 208	Telha ondulada de fibrocimento E=6mm, de 2,44 x1,10m sem amianto	M2	1,0000	25,00	25,0000	60,49	14/07/20
SUB-TOTAL ->							34,90 84,44
TOTAL ->							41,33 100,00
TOTAL COM BDI->							41,33

SERVICO ->	991002 Corte e dobra de aço CA-50, diametro de 6,3mm, utilizando em estruturas diversas, exceto lajes. AF_12/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: KG	ITEM: Sub-Composição		
CO 992474	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	19,01	1,9000	29,50	
CO 992488	AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0200	12,78	0,2600	4,04	
SUB-TOTAL ->							2,16 33,54
MA 5887	Aco CA-50, 6,3mm, vergalhao	KG	1,0700	4,00	4,2800	66,46	09/11/20
SUB-TOTAL ->							4,28 66,46
TOTAL ->							6,44 100,00
TOTAL COM BDI->							6,44

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
 CNPJ: 04.345.274/0001-73
 E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
 FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROponente: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 077

DATA 23/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
SERVICO ->	991003 Corte e dobra de aço CA-50, diametro de 10mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. AF_12/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: KG		ITEM: Sub-Composição	
CO	992474 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300	19,01	0,5700	10,00	
CO	992488 AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100	12,78	0,1300	2,28	
	SUB-TOTAL ->				0,70	12,28	
MA	5810 Aco CA-50, 10,00mm, vergalhao	KG	1,1100	4,50	5,0000	87,72	09/11/20
	SUB-TOTAL ->				5,00	87,72	
	TOTAL ->				5,70	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			5,70		
SERVICO ->	991004 Corte e dobra de aço CA-50, diametro de 12,5mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. AF_12/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: KG		ITEM: Sub-Composição	
CO	992474 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0090	19,01	0,1700	3,49	
CO	992488 AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0200	12,78	0,2600	5,34	
	SUB-TOTAL ->				0,43	8,83	
MA	5888 Aco CA-50, 12,5mm, vergalhao	KG	1,1100	4,00	4,4400	91,17	09/11/20
	SUB-TOTAL ->				4,44	91,17	
	TOTAL ->				4,87	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			4,87		
SERVICO ->	991006 Corte e dobra de aço CA-50, diametro de 8mm, utilizando em estruturas diversas, exceto lajes. AF_12/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: KG		ITEM: Sub-Composição	
CO	992474 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300	19,01	0,5700	9,41	
CO	992488 AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100	12,78	0,1300	2,15	
	SUB-TOTAL ->				0,70	11,55	
MA	5889 Aco CA-50, 8,0mm, vergalhao	KG	1,1900	4,50	5,3600	88,45	09/11/20
	SUB-TOTAL ->				5,36	88,45	
	TOTAL ->				6,06	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			6,06		
SERVICO ->	991023 Revestimento ceramico para piso com placas tipo Gres de dimensoes 35x35cm	BDI:	0,00	UNIDADE: M2		ITEM: Sub-Composição	
CO	992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	14,11	0,7100	2,57	
CO	992496 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	18,90	5,6700	20,54	
	SUB-TOTAL ->				6,38	23,12	
MA	5899 Ceramica para piso com placas tipo Gres 35x35cm	M2	1,0500	18,00	18,9000	68,48	30/10/20

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
 CNPJ: 04.345.274/0001-73
 E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
 FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha Nº 1.004
Processo Nº 001.0510/2021
Assinatura: [assinatura]

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

PÁGINA 078

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

DATA 23/11/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
MA 5956	Rejunte colorido, cimentício	KG	0,2400	3,00	0,7200	2,61	23/07/20
MA 5957	Argamassa colante AC-I para ceramicas	KG	4,8600	0,33	1,6000	5,80	07/08/20
	SUB-TOTAL ->				21,22	76,88	
	TOTAL ->				27,60	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			27,60		
SERVICO ->	991968 Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares com areia media das secões menor ou igual a 0,25m2, pe-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizacoes. AF_12/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: M2	ITEM: Sub-Composição		
CO 990645	Fabricacao de forma, em chapa de madeira compensada resinada, E=17mm	M2	0,8000	72,37	57,9000	71,28	
CO 992476	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9000	18,92	17,0300	20,97	
CO 992490	AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	14,00	4,2000	5,17	
	SUB-TOTAL ->				79,13	97,41	
MA 968	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	L	0,0100	4,50	0,0500	0,06	30/12/20
MA 6652	Prego de aço polido com cabeça 17x27 (2 1/2 x 11)	KG	0,0190	9,00	0,1700	0,21	03/02/20
MA 6654	Aprumador metalico para pilar, com altura e angulo regulaveis, extensao de 1,50 a 2,80m (locacao)	MES	0,3000	2,50	0,7500	0,92	03/02/20
MA 6655	Viga sanduiche metalica vazada para travamento de pilares, dimensoes: altura de 8cm, largura de 6cm e extensao de 2m (locacao)	H	0,2000	3,50	0,7000	0,86	03/02/20
MA 6656	Locacao de barra de ancoragem de 0,80 a 1,20m de extensao, com rosca de 5/8", incluindo porca e flange	H	0,5000	0,85	0,4300	0,53	03/02/20
	SUB-TOTAL ->				2,10	2,59	
	TOTAL ->				81,23	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			81,23		
SERVICO ->	991969 Montagem e desmontagem de forma de laje maciça, pe-direito simples em chapa de madeira compensada resinada. 8 utilizacoes.	BDI:	0,00	UNIDADE: M2	ITEM: Sub-Composição		

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
CNPJ: 04.345.274/0001-73

E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM

FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, N.º 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

PÁGINA 079

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

DATA 23/11/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 92267	Fabricacao de forma para lajes, em chapa de madeira compensada resinada, E= 17mm. af_07/2015	M2	0,1950	24,74	4,8200	27,81	
CO 992476	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	18,92	7,5700	43,68	
CO 992490	AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	14,00	2,8000	16,16	
SUB-TOTAL ->					15,19	87,65	
MA 82	Escora metalica telescopica com altura regulavel de 1,80 a 3,20m, com capacidade de carga no minimo 1000 KGF (10 KN), incluso tripe e forçado (locacao)	MES	0,2780	5,12	1,4200	8,19	05/07/20
MA 968	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	L	0,0100	4,50	0,0500	0,29	30/12/20
MA 6657	Viga de escoramento H20, de madeira, peso de 5,00 a 5,20kg/m, com extremidades plasticas	M	0,0210	32,00	0,6700	3,87	03/02/20
SUB-TOTAL ->					2,14	12,35	
TOTAL ->					17,33	100,00	
TOTAL COM BDI->					17,33		

SERVICO -> 991970 Montagem e desmontagem de forma de viga escoramento metalico, pe-direito simples, em chapa de madeira resinada, 6 utilizacoes. AF_12/2015

BDI: 0,00 UNIDADE: M2 ITEM: Sub-Composição

CO 990645	Fabricacao de forma, em chapa de madeira compensada resinada, E=17mm	M2	1,0000	72,37	72,3700	86,89	
CO 992476	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	18,92	1,8900	2,27	
CO 992490	AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	14,00	0,7000	0,84	
SUB-TOTAL ->					74,96	90,00	
MA 968	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	L	0,0500	4,50	0,2300	0,28	30/12/20
MA 5391	Peca de madeira nativa regional 7,5x7,5cm (3x3), nao aparelhada	M	0,1000	6,00	0,6000	0,72	09/07/20
MA 6652	Prego de aco polido com cabeca 17x27 (2 1/2 x 11)	KG	0,5000	9,00	4,5000	5,40	03/02/20
MA 6655	Viga sanduiche metalica vazada para travamento de pilares, dimensoes: altura de 8cm, largura de 6cm e extensao de 2m (locacao)	H	0,5000	3,50	1,7500	2,10	03/02/20

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS

CNPJ: 04.345.274/0001-73


E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM

FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO
LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha Nº J.006
Processo Nº 001.0510/2021
Assinatura: 

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

PÁGINA 080

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

DATA 23/11/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
MA 6656	Locacao de barra de ancoragem de 0,80 a 1,20m de extensao, com rosca de 5/8", incluindo porca e flange	H	0,4740	0,85	0,4000	0,48	03/02/20
MA 6658	Cruzeta para escora metalica (locacao)	H	1,0000	0,85	0,8500	1,02	14/02/20
	SUB-TOTAL ->				8,33	10,00	
	TOTAL ->				83,29	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			83,29		
SERVICO ->	992033 Corte e dobra de aço CA-50, diametro de 6,3mm, utilizado em lajes. AF_12/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: KG	ITEM: Sub-Composição		
CO 992474	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100	19,01	0,1900	4,08	
CC 992488	AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0150	12,78	0,1900	4,08	
	SUB-TOTAL ->				0,38	8,15	
MA 5887	Aco CA-50, 6,3mm, vergalhao	KG	1,0700	4,00	4,2800	91,85	09/11/20
	SUB-TOTAL ->				4,28	91,85	
	TOTAL ->				4,66	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			4,66		
SERVICO ->	992074 Forma de madeira para estrutura de concreto - chapa de madeira plastificada esp. 18mm	BDI:	0,00	UNIDADE: M2	ITEM: Sub-Composição		
CO 992476	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	18,92	3,7800	3,74	
CO 992490	AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	14,00	2,8000	2,77	
	SUB-TOTAL ->				6,58	6,52	
MA 5391	Peca de madeira nativa regional 7,5x7,5cm (3x3), nao aparelhada	M	0,1620	6,00	0,9700	0,96	09/07/20
MA 402	Prego polido com cabeca dupla 17x21 (2 1/2x11)	KG	0,1550	6,90	1,0700	1,06	09/03/20
MA 6647	Peca de madeira de lei nativa/regional 2,5x7,0cm	M	7,7340	8,00	61,8700	61,28	21/09/20
MA 6736	Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto de 2,20x1,10, E=18mm	M2	1,0000	30,00	30,0000	29,71	15/10/20
MA 6741	Serra circular de bancada com motor eletrico potencia de 5HP, com coifa para disco 10"	H	0,3200	1,50	0,4800	0,48	09/03/20
	SUB-TOTAL ->				94,39	93,48	
	TOTAL ->				100,97	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			100,97		
SERVICO ->	992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		

 J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
CNPJ: 04.345.274/0001-73
E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133
ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

P. M Passagem Franca - MA
 Folha Nº 1.007
 Processo Nº 001.0510/2021
 Assinatura:

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

PÁGINA 081

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

DATA 23/11/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 992454	Curso de capacitacao para servente (Encargos complementares)	H	1,0000	0,14	0,1400	0,99	
	SUB-TOTAL ->				0,14	0,99	
CS 3	Alimentacao	H	1,0000	0,01	0,0100	0,07	19/06/20
CS 4359	Transporte	H	1,0000	0,30	0,3000	2,13	03/11/20
CS 4360	Exames	H	1,0000	0,20	0,2000	1,42	18/10/20
CS 4361	Seguro	H	1,0000	0,01	0,0100	0,07	06/08/20
CS 4437	EPI - familia servente - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,70	0,7000	4,96	20/10/20
CS 4451	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,35	0,3500	2,48	18/10/20
	SUB-TOTAL ->				1,57	11,13	
MO 113	Servente de obras	H	1,0000	6,93	6,9300	49,11	10/11/20
	LEIS SOCIAIS ->				5,47	38,77	
	SUB-TOTAL ->				12,40	87,88	
	TOTAL ->				14,11	100,00	
	TOTAL COM BDI->			%	14,11		
SERVICO ->	992454 Curso de capacitacao para servente (Encargos complementares)			BDI: 0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição	
MO 113	Servente de obras	H	0,0115	6,93	0,0800	57,14	10/11/20
	LEIS SOCIAIS ->				0,06	42,86	
	SUB-TOTAL ->				0,14	100,00	
	TOTAL ->				0,14	100,00	
	TOTAL COM BDI->			%	0,14		
SERVICO ->	992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			BDI: 0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição	
CO 992457	Curso de capacitacao para pedreiro (Encargos complementares)	H	1,0000	0,30	0,3000	1,58	
	SUB-TOTAL ->				0,30	1,58	
CS 3	Alimentacao	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	19/06/20
CS 4359	Transporte	H	1,0000	0,30	0,3000	1,58	03/11/20
CS 4360	Exames	H	1,0000	0,20	0,2000	1,05	18/10/20
CS 4361	Seguro	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	06/08/20
CS 4439	EPI - familia pedreiro - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,70	0,7000	3,68	03/11/20
CS 4452	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,30	0,3000	1,58	03/11/20
	SUB-TOTAL ->				1,52	8,00	
MO 115	Pedreiro	H	1,0000	9,61	9,6100	50,55	10/11/20
	LEIS SOCIAIS ->				7,58	39,87	
	SUB-TOTAL ->				17,19	90,43	
	TOTAL ->				19,01	100,01	
	TOTAL COM BDI->			%	19,01		

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
 CNPJ: 04.345.274/0001-73
 E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
 FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha Nº 4.008
Processo Nº 001.0510/2021
Assinatura:

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 082

DATA 23/11/2021

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
SERVICO ->	992457 Curso de capacitacao para pedreiro (Encargos complementares)	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
MO 115	Pedreiro	H	0,0172	9,61	0,1700	56,67	10/11/20
	LEIS SOCIAIS ->				0,13	43,33	
	SUB-TOTAL ->				0,30	100,00	
	TOTAL ->				0,30	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			0,30		
SERVICO ->	992460 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
CO 992461	Curso de capacitacao para encanador ou bombeiro hidraulico (Encargos complementares)	H	1,0000	0,23	0,2300	1,38	
	SUB-TOTAL ->				0,23	1,38	
CS 3	Alimentacao	H	1,0000	0,01	0,0100	0,06	19/06/20
CS 4359	Transporte	H	1,0000	0,30	0,3000	1,81	03/11/20
CS 4360	Exames	H	1,0000	0,20	0,2000	1,20	18/10/20
CS 4361	Seguro	H	1,0000	0,01	0,0100	0,06	06/08/20
CS 4443	EPI - familia encanador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,70	0,7000	4,21	18/09/20
CS 4450	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,20	0,2000	1,20	26/02/20
	SUB-TOTAL ->				1,42	8,55	
MO 4426	Encanador ou bombeiro hidraulico	H	1,0000	8,36	8,3600	50,33	10/11/20
	LEIS SOCIAIS ->				6,60	39,74	
	SUB-TOTAL ->				14,96	90,07	
	TOTAL ->				16,61	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			16,61		
SERVICO ->	992461 Curso de capacitacao para encanador ou bombeiro hidraulico (Encargos complementares)	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
MO 4426	Encanador ou bombeiro hidraulico	H	0,0150	8,36	0,1300	56,52	10/11/20
	LEIS SOCIAIS ->				0,10	43,48	
	SUB-TOTAL ->				0,23	100,00	
	TOTAL ->				0,23	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			0,23		
SERVICO ->	992462 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
CO 992463	Curso de capacitacao para telhadista (Encargos complementares)	H	1,0000	0,25	0,2500	1,49	
	SUB-TOTAL ->				0,25	1,49	
CS 3	Alimentacao	H	1,0000	0,01	0,0100	0,06	19/06/20

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
CNPJ: 04.345.274/0001-73
E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha Nº 1.009
Processo Nº 001.0510/2021
Assinatura:

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBEJTO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 083

DATA 23/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CS 4359	Transporte	H	1,0000	0,30	0,3000	1,79	03/11/20
CS 4360	Exames	H	1,0000	0,20	0,2000	1,20	18/10/20
CS 4361	Seguro	H	1,0000	0,01	0,0100	0,06	06/08/20
CS 4445	EPI - familia carpinteiro - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,65	0,6500	3,89	18/10/20
CS 4448	Ferramentas - familia carpinteiro - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,35	0,3500	2,09	30/09/20
SUB-TOTAL ->					1,52	9,09	
MO 4427	Telhadista	H	1,0000	8,36	8,3600	49,97	10/11/20
LEIS SOCIAIS ->					6,60	39,45	
SUB-TOTAL ->					14,96	89,42	
TOTAL ->					16,73	100,00	
TOTAL COM BDI->					16,73		

SERVICO ->	992463	Curso de capacitacao para telhadista (Encargos complementares)	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM:	Sub-Composição
MO 4427	Telhadista	H	0,0172	8,36	0,1400	56,00	10/11/20
LEIS SOCIAIS ->					0,11	44,00	
SUB-TOTAL ->					0,25	100,00	
TOTAL ->					0,25	100,00	
TOTAL COM BDI->					0,25		

SERVICO ->	992466	OPERADOR DE BETONEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM:	Sub-Composição
CO 992467	Curso de capacitacao para operador de betoneira (Encargos complementares)	H	1,0000	0,34	0,3400	1,63	
SUB-TOTAL ->					0,34	1,63	
CS 3	Alimentacao	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	19/06/20
CS 4359	Transporte	H	1,0000	0,30	0,3000	1,44	03/11/20
CS 4360	Exames	H	1,0000	0,20	0,2000	0,96	18/10/20
CS 4361	Seguro	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	06/08/20
CS 4435	Ferramentas - familia operador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	26/02/20
CS 4436	EPI - familia operador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,35	0,3500	1,68	20/10/20
SUB-TOTAL ->					0,88	4,22	
MO 4429	Operador de betoneira estacionaria/misturador	H	1,0000	10,98	10,9800	52,64	22/10/20
LEIS SOCIAIS ->					8,66	41,51	
SUB-TOTAL ->					19,64	94,15	
TOTAL ->					20,86	100,00	
TOTAL COM BDI->					20,86		

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
 CNPJ: 04.345.274/0001-73
 E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
 FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133
 ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha Nº 1.010
Processo Nº 001.0510/2021
Assinatura:

ORÇAMENTO

PROponente: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 084

DATA 23/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
SERVICO -> 992467 Curso de capacitacao para operador de betoneira (Encargos complementares) BDI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição							
MO 4429	Operador de betoneira estacionaria/misturador	H	0,0172	10,98	0,1900	55,88	22/10/20
	LEIS SOCIAIS ->				0,15	44,12	
	SUB-TOTAL ->				0,34	100,00	
	TOTAL ->				0,34	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			0,34		
SERVICO -> 992468 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BDI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição							
992469	Curso de capacitacao para encarregado geral (Encargos complementares)	H	1,0000	0,04	0,0400	0,19	
	SUB-TOTAL ->				0,04	0,19	
CS 3	Alimentacao	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	19/06/20
CS 4359	Transporte	H	1,0000	0,30	0,3000	1,41	03/11/20
CS 4360	Exames	H	1,0000	0,20	0,2000	0,94	18/10/20
CS 4361	Seguro	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	06/08/20
CS 4442	EPI - familia encarregado horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,35	0,3500	1,64	30/06/20
CS 4461	Ferramentas - familia encarregado horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,10	0,1000	0,47	09/03/20
	SUB-TOTAL ->				0,97	4,55	
MO 76	Encarregado geral	H	1,0000	11,35	11,3500	53,24	09/11/20
	LEIS SOCIAIS ->				8,96	42,03	
	SUB-TOTAL ->				20,31	95,26	
	TOTAL ->				21,32	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			21,32		
SERVICO -> 992469 Curso de capacitacao para encarregado geral (Encargos complementares) BDI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição							
MO 76	Encarregado geral	H	0,0019	11,35	0,0200	50,00	09/11/20
	LEIS SOCIAIS ->				0,02	50,00	
	SUB-TOTAL ->				0,04	100,00	
	TOTAL ->				0,04	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			0,04		
SERVICO -> 992470 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BDI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição							
CO 992471	Curso de capacitacao para eletricista (Encargos complementares)	H	1,0000	0,14	0,1400	0,66	
	SUB-TOTAL ->				0,14	0,66	
CS 3	Alimentacao	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	19/06/20
CS 4359	Transporte	H	1,0000	0,30	0,3000	1,41	03/11/20

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
CNPJ: 04.345.274/0001-73
E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133
ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha Nº 1.035
Processo Nº 001.0510/2021
Assinatura:

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

PÁGINA 085

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

DATA 23/11/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CS 4360	Exames	H	1,0000	0,20	0,2000	0,94	18/10/20
CS 4361	Seguro	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	06/08/20
CS 4444	EPI - familia eletricitista - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,65	0,6500	3,06	24/08/20
CS 4449	Ferramentas - familia eletricitista - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,15	0,1500	0,71	24/08/20
	SUB-TOTAL ->				1,32	6,22	
MO 81	Eletricista	H	1,0000	11,04	11,0400	52,05	05/11/20
	LEIS SOCIAIS ->				8,71	41,07	
	SUB-TOTAL ->				19,75	93,12	
	TOTAL ->				21,21	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			21,21		
SERVICO ->	992471 Curso de capacitacao para eletricitista (Encargos complementares)	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
MO 81	Eletricista	H	0,0075	11,04	0,0800	57,14	05/11/20
	LEIS SOCIAIS ->				0,06	42,86	
	SUB-TOTAL ->				0,14	100,00	
	TOTAL ->				0,14	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			0,14		
SERVICO ->	992474 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
CO 992475	Curso de capacitacao para armador (Encargos complementares)	H	1,0000	0,30	0,3000	1,58	
	SUB-TOTAL ->				0,30	1,58	
CS 3	Alimentacao	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	19/06/20
CS 4359	Transporte	H	1,0000	0,30	0,3000	1,58	03/11/20
CS 4360	Exames	H	1,0000	0,20	0,2000	1,05	18/10/20
CS 4361	Seguro	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	06/08/20
CS 4439	EPI - familia pedreiro - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,70	0,7000	3,68	03/11/20
CS 4452	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,30	0,3000	1,58	03/11/20
	SUB-TOTAL ->				1,52	8,00	
MO 116	Armador	H	1,0000	9,61	9,6100	50,55	10/11/20
	LEIS SOCIAIS ->				7,58	39,87	
	SUB-TOTAL ->				17,19	90,43	
	TOTAL ->				19,01	100,01	
	TOTAL COM BDI->	%			19,01		
SERVICO ->	992475 Curso de capacitacao para armador (Encargos complementares)	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
MO 116	Armador	H	0,0172	9,61	0,1700	56,67	10/11/20

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
CNPJ: 04.345.274/0001-73
E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133
ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO
LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha Nº 1.012
Processo Nº 001.0510/2021
Assinatura:

ORÇAMENTO

PROponente: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

PÁGINA 086

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

DATA 23/11/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
	LEIS SOCIAIS ->				0,13	43,33	
	SUB-TOTAL ->				0,30	100,00	
	TOTAL ->				0,30	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		0,30		
SERVICO ->	992476 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
	BDI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição						
CO 992477	Curso de capacitacao para carpinteiro (Encargos complementares)	H	1,0000	0,21	0,2100	1,11	
	SUB-TOTAL ->				0,21	1,11	
CS 3	Alimentacao	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	19/06/20
CS 4359	Transporte	H	1,0000	0,30	0,3000	1,59	03/11/20
4360	Exames	H	1,0000	0,20	0,2000	1,06	18/10/20
CS 4361	Seguro	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	06/08/20
CS 4445	EPI - familia carpinteiro - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,65	0,6500	3,44	18/10/20
CS 4448	Ferramentas - familia carpinteiro - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,35	0,3500	1,85	30/09/20
	SUB-TOTAL ->				1,52	8,03	
MO 4430	Carpinteiro	H	1,0000	9,61	9,6100	50,79	10/11/20
	LEIS SOCIAIS ->				7,58	40,06	
	SUB-TOTAL ->				17,19	90,86	
	TOTAL ->				18,92	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		18,92		
SERVICO ->	992477 Curso de capacitacao para carpinteiro (Encargos complementares)						
	BDI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição						
MO 4430	Carpinteiro	H	0,0120	9,61	0,1200	57,14	10/11/20
	LEIS SOCIAIS ->				0,09	42,86	
	SUB-TOTAL ->				0,21	100,00	
	TOTAL ->				0,21	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		0,21		
SERVICO ->	992480 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
	BDI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição						
CO 992481	Curso de capacitacao para ajudante de encanador ou bombeiro hidraulico (Encargos complementares)	H	1,0000	0,18	0,1800	1,44	
	SUB-TOTAL ->				0,18	1,44	
CS 3	Alimentacao	H	1,0000	0,01	0,0100	0,08	19/06/20
CS 4359	Transporte	H	1,0000	0,30	0,3000	2,40	03/11/20
CS 4360	Exames	H	1,0000	0,20	0,2000	1,60	18/10/20
CS 4361	Seguro	H	1,0000	0,01	0,0100	0,08	06/08/20
CS 4443	EPI - familia encanador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,70	0,7000	5,61	18/09/20


J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
CNPJ: 04.345.274/0001-73

E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha Nº 1.013
Processo Nº 001.05.10/2021
Assinatura: 

ORÇAMENTO

PROPOSTANTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021
OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 087

DATA 23/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CS 4450	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,20	0,2000	1,60	26/02/20
	SUB-TOTAL ->				1,42	11,38	
MO 4432	Ajudante de encanador ou bombeiro hidraulico	H	1,0000	6,08	6,0800	48,72	21/05/20
	LEIS SOCIAIS ->				4,80	38,46	
	SUB-TOTAL ->				10,88	87,18	
	TOTAL ->				12,48	100,00	
	TOTAL COM BDI->				12,48		
SERVICO ->	992481 Curso de capacitacao para ajudante de encanador ou bombeiro hidraulico (Encargos complementares)	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
MO 4432	Ajudante de encanador ou bombeiro hidraulico	H	0,0172	6,08	0,1000	55,56	21/05/20
	LEIS SOCIAIS ->				0,08	44,44	
	SUB-TOTAL ->				0,18	100,00	
	TOTAL ->				0,18	100,00	
	TOTAL COM BDI->				0,18		
SERVICO ->	992488 AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
CO 992489	Curso de capacitacao para ajudante de armador (Encargos complementares)	H	1,0000	0,20	0,2000	1,56	
	SUB-TOTAL ->				0,20	1,56	
CS 3	Alimentacao	H	1,0000	0,01	0,0100	0,08	19/06/20
CS 4359	Transporte	H	1,0000	0,30	0,3000	2,35	03/11/20
CS 4360	Exames	H	1,0000	0,20	0,2000	1,56	18/10/20
CS 4361	Seguro	H	1,0000	0,01	0,0100	0,08	06/08/20
CS 4439	EPI - familia pedreiro - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,70	0,7000	5,48	03/11/20
CS 4452	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,30	0,3000	2,35	03/11/20
	SUB-TOTAL ->				1,52	11,89	
MO 82	Ajudante de armador	H	1,0000	6,18	6,1800	48,36	07/05/20
	LEIS SOCIAIS ->				4,88	38,18	
	SUB-TOTAL ->				11,06	86,54	
	TOTAL ->				12,78	99,99	
	TOTAL COM BDI->				12,78		
SERVICO ->	992489 Curso de capacitacao para ajudante de armador (Encargos complementares)	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
MO 82	Ajudante de armador	H	0,0170	6,18	0,1100	55,00	07/05/20

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
CNPJ: 04.345.274/0001-73

E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM

FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

P. M Passagem Franca - MA
 Folha Nº 1.034
 Processo Nº 001.0510/2021
 Assinatura:

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROponente: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 088

DATA 23/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
	LEIS SOCIAIS ->				0,09	45,00	
	SUB-TOTAL ->				0,20	100,00	
	TOTAL ->				0,20	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		0,20		
SERVICO ->	992490 AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			BDI: 0,00 UNIDADE: H			ITEM: Sub-Composição
CO 992491	Curso de capacitacao para auxiliar de carpinteiro (Encargos complementares)	H	1,0000	0,14	0,1400	1,00	
	SUB-TOTAL ->				0,14	1,00	
CS 3	Alimentacao	H	1,0000	0,01	0,0100	0,07	19/06/20
CS 4359	Transporte	H	1,0000	0,30	0,3000	2,14	03/11/20
CS 4360	Exames	H	1,0000	0,20	0,2000	1,43	18/10/20
CS 4361	Seguro	H	1,0000	0,01	0,0100	0,07	06/08/20
CS 4445	EPI - familia carpinteiro - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,65	0,6500	4,64	18/10/20
CS 4448	Ferramentas - familia carpinteiro - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,35	0,3500	2,50	30/09/20
	SUB-TOTAL ->				1,52	10,86	
MO 85	Ajudante de carpinteiro	H	1,0000	6,90	6,9000	49,29	05/11/20
	LEIS SOCIAIS ->				5,44	38,86	
	SUB-TOTAL ->				12,34	88,14	
	TOTAL ->				14,00	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		14,00		
SERVICO ->	992491 Curso de capacitacao para auxiliar de carpinteiro (Encargos complementares)			BDI: 0,00 UNIDADE: H			ITEM: Sub-Composição
MO 85	Ajudante de carpinteiro	H	0,0120	6,90	0,0800	57,14	05/11/20
	LEIS SOCIAIS ->				0,06	42,86	
	SUB-TOTAL ->				0,14	100,00	
	TOTAL ->				0,14	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		0,14		
SERVICO ->	992496 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			BDI: 0,00 UNIDADE: H			ITEM: Sub-Composição
CO 992497	Curso de capacitacao para azulejista ou ladrilhista (Encargos complementares)	H	1,0000	0,29	0,2900	1,53	
	SUB-TOTAL ->				0,29	1,53	
CS 3	Alimentacao	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	19/06/20
CS 4359	Transporte	H	1,0000	0,30	0,3000	1,59	03/11/20
CS 4360	Exames	H	1,0000	0,20	0,2000	1,06	18/10/20
CS 4361	Seguro	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	06/08/20
CS 4443	EPI - familia encanador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,70	0,7000	3,70	18/09/20

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
 CNPJ: 04.345.274/0001-73
 E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
 FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

P. M Passagem Franca - MA
 Folha Nº 1.035
 Processo Nº 001.0510/2021
 Assinatura:

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROponente: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 089


DATA 23/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CS 4450	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,20	0,2000	1,06	26/02/20
	SUB-TOTAL ->				1,42	7,51	
MO 8	Azulejista ou ladrilhista	H	1,0000	9,61	9,6100	50,85	10/11/20
	LEIS SOCIAIS ->				7,58	40,11	
	SUB-TOTAL ->				17,19	90,95	
	TOTAL ->				18,90	99,99	
	TOTAL COM BDI->	%			18,90		
SERVICO ->	992497 Curso de capacitacao para azulejista ou ladrilhista (Encargos complementares)	BDI: 0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição			
8	Azulejista ou ladrilhista	H	0,0171	9,61	0,1600	55,17	10/11/20
	LEIS SOCIAIS ->				0,13	44,83	
	SUB-TOTAL ->				0,29	100,00	
	TOTAL ->				0,29	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			0,29		
SERVICO ->	992500 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BDI: 0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição			
CO 992501	Curso de capacitacao para operador de maquinas e equipamentos (Encargos complementares)	H	1,0000	0,05	0,0500	0,23	
	SUB-TOTAL ->				0,05	0,23	
CS 3	Alimentacao	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	19/06/20
CS 4359	Transporte	H	1,0000	0,30	0,3000	1,39	03/11/20
CS 4360	Exames	H	1,0000	0,20	0,2000	0,93	18/10/20
CS 4361	Seguro	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	06/08/20
CS 4435	Ferramentas - familia operador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	26/02/20
CS 4436	EPI - familia operador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,35	0,3500	1,62	20/10/20
	SUB-TOTAL ->				0,88	4,08	
MO 125	Operador de maquinas e equipamentos	H	1,0000	11,53	11,5300	53,48	16/08/20
	LEIS SOCIAIS ->				9,10	42,21	
	SUB-TOTAL ->				20,63	95,69	
	TOTAL ->				21,56	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			21,56		
SERVICO ->	992501 Curso de capacitacao para operador de maquinas e equipamentos (Encargos complementares)	BDI: 0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição			
MO 125	Operador de maquinas e equipamentos	H	0,0025	11,53	0,0300	60,00	16/08/20
	LEIS SOCIAIS ->				0,02	40,00	
	SUB-TOTAL ->				0,05	100,00	

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
 CNPJ: 04.345.274/0001-73
 E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
 FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133
 ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO
LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha Nº 1.016
Processo Nº 001.0519/2021
Assinatura: 

ORÇAMENTO

PROponente: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 090

DATA 23/11/2021

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
TOTAL ->							0,05 100,00
TOTAL COM BDI->							0,05

SERVICO->	992508 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
CO 992509	Curso de capacitacao para ajudante de eletricista (Encargos complementares)	H	1,0000	0,09	0,0900	0,57	
SUB-TOTAL ->							0,09 0,57
CS 3	Alimentacao	H	1,0000	0,01	0,0100	0,06	19/06/20
CS 4359	Transporte	H	1,0000	0,30	0,3000	1,91	03/11/20
CS 4360	Exames	H	1,0000	0,20	0,2000	1,28	18/10/20
CS 4361	Seguro	H	1,0000	0,01	0,0100	0,06	06/08/20
CS 4444	EPI - familia eletricista - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,65	0,6500	4,15	24/08/20
CS 4449	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,15	0,1500	0,96	24/08/20
SUB-TOTAL ->							1,32 8,42
MO 79	Ajudante de eletricista	H	1,0000	7,97	7,9700	50,86	05/11/20
LEIS SOCIAIS ->							6,29 40,14
SUB-TOTAL ->							14,26 91,00
TOTAL ->							15,67 99,99
TOTAL COM BDI->							15,67

SERVICO->	992509 Curso de capacitacao para ajudante de eletricista (Encargos complementares)	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
MO 79	Ajudante de eletricista	H	0,0065	7,97	0,0500	55,56	05/11/20
LEIS SOCIAIS ->							0,04 44,44
SUB-TOTAL ->							0,09 100,00
TOTAL ->							0,09 100,00
TOTAL COM BDI->							0,09

SERVICO->	992516 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
CO 992517	Curso de capacitacao para motorista de basculante (Encargos complementares)	H	1,0000	0,16	0,1600	0,74	
SUB-TOTAL ->							0,16 0,74
CS 3	Alimentacao	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	19/06/20
CS 4359	Transporte	H	1,0000	0,30	0,3000	1,38	03/11/20
CS 4360	Exames	H	1,0000	0,20	0,2000	0,92	18/10/20
CS 4361	Seguro	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	06/08/20
CS 4435	Ferramentas - familia operador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	26/02/20
CS 4436	EPI - familia operador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,35	0,3500	1,62	20/10/20

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS


CNPJ: 04.345.274/0001-73

E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM

FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

P. M Passagem Franca - MA
 Folha Nº 1.037
 Processo Nº 001.0510/2021
 Assinatura: 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROponente: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 091

DATA 23/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
	SUB-TOTAL ->					0,88	4,06
MO 4414	Motorista de basculante	H	1,0000	11,53	11,5300	53,21	13/08/20
	LEIS SOCIAIS ->					9,10	41,99
	SUB-TOTAL ->					20,63	95,20
	TOTAL ->					21,67	100,00
	TOTAL COM BDI->		%			21,67	
SERVICO ->	992517 Curso de capacitacao para motorista de basculante (Encargos complementares)	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
MO 4414	Motorista de basculante	H	0,0075	11,53	0,0900	56,25	13/08/20
	LEIS SOCIAIS ->					0,07	43,75
	SUB-TOTAL ->					0,16	100,00
	TOTAL ->					0,16	100,00
	TOTAL COM BDI->		%			0,16	
SERVICO ->	992520 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
CO 992521	Curso de capacitacao para operador de motoniveladora (Encargos complementares)	H	1,0000	0,16	0,1600	0,74	
	SUB-TOTAL ->					0,16	0,74
CS 3	Alimentacao	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	19/06/20
CS 4359	Transporte	H	1,0000	0,30	0,3000	1,38	03/11/20
CS 4360	Exames	H	1,0000	0,20	0,2000	0,92	18/10/20
CS 4361	Seguro	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	06/08/20
CS 4435	Ferramentas - familia operador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	26/02/20
CS 4436	EPI - familia operador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,35	0,3500	1,62	20/10/20
	SUB-TOTAL ->					0,88	4,06
MO 4417	Operador de motoniveladora	H	1,0000	11,53	11,5300	53,21	13/08/20
	LEIS SOCIAIS ->					9,10	41,99
	SUB-TOTAL ->					20,63	95,20
	TOTAL ->					21,67	100,00
	TOTAL COM BDI->		%			21,67	
SERVICO ->	992521 Curso de capacitacao para operador de motoniveladora (Encargos complementares)	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
MO 4417	Operador de motoniveladora	H	0,0075	11,53	0,0900	56,25	13/08/20
	LEIS SOCIAIS ->					0,07	43,75
	SUB-TOTAL ->					0,16	100,00
	TOTAL ->					0,16	100,00
	TOTAL COM BDI->		%			0,16	

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
 CNPJ: 04.345.274/0001-73
 E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
 FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133
 ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

P. M Passagem Franca - MA
 Folha Nº 1.018
 Processo Nº 001.0510/2021
 Assinatura: [assinatura]

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS


ORÇAMENTO
 PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021
 OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 092
 DATA 23/11/2021

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 992621	Curso de capacitacao para motorista de caminhao (Encargos complementares)	H	1,0000	0,16	0,1600	0,74	
	SUB-TOTAL ->				0,16	0,74	
CS 3	Alimentacao	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	19/06/20
CS 4359	Transporte	H	1,0000	0,30	0,3000	1,38	03/11/20
CS 4360	Exames	H	1,0000	0,20	0,2000	0,92	18/10/20
CS 4361	Seguro	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	06/08/20
CS 4435	Ferramentas - familia operador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	26/02/20
CS 4436	EPI - familia operador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,35	0,3500	1,62	20/10/20
	SUB-TOTAL ->				0,88	4,06	
MO 111	Motorista de caminhao	H	1,0000	11,53	11,5300	53,21	13/08/20
	LEIS SOCIAIS ->				9,10	41,99	
	SUB-TOTAL ->				20,63	95,20	
	TOTAL ->				21,67	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			21,67		
SERVICO ->	992621 Curso de capacitacao para motorista de caminhao (Encargos complementares)	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
MO 111	Motorista de caminhao	H	0,0075	11,53	0,0900	56,25	13/08/20
	LEIS SOCIAIS ->				0,07	43,75	
	SUB-TOTAL ->				0,16	100,00	
	TOTAL ->				0,16	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			0,16		
SERVICO ->	992624 Trator de esteiras, potencia 347 HP peso operacional 38,5T com lamina 8,70m3 - materiais na operacao. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
MA 1169	Oleo diesel combustivel comum	L	62,1300	4,00	248,5200	100,00	05/11/20
	SUB-TOTAL ->				248,52	100,00	
	TOTAL ->				248,52	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			248,52		
SERVICO ->	992625 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
CO 992626	Curso de capacitacao para tratorista (Encargos complementares)	H	1,0000	0,16	0,1600	0,74	
	SUB-TOTAL ->				0,16	0,74	
CS 3	Alimentacao	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	19/06/20
CS 4359	Transporte	H	1,0000	0,30	0,3000	1,38	03/11/20
CS 4360	Exames	H	1,0000	0,20	0,2000	0,92	18/10/20
CS 4361	Seguro	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	06/08/20
CS 4435	Ferramentas - familia operador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	26/02/20

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
 CNPJ: 04.345.274/0001-73
 E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
 FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133
 ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

P. M Passagem Franca - MA
 Folha Nº 1.034
 Processo Nº 001.0510/2021
 Assinatura: 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 093

DATA 23/11/2021

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CS 4436	EPI - família operador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,35	0,3500	1,62	20/10/20
	SUB-TOTAL ->				0,88	4,06	
MO 123	Operador de trator	H	1,0000	11,53	11,5300	53,21	16/08/20
	LEIS SOCIAIS ->				9,10	41,99	
	SUB-TOTAL ->				20,63	95,20	
	TOTAL ->				21,67	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			21,67		
SERVICO ->	992626 Curso de capacitacao para tratorista (Encargos complementares)			BDI: 0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição	
MO 123	Operador de trator	H	0,0075	11,53	0,0900	56,25	16/08/20
	LEIS SOCIAIS ->				0,07	43,75	
	SUB-TOTAL ->				0,16	100,00	
	TOTAL ->				0,16	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			0,16		
SERVICO ->	992790 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			BDI: 0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição	
CO 992791	Curso de capacitacao para soldador (Encargos complementares)	H	1,0000	0,48	0,4800	2,31	
	SUB-TOTAL ->				0,48	2,31	
CS 3	Alimentacao	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	19/06/20
CS 4359	Transporte	H	1,0000	0,30	0,3000	1,44	03/11/20
CS 4360	Exames	H	1,0000	0,20	0,2000	0,96	18/10/20
CS 4361	Seguro	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	06/08/20
CS 4440	EPI - família soldador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	1,15	1,1500	5,53	26/02/20
CS 4454	Ferramentas - família soldador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,70	0,7000	3,37	26/02/20
	SUB-TOTAL ->				2,37	11,40	
MO 59	Soldador	H	1,0000	10,03	10,0300	48,24	10/11/20
	LEIS SOCIAIS ->				7,91	38,05	
	SUB-TOTAL ->				17,94	86,29	
	TOTAL ->				20,79	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			20,79		
SERVICO ->	992791 Curso de capacitacao para soldador (Encargos complementares)			BDI: 0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição	
MO 59	Soldador	H	0,0267	10,03	0,2700	56,25	10/11/20
	LEIS SOCIAIS ->				0,21	43,75	
	SUB-TOTAL ->				0,48	100,00	
	TOTAL ->				0,48	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			0,48		

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
 CNPJ: 04.345.274/0001-73
 E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
 FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 094

DATA 23/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
SERVICO ->	992839 Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento/areia media/brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400L. AF_07/2016	BDI:	0,00	UNIDADE: M3	ITEM: Sub-Composição		
CO 88830	Betoneira capacidade nominal de 400L, capacidade de mistura 310L, motor eletrico trifasico potencia de 2CV, sem carregador - CHP Diurno. AF_11/2014	CHP	0,7600	0,96	0,7300	0,28	
CO 89236	Betoneira capacidade nominal de 400L, capacidade de mistura 310L, motor eletrico trifasico potencia de 2CV, sem carregador - CHI Diurno. AF_11/2014	CHI	0,7200	0,58	0,4200	0,16	
CO 992451	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	14,11	42,3300	16,50	
CO 992466	OPERADOR DE BETONEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4800	20,86	30,8700	12,03	
	SUB-TOTAL ->				74,35	28,97	
MA 4	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	0,8270	30,00	24,8100	9,67	12/08/20
MA 9	Brita 1	M3	0,5780	34,00	19,6500	7,66	20/10/20
MA 25	Cimento portlant composto CP II-32	KG	212,0200	0,65	137,8100	53,70	10/11/20
	SUB-TOTAL ->				182,27	71,03	
	TOTAL ->				256,62	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			256,62		

SERVICO ->	992847 Argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media) para emboco/massa unica/assentamento de alvenaria de vedacao, preparo mecanico com misturador de eixo horizontal de 300kg	BDI:	0,00	UNIDADE: M3	ITEM: Sub-Composição		
CO 88386	Misturados de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300kg, mtor eletrico potencia 5CV - CHP Diurno. AF_06/2014	CHP	3,7500	4,31	16,1600	2,73	
CO 88398	Misturados de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300kg, mtor eletrico potencia 5CV - CHI Diurno. AF_06/2014	CHI	1,1400	1,10	1,2500	0,21	
CO 992466	OPERADOR DE BETONEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,8800	20,86	101,8000	17,21	
	SUB-TOTAL ->				119,21	20,15	
MA 4	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	1,2500	30,00	37,5000	6,34	12/08/20

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
 CNPJ: 04.345.274/0001-73
 E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
 FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

P. M Passagem Franca - MA
 Folha Nº 1.021
 Processo Nº 001.0510/2021
 Assinatura: B

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 095

DATA 23/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
MA 25	Cimento portlant composto CP II-32	KG	180,0000	0,65	117,0000	19,78	10/11/20
MA 26	Cal hidratado para pintura	KG	187,0200	1,70	317,9300	53,74	22/10/20
	SUB-TOTAL ->				472,43	79,85	
	TOTAL ->				591,64	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			591,64		
SERVICO ->	993000 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
CO 993001	Curso de capacitacao para engenheiro civil de obra pleno (Encargos complementares)	H	1,0000	0,68	0,6800	0,54	
	SUB-TOTAL ->				0,68	0,54	
CS 4360	Exames	H	1,0000	0,20	0,2000	0,16	18/10/20
CS 4361	Seguro	H	1,0000	0,01	0,0100	0,01	06/08/20
CS 4456	EPI - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,05	0,0500	0,04	26/02/20
	SUB-TOTAL ->				0,26	0,21	
MA 10039	Ferramentas - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,01	0,0100	0,01	14/01/20
	SUB-TOTAL ->				0,01	0,01	
MO 4447	Engenheiro Civil de Obra Pleno.	H	1,0000	69,50	69,5000	55,47	16/11/20
	LEIS SOCIAIS ->				54,84	43,77	
	SUB-TOTAL ->				124,34	99,24	
	TOTAL ->				125,29	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			125,29		
SERVICO ->	993001 Curso de capacitacao para engenheiro civil de obra pleno (Encargos complementares)	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
MO 4447	Engenheiro Civil de Obra Pleno.	H	0,0055	69,50	0,3800	55,88	16/11/20
	LEIS SOCIAIS ->				0,30	44,12	
	SUB-TOTAL ->				0,68	100,00	
	TOTAL ->				0,68	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			0,68		
SERVICO ->	993137 Trator de esteiras, potencia 150 HP, peso operacional 16,7T, com roda motriz elevada e lamina 3,18m3 - chp diurno. af_6/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: CHP	ITEM: Sub-Composição		
CO 992625	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	21,67	21,6700	15,38	
CO 993138	Trator de esteiras, potencia 150 HP peso operacional 16,7T com roda motriz e elevada lamina 3,18m3 - manuterais na operacao. AF_06/2014	H	1,0000	59,20	59,2000	42,02	

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
 CNPJ: 04.345.274/0001-73
 E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
 FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 096

DATA 23/11/2021

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 993139	Trator de esteiras, potencia 150 HP peso operacional 16,7T com roda motriz e elevada lamina 3,18m3 - manutencao. AF_06/2014	H	1,0000	30,00	30,0000	21,30	
CO 993140	Trator de esteiras, potencia 150 HP peso operacional 16,7T com roda motriz e elevada lamina 3,18m3 - depreciação. AF_06/2014	H	1,0000	15,00	15,0000	10,65	
CO 993141	Trator de esteiras, potencia 150 HP peso operacional 16,7T com roda motriz e elevada lamina 3,18m3 - juros. AF_06/2014	H	1,0000	15,00	15,0000	10,65	
	SUB-TOTAL ->				140,87	100,00	
	TOTAL ->				140,87	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		140,87		
SERVICO ->	993138 Trator de esteiras, potencia 150 HP peso operacional 16,7T com roda motriz e elevada lamina 3,18m3 - manuterials na operacao. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
MA 1169	Oleo diesel combustivel comum	L	14,8000	4,00	59,2000	100,00	05/11/20
	SUB-TOTAL ->				59,20	100,00	
	TOTAL ->				59,20	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		59,20		
SERVICO ->	993139 Trator de esteiras, potencia 150 HP peso operacional 16,7T com roda motriz e elevada lamina 3,18m3 - manutencao. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 606	Trator de esteiras potencia de 150hp peso operacional de 16,7T, com roda motriz elevada e lamina com contato de 3,18m3	UN	0,0002	150.000,00	30,0000	100,00	18/08/20
	SUB-TOTAL ->				30,00	100,00	
	TOTAL ->				30,00	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		30,00		
SERVICO ->	993140 Trator de esteiras, potencia 150 HP peso operacional 16,7T com roda motriz e elevada lamina 3,18m3 - depreciação. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 606	Trator de esteiras potencia de 150hp peso operacional de 16,7T, com roda motriz elevada e lamina com contato de 3,18m3	UN	0,0001	150.000,00	15,0000	100,00	18/08/20

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PÁGINA 097

PROponente: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

DATA 23/11/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
	SUB-TOTAL ->				15,00	100,00	
	TOTAL ->				15,00	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		15,00		
SERVICO ->	993141 Trator de esteiras, potencia 150 HP peso operacional 16,7T com roda motriz e elevada lamina 3,18m3 - juros. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 606	Trator de esteiras potencia de 150hp peso operacional de 16,7T, com roda motriz elevada e lamina com contato de 3,18m3	UN	0,0001	150.000,00	15,0000	100,00	18/08/20
	SUB-TOTAL ->				15,00	100,00	
	TOTAL ->				15,00	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		15,00		
SERVICO ->	993142 Trator de esteiras, potencia 150 HP, peso operacional 16,7T, com roda motriz elevada e lamina 3,18m3 - chp diurno. af_6/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: CHI	ITEM: Sub-Composição		
CO 992625	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	21,67	21,6700	41,94	
CO 993140	Trator de esteiras, potencia 150 HP peso operacional 16,7T com roda motriz e elevada lamina 3,18m3 - depreciação. AF_06/2014	H	1,0000	15,00	15,0000	29,03	
CO 993141	Trator de esteiras, potencia 150 HP peso operacional 16,7T com roda motriz e elevada lamina 3,18m3 - juros. AF_06/2014	H	1,0000	15,00	15,0000	29,03	
	SUB-TOTAL ->				51,67	100,00	
	TOTAL ->				51,67	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		51,67		
SERVICO ->	993181 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares (8h/semana)	BDI:	0,00	UNIDADE: MES	ITEM: Sub-Composição		
CO 997060	Curso de capacitacao para engenheiro civil de obra junior (Encargos complementares)	MES	1,0000	124,94	124,9400	0,90	
	SUB-TOTAL ->				124,94	0,90	
CS 4373	Exames	MES	1,0000	10,00	10,0000	0,07	06/08/20
CS 4374	Seguro	MES	1,0000	25,00	25,0000	0,18	10/08/20
CS 4465	EPI - familia engenheiro - mensalista (encargos complementares)	MES	1,0000	30,00	30,0000	0,22	06/08/20

[Handwritten signature]

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
 CNPJ: 04.345.274/0001-73
 E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
 FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

JC EMPREENDIMENTOS

P. M Passagem Franca, MA
 Folha Nº 1.024
 Processo Nº 001.0510/2021
 Assinatura: [assinatura]

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROponente: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021
 OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 098

DATA 23/11/2021

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CS 4466	Ferramentas - familia engenheiro - mensalista (encargos complementares)	MES	1,0000	10,00	10,0000	0,07	06/08/20
	SUB-TOTAL ->				75,00	0,54	
MO 4443	Engenheiro Civil de obra junior	MES	1,0000	9.605,00	9.605,0000	68,96	16/11/20
	LEIS SOCIAIS ->				4.124,39	29,61	
	SUB-TOTAL ->				13.729,39	98,56	
	TOTAL ->				13.929,33	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		13.929,33		
SERVICO ->	993191 Armacao de pilar ou viga em uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado), utilizando aco CA-60 de 5,00mm - fornecimento/corte/dobra/montagem.	BDI:	0,00	UNIDADE: KG	ITEM: Sub-Composição		
CO 992474	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	19,01	1,9000	20,28	
CO 992488	AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	12,78	0,6400	6,83	
CO 993192	Corte e dobra de aço CA-60, diametro de 5,0mm, utilizando em estruturas diversas, exceto lajes. AF_12/2015	KG	1,0000	6,45	6,4500	68,84	
	SUB-TOTAL ->				8,99	95,94	
MA 2638	Arame recozido 18BWG, 1,25mm (0,01 kg/m)	KG	0,0250	8,00	0,2000	2,13	30/12/20
MA 5890	Espaçador/distanciador em plastico para vergalhao 4,2 a 12,5mm, cobrimento de 20mm	UN	1,1900	0,15	0,1800	1,92	30/12/20
	SUB-TOTAL ->				0,38	4,06	
	TOTAL ->				9,37	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		9,37		
SERVICO ->	993192 Corte e dobra de aço CA-60, diametro de 5,0mm, utilizando em estruturas diversas, exceto lajes. AF_12/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: KG	ITEM: Sub-Composição		
CO 992474	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300	19,01	0,5700	8,84	
CO 992488	AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0200	12,78	0,2600	4,03	
	SUB-TOTAL ->				0,83	12,87	
MA 5812	Aco CA-60 5,0mm vergalhao	KG	1,0700	5,25	5,6200	87,13	09/11/20
	SUB-TOTAL ->				5,62	87,13	
	TOTAL ->				6,45	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		6,45		
SERVICO ->	993194 Armacao de pilar ou viga em uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado), utilizando aco CA-60 de 8,0mm -	BDI:	0,00	UNIDADE: KG	ITEM: Sub-Composição		

JC EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
 CNPJ: 04.345.274/0001-73
 E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
 FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133
 ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 099

DATA 23/11/2021

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
fornecimento/corte/dobra/montagem.							
CO 991006	Corte e dobra de aço CA-50, diametro de 8mm, utilizando em estruturas diversas, exceto lajes. AF_12/2015	KG	1,0000	6,06	6,0600	61,03	
CO 992474	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500	19,01	2,8500	28,70	
CO 992488	AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	12,78	0,6400	6,45	
SUB-TOTAL ->					9,55	96,17	
MA 2638	Arame recozido 18BWG, 1,25mm (0,01 kg/m)	KG	0,0250	8,00	0,2000	2,01	30/12/20
MA 5890	Espaçador/distanciador em plastico para vergalhao 4,2 a 12,5mm, cobrimento de 20mm	UN	1,1900	0,15	0,1800	1,81	30/12/20
SUB-TOTAL ->					0,38	3,83	
TOTAL ->					9,93	100,00	
TOTAL COM BDI->					9,93	%	
SERVICO ->	993196 Armacao de pilar ou viga em uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 12,5mm - fornecimento/corte/dobra/montagem.	BDI:	0,00	UNIDADE: KG	ITEM: Sub-Composição		
CO 991004	Corte e dobra de aço CA-50, diametro de 12,5mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. AF_12/2015	KG	1,0000	4,87	4,8700	75,39	
CO 992474	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	19,01	0,9500	14,71	
CO 992488	AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0200	12,78	0,2600	4,02	
SUB-TOTAL ->					6,08	94,12	
MA 2638	Arame recozido 18BWG, 1,25mm (0,01 kg/m)	KG	0,0250	8,00	0,2000	3,10	30/12/20
MA 5890	Espaçador/distanciador em plastico para vergalhao 4,2 a 12,5mm, cobrimento de 20mm	UN	1,1900	0,15	0,1800	2,79	30/12/20
SUB-TOTAL ->					0,38	5,88	
TOTAL ->					6,46	100,00	
TOTAL COM BDI->					6,46	%	
SERVICO ->	993198 Armacao de laje de uma estrutura de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 6,3mm - montagem	BDI:	0,00	UNIDADE: KG	ITEM: Sub-Composição		
CO 992033	Corte e dobra de aço CA-50, diametro de 6,3mm, utilizado em lajes. AF_12/2015	KG	1,0000	4,66	4,6600	78,32	

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
 CNPJ: 04.345.274/0001-73
 E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
 FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

P. M Passagem Franca - MA
 Folha N° 1.026
 Processo N° 001.0510/2021
 Assinatura: _____

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROponente: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 100

DATA 23/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 992474	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400	19,01	0,7600	12,77	
CO 992488	AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100	12,78	0,1300	2,18	
SUB-TOTAL ->					5,55	93,28	
MA 2638	Arame recozido 18BWG, 1,25mm (0,01 kg/m)	KG	0,0250	8,00	0,2000	3,36	30/12/20
MA 5890	Espaçador/distanciador em plástico para vergalhão 4,2 a 12,5mm, revestimento de 20mm	UN	1,3300	0,15	0,2000	3,36	30/12/20
SUB-TOTAL ->					0,40	6,72	
TOTAL ->					5,95	100,00	
TOTAL COM BDI->					5,95		

SERVICO ->	993258	Reducao excentrica PVC serie R agua pluvial DN 100X75mm, junta elastica, fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais	BDI:	0,00	UNIDADE:	UN	ITEM:	Sub-Composição
CO 992460	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	16,61	1,6600	11,93		
CO 992480	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	12,48	1,2500	8,99		
SUB-TOTAL ->					2,91	20,92		
MA 545	Anel de borracha para tubo esgoto predial DN 100mm (NBR 5688)	UN	1,0000	1,30	1,3000	9,35	17/07/20	
MA 3142	Pasta lubrificante para uso em tubos de pvc com anel de borracha (pote de 400g)	UN	0,0700	10,00	0,7000	5,03	06/04/20	
MA 7401	Reducao excentrica PVC serie R DN 100x75mm	UN	1,0000	9,00	9,0000	64,70	25/08/20	
SUB-TOTAL ->					11,00	79,08		
TOTAL ->					13,91	100,00		
TOTAL COM BDI->					13,91			

SERVICO ->	993316	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BDI:	0,00	UNIDADE:	H	ITEM:	Sub-Composição
CO 993317	Curso de capacitacao para operador de escavadeira (Encargos complementares)	H	1,0000	0,16	0,1600	0,74		
SUB-TOTAL ->					0,16	0,74		
CS 3	Alimentacao	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	19/06/20	
CS 4359	Transporte	H	1,0000	0,30	0,3000	1,38	03/11/20	
CS 4360	Exames	H	1,0000	0,20	0,2000	0,92	18/10/20	
CS 4361	Seguro	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	06/08/20	
CS 4435	Ferramentas - familia operador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	26/02/20	

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
 CNPJ: 04.345.274/0001-73
 E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
 FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha Nº 1.027
Processo Nº 001.0510/2021
Assinatura: [assinatura]

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 101

DATA 23/11/2021

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CS 4436	EPI - familia operador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,35	0,3500	1,62	20/10/20
	SUB-TOTAL ->				0,88	4,06	
MO 4436	Operador de Escavadeira	H	1,0000	11,53	11,5300	53,21	13/08/20
	LEIS SOCIAIS ->				9,10	41,99	
	SUB-TOTAL ->				20,63	95,20	
	TOTAL ->				21,67	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			21,67		
SERVICO ->	993317 Curso de capacitacao para operador de escavadeira (Encargos complementares)	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
4436	Operador de Escavadeira	H	0,0075	11,53	0,0900	56,25	13/08/20
	LEIS SOCIAIS ->				0,07	43,75	
	SUB-TOTAL ->				0,16	100,00	
	TOTAL ->				0,16	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			0,16		
SERVICO ->	993328 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
CO 993329	Curso de capacitacao para operador de rolo compactador (Encargos complementares)	H	1,0000	0,16	0,1600	0,74	
	SUB-TOTAL ->				0,16	0,74	
CS 3	Alimentacao	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	19/06/20
CS 4359	Transporte	H	1,0000	0,30	0,3000	1,38	03/11/20
CS 4360	Exames	H	1,0000	0,20	0,2000	0,92	18/10/20
CS 4361	Seguro	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	06/08/20
CS 4435	Ferramentas - familia operador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	26/02/20
CS 4436	EPI - familia operador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,35	0,3500	1,62	20/10/20
	SUB-TOTAL ->				0,88	4,06	
MO 4416	Operador de rolo compactador	H	1,0000	11,53	11,5300	53,21	13/08/20
	LEIS SOCIAIS ->				9,10	41,99	
	SUB-TOTAL ->				20,63	95,20	
	TOTAL ->				21,67	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			21,67		
SERVICO ->	993329 Curso de capacitacao para operador de rolo compactador (Encargos complementares)	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
MO 4416	Operador de rolo compactador	H	0,0075	11,53	0,0900	56,25	13/08/20
	LEIS SOCIAIS ->				0,07	43,75	
	SUB-TOTAL ->				0,16	100,00	

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS

CNPJ: 04.345.274/0001-73

E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM

FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBEJTO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 102

DATA 23/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
TOTAL ->						0,16	100,00
TOTAL COM BDI->						0,16	%
SERVICO ->	993343 Corte e dobra de aço CA-50, diametro de 20,0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. AF_12/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: KG	ITEM: Sub-Composição		
CO 992474	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100	19,01	0,1900	2,09	
CO 992488	AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0016	12,78	0,0200	0,22	
SUB-TOTAL ->						0,21	2,31
MA 6640	Aco CA-50 20,0mm vergalhao	KG	1,1100	8,00	8,8800	97,69	16/11/20
SUB-TOTAL ->						8,88	97,69
TOTAL ->						9,09	100,00
TOTAL COM BDI->						9,09	%
SERVICO ->	993344 Corte e dobra de aço CA-50, diametro de 25,0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. AF_12/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: KG	ITEM: Sub-Composição		
CO 992474	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0109	19,01	0,2100	6,16	
CO 992488	AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0160	12,78	0,2000	5,87	
SUB-TOTAL ->						0,41	12,02
MA 7460	Aco CA-50 25,0mm vergalhao	KG	1,1100	2,70	3,0000	87,98	22/11/20
SUB-TOTAL ->						3,00	87,98
TOTAL ->						3,41	100,00
TOTAL COM BDI->						3,41	%
SERVICO ->	993347 Corte e dobra de aço CA-60, diametro de 5,0mm, utilizado em lajes. AF_12/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: KG	ITEM: Sub-Composição		
CO 992474	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100	19,01	0,1900	4,08	
CO 992488	AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0150	12,78	0,1900	4,08	
SUB-TOTAL ->						0,38	8,15
MA 5887	Aco CA-50, 6,3mm, vergalhao	KG	1,0700	4,00	4,2800	91,85	09/11/20
SUB-TOTAL ->						4,28	91,85
TOTAL ->						4,66	100,00
TOTAL COM BDI->						4,66	%
SERVICO ->	993349 Corte e dobra de aço CA-50, diametro de 8,0mm, utilizado em lajes. AF_12/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: KG	ITEM: Sub-Composição		
CO 992474	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100	19,01	0,1900	3,65	
CO 992488	AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0150	12,78	0,1900	3,65	

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
 CNPJ: 04.345.274/0001-73
 E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
 FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO
LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha Nº 1.029
Processo Nº 001.0510/2021
Assinatura:

ORÇAMENTO

PROPOSTANTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA


PÁGINA 103

DATA 23/11/2021

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
	SUB-TOTAL ->				0,38	7,31	
MA 5889	Aco CA-50, 8,0mm, vergalhao	KG	1,0700	4,50	4,8200	92,69	09/11/20
	SUB-TOTAL ->				4,82	92,69	
	TOTAL ->				5,20	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			5,20		
SERVICO ->	993376 Escavadeira hidraulica sobre esteiras, caçamba 0,80m3, peso operacional 17T, potencia bruta 111HP - CHP diurno. af_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: CHP	ITEM: Sub-Composição		
CO 993316	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	21,67	21,6700	13,30	
CO 993395	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, caçamba 0,80m3, peso operacional 17T, potencia bruta 111HP - Depreciação. af_06/2014	H	1,0000	25,00	25,0000	15,35	
CO 993396	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, caçamba 0,80m3, peso operacional 17T, potencia bruta 111HP - Juros. af_06/2014	H	1,0000	25,00	25,0000	15,35	
CO 993397	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, caçamba 0,80m3, peso operacional 17T, potencia bruta 111HP - Manutencao. af_06/2014	H	1,0000	25,00	25,0000	15,35	
CO 993398	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, caçamba 0,80m3, peso operacional 17T, potencia bruta 111HP - Materiais na operacao. af_06/2014	H	1,0000	66,24	66,2400	40,66	
	SUB-TOTAL ->				162,91	100,00	
	TOTAL ->				162,91	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			162,91		
SERVICO ->	993381 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4x4, potencia liquida 88HP, caçamba carreg. cap. min. 1m3, caçamba retro cap. 0,26m3, peso operacional min. 6.674kg, proundidade da escavacao max. 4,37m - CHP diurno	BDI:	0,00	UNIDADE: CHP	ITEM: Sub-Composição		
CO 993316	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	21,67	21,6700	14,51	
CO 993391	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4x4, potencia liquida 88HP, caçamba carreg. cap. min. 1m3, caçamba retro cap. 0,26m3, peso operacional min. 6.674kg, profundidade da escavacao min. Manutencao	H	1,0000	35,00	35,0000	23,43	

JC EMPREENDIMENTOS

RELACÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO
LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha Nº 1.030
Processo Nº 001.0510/2021
Assinatura: 

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

PÁGINA 104

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

DATA 23/11/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 993392	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4x4, potencia liquida 88HP, caçamba carreg. cap. min. 1m3, caçamba retro cap. 0,26m3, peso operacional min. 6.674kg, profundidade da escavacao max. 4,37m - Juros	H	1,0000	17,50	17,5000	11,72	
CO 993393	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4x4, potencia liquida 88HP, caçamba carreg. cap. min. 1m3, caçamba retro cap. 0,26m3, peso operacional min. 6.674kg, profundidade da escavacao max. 4,37m - Depreciacao	H	1,0000	17,50	17,5000	11,72	
CO 993394	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4x4, potencia liquida 88HP, caçamba carreg. cap. min. 1m3, caçamba retro cap. 0,26m3, peso operacional min. 6.674kg, profundidade da escavacao max. 4,37m - Materiais na operacao	H	1,0000	57,68	57,6800	38,62	
	SUB-TOTAL ->				149,35	100,00	
	TOTAL ->				149,35	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		149,35		

SERVICO -> 993386 Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125HP, peso bruto 13032kg, largura da lamina de 3,7m - chp diurno. af_06/2014 BDI: 0,00 UNIDADE: CHP ITEM: Sub-Composição


CO 992520	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	21,67	21,6700	14,57	
CO 993387	Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125HP, peso bruto 13032kg, largura da lamina de 3,7m - Manutencao. af_06/2014	H	1,0000	35,20	35,2000	23,67	
CO 993388	Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125HP, peso bruto 13032kg, largura da lamina de 3,7m - Depreciacao. af_06/2014	H	1,0000	17,60	17,6000	11,84	
CO 993389	Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125HP, peso bruto 13032kg, largura da lamina de 3,7m - Juros. af_06/2014	H	1,0000	17,60	17,6000	11,84	

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
CNPJ: 04.345.274/0001-73
E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha Nº 1.035
Processo Nº 001.0510/2021
Assinatura: 

ORÇAMENTO

PROponente: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021
OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 105

DATA 23/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 993390	Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125HP, peso bruto 13032kg, largura da lamina de 3,7m - Materiais na operacao. af_06/2014	H	1,0000	56,64	56,6400	38,09	
	SUB-TOTAL ->				148,71	100,00	
	TOTAL ->				148,71	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		148,71		
SERVICO ->	993387 Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125HP, peso bruto 13032kg, largura da lamina de 3,7m - Manutencao. af_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 611	Motoniveladora pot. basica liquida (1ª marcha) 125HP, peso bruto 12843kg, larg. da lamina de 3,7m	UN	0,0002	176.000,00	35,2000	100,00	26/08/20
	SUB-TOTAL ->				35,20	100,00	
	TOTAL ->				35,20	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		35,20		
SERVICO ->	993388 Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125HP, peso bruto 13032kg, largura da lamina de 3,7m - Depreciacao. af_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 611	Motoniveladora pot. basica liquida (1ª marcha) 125HP, peso bruto 12843kg, larg. da lamina de 3,7m	UN	0,0001	176.000,00	17,6000	100,00	26/08/20
	SUB-TOTAL ->				17,60	100,00	
	TOTAL ->				17,60	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		17,60		
SERVICO ->	993389 Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125HP, peso bruto 13032kg, largura da lamina de 3,7m - Juros. af_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 611	Motoniveladora pot. basica liquida (1ª marcha) 125HP, peso bruto 12843kg, larg. da lamina de 3,7m	UN	0,0001	176.000,00	17,6000	100,00	26/08/20
	SUB-TOTAL ->				17,60	100,00	
	TOTAL ->				17,60	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		17,60		
SERVICO ->	993390 Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125HP, peso bruto 13032kg, largura da lamina de 3,7m - Materiais na operacao. af_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
CNPJ: 04.345.274/0001-73
E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

P. M Passagem Franca - MA
 Folha Nº 1032
 Processo Nº 001.0510/2021
 Assinatura: H

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROponente: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 106

DATA 23/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
MA 1169	Oleo diesel combustivel comum	L.	14,1600	4,00	56,6400	100,00	05/11/20
	SUB-TOTAL ->				56,64	100,00	
	TOTAL ->				56,64	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		56,64		
SERVICO ->	993391 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4x4, potencia liquida 88HP, caçamba carreg. cap. min. 1m3, caçamba retro cap. 0,26m3, peso operacional min. 6.674kg, profundidade da escavacao max. 4,37m - Manutencao	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 610	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira tracao 4x4, potencia liquida 88HP, caçamba carrega. cap. minima de 0,26m3, prof. de escavacao de 4,37m	UN	0,0002	175.000,00	35,0000	100,00	19/07/20
	SUB-TOTAL ->				35,00	100,00	
	TOTAL ->				35,00	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		35,00		
SERVICO ->	993392 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4x4, potencia liquida 88HP, caçamba carreg. cap. min. 1m3, caçamba retro cap. 0,26m3, peso operacional min. 6.674kg, profundidade da escavacao max. 4,37m - Juros	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
610	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira tracao 4x4, potencia liquida 88HP, caçamba carrega. cap. minima de 0,26m3, prof. de escavacao de 4,37m	UN	0,0001	175.000,00	17,5000	100,00	19/07/20
	SUB-TOTAL ->				17,50	100,00	
	TOTAL ->				17,50	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		17,50		
SERVICO ->	993393 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4x4, potencia liquida 88HP, caçamba carreg. cap. min. 1m3, caçamba retro cap. 0,26m3, peso operacional min. 6.674kg, profundidade da escavacao max. 4,37m - Depreciacao	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
 CNPJ: 04.345.274/0001-73
 E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
 FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133
 ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 107

DATA 23/11/2021

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
EQ 610	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira tracao 4x4, potencia liquida 88HP, caçamba carrega. cap. minima de 0,26m3, prof. de escavacao de 4,37m	UN	0,0001	175.000,00	17,5000	100,00	19/07/20
	SUB-TOTAL ->				17,50	100,00	
	TOTAL ->				17,50	100,00	
	TOTAL COM BDI->				17,50		
SERVICO ->	993394 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4x4, potencia liquida 88HP, caçamba carreg. cap. min. 1m3, caçamba retro cap. 0,26m3, peso operacional min. 6.674kg, profundidade da escavacao max. 4,37m - Materiais na operacao	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
MA 1169	Oleo diesel combustivel comum	L	14,4200	4,00	57,6800	100,00	05/11/20
	SUB-TOTAL ->				57,68	100,00	
	TOTAL ->				57,68	100,00	
	TOTAL COM BDI->				57,68		
SERVICO ->	993395 Escavadeira hidraulica sobre esteiras, caçamba 0,80m3, peso operacional 17T, potencia bruta 111HP - Depreciação. af_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 609	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, caçamba 0,80m3, peso operacional 17T, potencia bruta 111HP	UN	0,0001	250.000,00	25,0000	100,00	05/11/20
	SUB-TOTAL ->				25,00	100,00	
	TOTAL ->				25,00	100,00	
	TOTAL COM BDI->				25,00		
SERVICO ->	993396 Escavadeira hidraulica sobre esteiras, caçamba 0,80m3, peso operacional 17T, potencia bruta 111HP - Juros. af_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 609	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, caçamba 0,80m3, peso operacional 17T, potencia bruta 111HP	UN	0,0001	250.000,00	25,0000	100,00	05/11/20
	SUB-TOTAL ->				25,00	100,00	
	TOTAL ->				25,00	100,00	
	TOTAL COM BDI->				25,00		
SERVICO ->	993397 Escavadeira hidraulica sobre esteiras, caçamba 0,80m3, peso operacional 17T, potencia bruta 111HP - Manutencao. af_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
 CNPJ: 04.345.274/0001-73
 E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
 FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, N° 40
 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

P. M Passagem Franca - MA
 Folha Nº 1.034
 Processo Nº 001.0510/2021
 Assinatura:

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROponente: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 108

DATA 23/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
EQ 609	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, caçamba 0,80m3, peso operacional 17T, potencia bruta 111HP	UN	0,0001	250.000,00	25,0000	100,00	05/11/20
	SUB-TOTAL ->				25,00	100,00	
	TOTAL ->				25,00	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			25,00		
SERVICO->	993398 Escavadeira hidraulica sobre esteiras, caçamba 0,80m3, peso operacional 17T, potencia bruta 111HP - Materiais na operacao. af_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
1169	Oleo diesel combustivel comum	L	16,5600	4,00	66,2400	100,00	05/11/20
	SUB-TOTAL ->				66,24	100,00	
	TOTAL ->				66,24	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			66,24		
SERVICO->	993408 Vibrador de imersão, diametro de ponteira 45mm, motor eletrico trifasico potencia de 2CV - CHP Diurno. AF_06/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: CHP	ITEM: Sub-Composição		
CO 993413	Vibrador de imersão, diametro de ponteira 45mm, motor eletrico trifasico potencia de 2CV - Materiais na operacao. AF_06/2015	H	1,0000	1,06	1,0600	39,11	
CO 993414	Vibrador de imersão, diametro de ponteira 45mm, motor eletrico trifasico potencia de 2CV - Depreciação. AF_06/2015	H	1,0000	1,20	1,2000	44,28	
CO 993415	Vibrador de imersão, diametro de ponteira 45mm, motor eletrico trifasico potencia de 2CV - Juros. AF_06/2015	H	1,0000	0,15	0,1500	5,54	
CO 993416	Vibrador de imersão, diametro de ponteira 45mm, motor eletrico trifasico potencia de 2CV - Manutencao. AF_06/2015	H	1,0000	0,30	0,3000	11,07	
	SUB-TOTAL ->				2,71	100,00	
	TOTAL ->				2,71	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			2,71		
SERVICO->	993413 Vibrador de imersão, diametro de ponteira 45mm, motor eletrico trifasico potencia de 2CV - Materiais na operacao. AF_06/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS

CNPJ: 04.345.274/0001-73


E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM

FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha Nº 1.035
Processo Nº 001.0510/2021
Assinatura: 

ORÇAMENTO

PROponente: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 109


DATA 23/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
VB 33	Energia elétrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	KWH	1,2500	0,85	1,0600	100,00	08/10/20
	SUB-TOTAL ->				1,06	100,00	
	TOTAL ->				1,06	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			1,06		
SERVICO ->	993414 Vibrador de imersão, diametro de ponteira 45mm, motor eletrico trifasico potencia de 2CV - Depreciação. AF_06/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 101	Vibrador de imersao, diametro de ponteira de 45mm, com motor eletrico trifasico de 2HP (2CV)	UN	0,0008	1.500,00	1,2000	100,00	14/09/20
	SUB-TOTAL ->				1,20	100,00	
	TOTAL ->				1,20	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			1,20		
SERVICO ->	993415 Vibrador de imersão, diametro de ponteira 45mm, motor eletrico trifasico potencia de 2CV - Juros. AF_06/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 101	Vibrador de imersao, diametro de ponteira de 45mm, com motor eletrico trifasico de 2HP (2CV)	UN	0,0001	1.500,00	0,1500	100,00	14/09/20
	SUB-TOTAL ->				0,15	100,00	
	TOTAL ->				0,15	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			0,15		
SERVICO ->	993416 Vibrador de imersão, diametro de ponteira 45mm, motor eletrico trifasico potencia de 2CV - Manutencao. AF_06/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 101	Vibrador de imersao, diametro de ponteira de 45mm, com motor eletrico trifasico de 2HP (2CV)	UN	0,0002	1.500,00	0,3000	100,00	14/09/20
	SUB-TOTAL ->				0,30	100,00	
	TOTAL ->				0,30	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			0,30		
SERVICO ->	993417 Vibrador de imersão, diametro de ponteira 45mm, motor eletrico trifasico potencia de 2CV - Diurno. AF_06/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: CHI	ITEM: Sub-Composição		

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
CNPJ: 04.345.274/0001-73
E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133
ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca, MA
Folha Nº 1.036
Processo Nº 001.0510/2021
Assinatura: 

ORÇAMENTO

PROponente: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 110

DATA 23/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 993414	Vibrador de imersão, diametro de ponteira 45mm, motor eletrico trifasico potencia de 2CV - Depreciação. AF_06/2015	H	1,0000	1,20	1,2000	88,89	
CO 993415	Vibrador de imersão, diametro de ponteira 45mm, motor eletrico trifasico potencia de 2CV - Juros. AF_06/2015	H	1,0000	0,15	0,1500	11,11	
SUB-TOTAL ->					1,35	100,00	
TOTAL ->					1,35	100,00	
TOTAL COM BDI->					1,35		

SERVICO->	993418 Vibrador de imersão, diametro de ponteira 45mm, motor eletrico trifasico potencia de 2CV - Diurno. AF_06/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: CHI	ITEM: Sub-Composição		
CO 993414	Vibrador de imersão, diametro de ponteira 45mm, motor eletrico trifasico potencia de 2CV - Depreciação. AF_06/2015	H	1,0000	1,20	1,2000	88,89	
CO 993415	Vibrador de imersão, diametro de ponteira 45mm, motor eletrico trifasico potencia de 2CV - Juros. AF_06/2015	H	1,0000	0,15	0,1500	11,11	
SUB-TOTAL ->					1,35	100,00	
TOTAL ->					1,35	100,00	
TOTAL COM BDI->					1,35		

SERVICO->	993681 Argamassa traco 1:3 (cimento e areia media), preparo manual	BDI:	0,00	UNIDADE: M3	ITEM: Sub-Composição		
CO 992451	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,4800	14,11	119,6500	27,12	
SUB-TOTAL ->					119,65	27,12	
MA 4	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	1,1500	30,00	34,5000	7,82	12/08/20
MA 25	Cimento portlant composto CP II-32	KG	441,5100	0,65	286,9800	65,06	10/11/20
SUB-TOTAL ->					321,48	72,88	
TOTAL ->					441,13	100,00	
TOTAL COM BDI->					441,13		

SERVICO->	993687 Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125HP, peso bruto 13032kg, largura da lamina de 3,7m - chi diurno. af_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: CHI	ITEM: Sub-Composição		

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS

CNPJ: 04.345.274/0001-73

E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM

FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROponente: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 111

DATA 23/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 992520	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	21,67	21,6700	38,10	
CO 993388	Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125HP, peso bruto 13032kg, largura da lamina de 3,7m - Depreciacao. af_06/2014	H	1,0000	17,60	17,6000	30,95	
CO 993389	Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125HP, peso bruto 13032kg, largura da lamina de 3,7m - Juros. af_06/2014	H	1,0000	17,60	17,6000	30,95	
SUB-TOTAL ->					56,87	100,00	
TOTAL ->					56,87	100,00	
TOTAL COM BDI->					56,87		
SERVICO ->	993740 Joelho 45 graus PVC serie R, agua pluvial, DN 100mm, junta elastica, fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais. af_12/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: UN	ITEM: Sub-Composição		
CO 992460	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	16,61	1,6600	11,32	
CO 992480	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	12,48	1,2500	8,52	
SUB-TOTAL ->					2,91	19,84	
MA 545	Anel de borracha para tubo esgoto predial DN 100mm (NBR 5688)	UN	1,0000	1,30	1,3000	8,86	17/07/20
MA 3142	Pasta lubrificante para uso em tubos de pvc com anel de borracha (pote de 400g)	UN	0,0460	10,00	0,4600	3,14	06/04/20
5663	Joelho 45 graus dn 100mm junta elastica	UN	1,0000	10,00	10,0000	68,17	15/03/20
SUB-TOTAL ->					11,76	80,16	
TOTAL ->					14,67	100,00	
TOTAL COM BDI->					14,67		
SERVICO ->	994013 Luva simples Pvc serie R, agua pluvial, DN 100mm, junta elastica, fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais	BDI:	0,00	UNIDADE: UN	ITEM: Sub-Composição		
CO 992460	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	16,61	0,8300	7,40	
CO 992480	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	12,48	0,6200	5,53	
SUB-TOTAL ->					1,45	12,93	
MA 545	Anel de borracha para tubo esgoto predial DN 100mm (NBR 5688)	UN	1,0000	1,30	1,3000	11,60	17/07/20


J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
 CNPJ: 04.345.274/0001-73

E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM

FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

P. M Passagem Franca - MA
 Folha Nº 1.038
 Processo Nº 001.0510/2021
 Assinatura: 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021
 OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 112

DATA 23/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
MA 3142	Pasta lubrificante para uso em tubos de pvc com anel de borracha (pote de 400g)	UN	0,0460	10,00	0,4600	4,10	06/04/20
MA 7789	Luva simples, PVC serie R, 100mm, para esgoto predial	UN	1,0000	8,00	8,0000	71,36	14/12/20
SUB-TOTAL ->					9,76	87,07	
TOTAL ->					11,21	100,00	
TOTAL COM BDI->					11,21		
SERVICO->	996717 Caminhao pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque de aço para transporte de agua - CHP Diurno. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: CHP	ITEM: Sub-Composição		
CO 992620	MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	21,67	21,6700	14,63	
CO 996718	Caminhao pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque de aço para transporte de agua - Manutencao. AF_06/2014	H	1,0000	25,00	25,0000	16,87	
CO 996719	Caminhao pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque de aço para transporte de agua - Depreciacao. AF_06/2014	H	1,0000	12,50	12,5000	8,44	
CO 996720	Caminhao pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque de aço para transporte de agua - Juros. AF_06/2014	H	1,0000	12,50	12,5000	8,44	
CO 996721	Caminhao pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque de aço para transporte de agua - Impostos e Seguros. AF_06/2014	H	1,0000	12,50	12,5000	8,44	
CO 996722	Caminhao pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque de aço para transporte de agua - Materiais na operacao. AF_06/2014	H	1,0000	64,00	64,0000	43,19	

JC EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
 CNPJ: 04.345.274/0001-73
 E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
 FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133
 ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha Nº 1.039
Processo Nº 0010510/2021
Assinatura: 

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

PÁGINA 113

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

DATA 23/11/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
SUB-TOTAL ->							
TOTAL ->					148,17	100,00	
TOTAL COM BDI->					148,17	100,00	
					148,17		
SERVICO ->	996718 Caminhao pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque de aço para transporte de agua - Manutencao. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 613	Caminhao trucado peso bruto total 23000kg, carga util maxima 15935kg, dist. entre eixos 4,80m potencia 230cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	UN	0,0002	100.000,00	20,0000	80,00	09/11/20
EQ 623	Tanque de aço carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10m3, com bomba centrifuga por tomada de forca, vazao maxima 75m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao)	UN	0,0002	25.000,00	5,0000	20,00	26/08/20
SUB-TOTAL ->					25,00	100,00	
TOTAL ->					25,00	100,00	
TOTAL COM BDI->					25,00		
SERVICO ->	996719 Caminhao pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque de aço para transporte de agua - Depreciacao. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 613	Caminhao trucado peso bruto total 23000kg, carga util maxima 15935kg, dist. entre eixos 4,80m potencia 230cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	UN	0,0001	100.000,00	10,0000	80,00	09/11/20
EQ 623	Tanque de aço carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10m3, com bomba centrifuga por tomada de forca, vazao maxima 75m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao)	UN	0,0001	25.000,00	2,5000	20,00	26/08/20
SUB-TOTAL ->					12,50	100,00	
TOTAL ->					12,50	100,00	
TOTAL COM BDI->					12,50		

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS

CNPJ: 04.345.274/0001-73


E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM

FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha N° 1.040
Processo N° 001.0510/2021
Assinatura: 

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA


PÁGINA 114

DATA 23/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
SERVICO ->	996720 Caminhao pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque de aço para transporte de agua - Juros. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 613	Caminhao trucado peso bruto total 23000kg, carga util maxima 15935kg, dist. entre eixos 4,80m potencia 230cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	UN	0,0001	100.000,00	10,0000	80,00	09/11/20
EQ 623	Tanque de aço carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10m3, com bomba centrifuga por tomada de forca, vazao maxima 75m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao)	UN	0,0001	25.000,00	2,5000	20,00	26/08/20
	SUB-TOTAL ->				12,50	100,00	
	TOTAL ->				12,50	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			12,50		
SERVICO ->	996721 Caminhao pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque de aço para transporte de agua - Impostos e Seguros. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 613	Caminhao trucado peso bruto total 23000kg, carga util maxima 15935kg, dist. entre eixos 4,80m potencia 230cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	UN	0,0001	100.000,00	10,0000	80,00	09/11/20
EQ 623	Tanque de aço carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10m3, com bomba centrifuga por tomada de forca, vazao maxima 75m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao)	UN	0,0001	25.000,00	2,5000	20,00	26/08/20
	SUB-TOTAL ->				12,50	100,00	
	TOTAL ->				12,50	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			12,50		
SERVICO ->	996722 Caminhao pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque de aço para transporte de agua - <u>Materiais na operação</u> AF_06/2014S - LOCAÇÕES EM GERAIS	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca, MA
Folha Nº 1.043
Processo Nº 001.0510/2021
Assinatura: 

ORÇAMENTO

PROponente: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021
OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 115

DATA 23/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
MA 1169	Oleo diesel combustivel comum	L	16,0000	4,00	64,0000	100,00	05/11/20
	SUB-TOTAL ->				64,00	100,00	
	TOTAL ->				64,00	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			64,00	100,00	
SERVICO ->	996723 Caminhao pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque de aço para transporte de agua - CHI Diurno. AF_06/2014			BDI: 0,00 UNIDADE: CHI			ITEM: Sub-Composição
992620	MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	21,67	21,6700	36,62	
CO 996719	Caminhao pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque de aço para transporte de agua - Depreciacao. AF_06/2014	H	1,0000	12,50	12,5000	21,13	
CO 996720	Caminhao pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque de aço para transporte de agua - Juros. AF_06/2014	H	1,0000	12,50	12,5000	21,13	
CO 996721	Caminhao pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque de aço para transporte de agua - Impostos e Seguros. AF_06/2014	H	1,0000	12,50	12,5000	21,13	
	SUB-TOTAL ->				59,17	100,00	
	TOTAL ->				59,17	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			59,17	100,00	
SERVICO ->	996726 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			BDI: 0,00 UNIDADE: H			ITEM: Sub-Composição
CO 996727	Curso de capacitacao para operador de guincho (Encargos complementares)	H	1,0000	0,23	0,2300	1,06	
	SUB-TOTAL ->				0,23	1,06	
CS 3	Alimentacao	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	19/06/20
CS 4359	Transporte	H	1,0000	0,30	0,3000	1,38	03/11/20
CS 4360	Exames	H	1,0000	0,20	0,2000	0,92	18/10/20

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
CNPJ: 04.345.274/0001-73
E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha Nº 1.042
Processo Nº 001.0510/2021
Assinatura: [assinatura]

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021
OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 116

DATA 23/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CS 4361	Seguro	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	06/08/20
CS 4435	Ferramentas - familia operador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	26/02/20
CS 4436	EPI - familia operador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,35	0,3500	1,61	20/10/20
SUB-TOTAL ->					0,88	4,05	
MO 47	Operador de guincho	H	1,0000	11,53	11,5300	53,04	13/08/20
LEIS SOCIAIS ->					9,10	41,86	
SUB-TOTAL ->					20,63	94,89	
TOTAL ->					21,74	100,00	
TOTAL COM BDI->					21,74		

SERVICO -> **996727 Curso de capacitacao para operador de guincho (Encargos complementares)** BDI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição

MO 47	Operador de guincho	H	0,0115	11,53	0,1300	56,52	13/08/20
LEIS SOCIAIS ->					0,10	43,48	
SUB-TOTAL ->					0,23	100,00	
TOTAL ->					0,23	100,00	
TOTAL COM BDI->					0,23		

SERVICO -> **996769 Encarregado geral com encargos complementares** BDI: 0,00 UNIDADE: MES ITEM: Sub-Composição

CO 996770	Curso de capacitacao para encarregado geral (Encargos complementares)	MES	1,0000	43,81	43,8100	1,25	
SUB-TOTAL ->					43,81	1,25	
CS 4373	Exames	MES	1,0000	10,00	10,0000	0,28	06/08/20
CS 4374	Seguro	MES	1,0000	25,00	25,0000	0,71	10/08/20
CS 4462	EPI - familia encarregado geral - mensalista (encargos complementares)	MES	1,0000	50,00	50,0000	1,42	10/08/20
CS 4463	Ferramentas - familia encarregado geral - mensalista (encargos complementares)	MES	1,0000	10,00	10,0000	0,28	09/03/20
SUB-TOTAL ->					95,00	2,71	
MO 19	Encarregado geral	MES	1,0000	2.358,00	2.358,0000	67,19	16/11/20
LEIS SOCIAIS ->					1.012,53	28,85	
SUB-TOTAL ->					3.370,53	96,04	
TOTAL ->					3.509,34	100,00	
TOTAL COM BDI->					3.509,34		

SERVICO -> **996770 Curso de capacitacao para encarregado geral (Encargos complementares)** BDI: 0,00 UNIDADE: MES ITEM: Sub-Composição

MO 19	Encarregado geral	MES	0,0130	2.358,00	30,6500	69,96	16/11/20
LEIS SOCIAIS ->					13,16	30,04	
SUB-TOTAL ->					43,81	100,00	

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
CNPJ: 04.345.274/0001-73


E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM

FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO
LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha Nº 1.043
Processo Nº 001.0510/2021
Assinatura: 

ORÇAMENTO

PROponente: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021
OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA


PÁGINA 117

DATA 23/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
TOTAL ->					43,81	100,00	
TOTAL COM BDI->				%	43,81		
SERVICO->	997060 Curso de capacitacao para engenheiro civil de obra junior (Encargos complementares)	BDI:	0,00	UNIDADE: MES	ITEM: Sub-Composição		
MO	4443 Engenheiro Civil de obra junior	MES	0,0091	9.605,00	87,4100	69,96	16/11/20
LEIS SOCIAIS ->					37,53	30,04	
SUB-TOTAL ->					124,94	100,00	
TOTAL ->					124,94	100,00	
TOTAL COM BDI->				%	124,94		
SERVICO->	997110 Escavadeira hidraulica sobre esteiras, caçamba 0,80m3, peso operacional 17T, potencia bruta 111HP - CHI diurno. af_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: CHI	ITEM: Sub-Composição		
CO	993316 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	21,67	21,6700	30,24	
CO	993395 Escavadeira hidraulica sobre esteiras, caçamba 0,80m3, peso operacional 17T, potencia bruta 111HP - Depreciação. af_06/2014	H	1,0000	25,00	25,0000	34,88	
CO	993396 Escavadeira hidraulica sobre esteiras, caçamba 0,80m3, peso operacional 17T, potencia bruta 111HP - Juros. af_06/2014	H	1,0000	25,00	25,0000	34,88	
SUB-TOTAL ->					71,67	100,00	
TOTAL ->					71,67	100,00	
TOTAL COM BDI->				%	71,67		
SERVICO->	997136 Rolo compactador vibratorio pe de carneiro para solos, potencia 80HP, peso operacional sem/com lastro 7,4/8,8T, largura de trabalho 1,68m - Manutencao. AF_02/2016	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ	644 Rolo compactador pe de carneiro vibratorio, potencia 80HP, peso operacional sem/com lastro 7,4/8,8T, largura de trabalho 1,68m	UN	0,0001	135.000,00	13,5000	100,00	05/06/20
SUB-TOTAL ->					13,50	100,00	
TOTAL ->					13,50	100,00	
TOTAL COM BDI->				%	13,50		
SERVICO->	997137 Rolo compactador vibratorio pe de carneiro para solos, potencia 80HP, peso operacional sem/com lastro 7,4/8,8T, largura de trabalho 1,68m depreciacao. AF_02/2016	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		

JC EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
CNPJ: 04.345.274/0001-73
E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133
ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

P. M Passagem Franca - MA
 Folha N° 3.044
 Processo N° 001.0510/2021
 Assinatura: 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021
 OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 118

DATA 23/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
EQ 644	Rolo compactador pe de carneiro vibratorio, potencia 80HP, peso operacional sem/com lastro 7,4/8,8T, largura de trabalho 1,68m	UN	0,0001	135.000,00	13,5000	100,00	05/06/20
	SUB-TOTAL ->				13,50	100,00	
	TOTAL ->				13,50	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		13,50	100,00	
SERVICO ->	997138 Rolo compactador vibratorio pe de carneiro para solos, potencia 80HP, peso operacional sem/com lastro 7,4/8,8T, largura de trabalho 1,68m - Juros. AF_02/2016	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 644	Rolo compactador pe de carneiro vibratorio, potencia 80HP, peso operacional sem/com lastro 7,4/8,8T, largura de trabalho 1,68m	UN	0,0001	135.000,00	13,5000	100,00	05/06/20
	SUB-TOTAL ->				13,50	100,00	
	TOTAL ->				13,50	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		13,50	100,00	
SERVICO ->	997139 Rolo compactador vibratorio pe de carneiro para solos, potencia 80HP, peso operacional sem/com lastro 7,4/8,8T, largura de trabalho 1,68m - Materiais na operacao. AF_02/2016	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
MA 1169	Oleo diesel combustivel comum	L	9,7400	4,00	38,9600	100,00	05/11/20
	SUB-TOTAL ->				38,96	100,00	
	TOTAL ->				38,96	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		38,96	100,00	
SERVICO ->	997171 Curso de capacitacao para operador de martelete ou marteleteiro (Encargos complementares)	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
MO 4449	Operador de martelete ou marteleteiro	H	0,0064	11,40	0,0700	53,85	02/06/20
	LEIS SOCIAIS ->				0,06	46,15	
	SUB-TOTAL ->				0,13	100,00	
	TOTAL ->				0,13	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		0,13	100,00	
SERVICO ->	997338 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
CO 997339	Curso de capacitacao para assentador de tubos (Encargos complementares)	H	1,0000	0,09	0,0900	0,56	



J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
 CNPJ: 04.345.274/0001-73
 E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
 FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133





ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, N° 40
 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

P. M Passagem Franca - MA
 Folha Nº 1.045
 Processo Nº 001.0510/2021
 Assinatura:

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

PÁGINA 119

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

DATA 23/11/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
SUB-TOTAL ->							
CS 3	Alimentacao	H	1,0000	0,01	0,09	0,56	
CS 4359	Transporte	H	1,0000	0,30	0,3000	1,85	03/11/20
CS 4360	Exames	H	1,0000	0,20	0,2000	1,24	18/10/20
CS 4361	Seguro	H	1,0000	0,01	0,0100	0,06	06/08/20
CS 4435	Ferramentas - familia operador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,01	0,0100	0,06	26/02/20
CS 4436	EPI - familia operador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,35	0,3500	2,16	20/10/20
SUB-TOTAL ->							
MO 4411	Assentador de tubos	H	1,0000	8,50	8,5000	52,53	17/10/20
LEIS SOCIAIS ->							
SUB-TOTAL ->							
TOTAL ->							
TOTAL COM BDI ->							
%							
SERVICO -> 997339 Curso de capacitacao para assentador de tubos (Encargos complementares) BDI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composicao							
MO 4411	Assentador de tubos	H	0,0064	8,50	0,0500	55,56	17/10/20
LEIS SOCIAIS ->							
SUB-TOTAL ->							
TOTAL ->							
TOTAL COM BDI ->							
%							
SERVICO -> 997550 Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento/areia media/brita 1) - preparo manual. AF_07/2016 BDI: 0,00 UNIDADE: M3 ITEM: Sub-Composicao							
CO 992451	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,2000	14,11	45,1500	18,17	
SUB-TOTAL ->							
MA 4	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	1,0000	30,00	30,0000	12,07	12/08/20
MA 9	Brita 1	M3	0,7000	34,00	23,8000	9,58	20/10/20
MA 25	Cimento portlant composto CP II-32	KG	230,0000	0,65	149,5000	60,17	10/11/20
SUB-TOTAL ->							
TOTAL ->							
TOTAL COM BDI ->							
%							
SERVICO -> 998133 Caminhao basculante 6m3 Toco, peso bruto total 16.000kg, carga util maxima 11.130kg, distancia entre eixos 5,36m, potencia 185CV, inclusive caçamba metalica - CHP Diurno. AF_06/2014 BDI: 0,00 UNIDADE: CHP ITEM: Sub-Composicao							
CO 992516	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	21,67	21,6700	20,05	

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
 CNPJ: 04.345.274/0001-73
 E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
 FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133
 ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca, MA
Folha Nº 1.046
Processo Nº 001.0510/2021
Assinatura: [assinatura]

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

PÁGINA 120

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

DATA 23/11/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 998134	Caminhao basculante 6m3 Toco, peso bruto total 16.000kg, carga util maxima 11.130kg, distancia entre eixos 5,36m, potencia 185CV, inclusive caçamba metalica - Depreciacao. AF_06/2014	H	1,0000	12,00	12,0000	11,10	
CO 998135	Caminhao basculante 6m3 Toco, peso bruto total 16.000kg, carga util maxima 11.130kg, distancia entre eixos 5,36m, potencia 185CV, inclusive caçamba metalica - Juros. AF_06/2014	H	1,0000	12,00	12,0000	11,10	
CO 998136	Caminhao basculante 6m3 Toco, peso bruto total 16.000kg, carga util maxima 11.130kg, distancia entre eixos 5,36m, potencia 185CV, inclusive caçamba metalica - Manutencao. AF_06/2014	H	1,0000	14,00	14,0000	12,95	
CO 998137	Caminhao basculante 6m3 Toco, peso bruto total 16.000kg, carga util maxima 11.130kg, distancia entre eixos 5,36m, potencia 185CV, inclusive caçamba metalica - Materiais na operacao. AF_06/2014	H	1,0000	36,40	36,4000	33,68	
CO 998138	Caminhao basculante 6m3 Toco, peso bruto total 16.000kg, carga util maxima 11.130kg, distancia entre eixos 5,36m, potencia 185CV, inclusive caçamba metalica - Impostos e seguros. AF_06/2014	H	1,0000	12,00	12,0000	11,10	
SUB-TOTAL ->							
TOTAL ->					108,07	100,00	
TOTAL COM BDI->					108,07	100,00	
					108,07		
SERVICO ->	998134 Caminhao basculante 6m3 Toco, peso bruto total 16.000kg, carga util maxima 11.130kg, distancia entre eixos 5,36m, potencia 185CV, inclusive caçamba metalica - Depreciacao. AF_06/2014			BDI: 0,00 UNIDADE: H		ITEM: Sub-Composição	
EQ 595	Caçamba metalica basculante com UN capacidade de 6m3 (inclui montagem, nao inclui caminhao)	UN	0,0001	20.000,00	2,0000	16,67	28/09/20
EQ 658	Caminhao toco, peso bruto total UN 16000kg carga util maxima 11130kg, distancia entre eixos 5,36m, potencia 185CV (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	UN	0,0001	100.000,00	10,0000	83,33	31/05/20

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS

CNPJ: 04.345.274/0001-73

E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM

FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

PÁGINA 121

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

DATA 23/11/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
SUB-TOTAL ->						12,00	100,00
TOTAL ->						12,00	100,00
TOTAL COM BDI->				%		12,00	
SERVICO->	998135 Caminhao basculante 6m3 Toco, peso bruto total 16.000kg, carga util maxima 11.130kg, distancia entre eixos 5,36m, potencia 185CV, inclusive caçamba metalica - Juros. AF_06/2014			BDI: 0,00 UNIDADE: H		ITEM: Sub-Composição	
EQ	595 Caçamba metalica basculante com capacidade de 6m3 (inclui montagem, nao inclui caminhao)	UN	0,0001	20.000,00	2,0000	16,67	28/09/20
EQ	658 Caminhao toco, peso bruto total 16000kg carga util maxima 11130kg, distancia entre eixos 5,36m, potencia 185CV (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	UN	0,0001	100.000,00	10,0000	83,33	31/05/20
SUB-TOTAL ->						12,00	100,00
TOTAL ->						12,00	100,00
TOTAL COM BDI->				%		12,00	
SERVICO->	998136 Caminhao basculante 6m3 Toco, peso bruto total 16.000kg, carga util maxima 11.130kg, distancia entre eixos 5,36m, potencia 185CV, inclusive caçamba metalica - Manutencao. AF_06/2014			BDI: 0,00 UNIDADE: H		ITEM: Sub-Composição	
EQ	595 Caçamba metalica basculante com capacidade de 6m3 (inclui montagem, nao inclui caminhao)	UN	0,0002	20.000,00	4,0000	28,57	28/09/20
EQ	658 Caminhao toco, peso bruto total 16000kg carga util maxima 11130kg, distancia entre eixos 5,36m, potencia 185CV (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	UN	0,0001	100.000,00	10,0000	71,43	31/05/20
SUB-TOTAL ->						14,00	100,00
TOTAL ->						14,00	100,00
TOTAL COM BDI->				%		14,00	
SERVICO->	998137 Caminhao basculante 6m3 Toco, peso bruto total 16.000kg, carga util maxima 11.130kg, distancia entre eixos 5,36m, potencia 185CV, inclusive caçamba metalica - Materiais na operacao. AF_06/2014			BDI: 0,00 UNIDADE: H		ITEM: Sub-Composição	

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS

CNPJ: 04.345.274/0001-73


E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM

FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha Nº 1.048
Processo Nº 001.0510/2021
Assinatura: 

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73

PÁGINA 122

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021

DATA 23/11/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
MA 1169	Oleo diesel combustivel comum	L	9.1000	4,00	36,4000	100,00	05/11/20
	SUB-TOTAL ->				36,40	100,00	
	TOTAL ->				36,40	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			36,40	100,00	
SERVICO ->	998138 Caminhao basculante 6m3 Toco, peso bruto total 16.000kg, carga util maxima 11.130kg, distancia entre eixos 5,36m, potencia 185CV, inclusive caçamba metalica - Impostos e seguros. AF_06/2014			BDI: 0,00 UNIDADE: H		ITEM: Sub-Composição	
595	Caçamba metalica basculante com capacidade de 6m3 (inclui montagem, nao inclui caminhao)	UN	0,0001	20.000,00	2,0000	16,67	28/09/20
EQ 658	Caminhao toco, peso bruto total 16000kg carga util maxima 11130kg, distancia entre eixos 5,36m, potencia 185CV (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	UN	0,0001	100.000,00	10,0000	83,33	31/05/20
	SUB-TOTAL ->				12,00	100,00	
	TOTAL ->				12,00	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			12,00	100,00	
SERVICO ->	998233 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4x4, potencia liquida 88HP, caçamba carreg. cap. min. 1m3, caçamba retro cap. 0,26m3, peso operacional min. 6.674kg, proundidade da escavacao max. 4,37m - CHI diurno			BDI: 0,00 UNIDADE: CHI		ITEM: Sub-Composição	
CO 993316	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	21,67	21,6700	38,24	
CO 993392	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4x4, potencia liquida 88HP, caçamba carreg. cap. min. 1m3, caçamba retro cap. 0,26m3, peso operacional min. 6.674kg, profundidade da escavacao max. 4,37m - Juros	H	1,0000	17,50	17,5000	30,88	
CO 993393	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4x4, potencia liquida 88HP, caçamba carreg. cap. min. 1m3, caçamba retro cap. 0,26m3, peso operacional min. 6.674kg, profundidade da escavacao max. 4,37m - Depreciacao	H	1,0000	17,50	17,5000	30,88	

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS

CNPJ: 04.345.274/0001-73

E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM

FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha Nº 1.049
Processo Nº 003.053/2021
Assinatura:

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JC CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI CNPJ n.º 04.345.274/0001-73
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.0510/2021
OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PÁGINA 123

DATA 23/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
	SUB-TOTAL ->						
	TOTAL ->				56,67	100,00	
	TOTAL COM BDI->				56,67	100,00	
					56,67		
SERVICO ->	998575 Escavacao manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m. af_03/2016	BDI:	0,00	UNIDADE: M3	ITEM: Sub-Composição		
CO	992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000	14,11	49,3900	100,00	
	SUB-TOTAL ->				49,39	100,00	
	TOTAL ->				49,39	100,00	
	TOTAL COM BDI->				49,39		
SERVICO ->	999384 Curso de capacitacao para operador de bate estaca (Encargos complementares)	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
MO	46 Operador de bate-estaca	H	0,0170	11,53	0,2000	55,56	13/08/20
	LEIS SOCIAIS ->				0,16	44,44	
	SUB-TOTAL ->				0,36	100,00	
	TOTAL ->				0,36	100,00	
	TOTAL COM BDI->				0,36		
SERVICO ->	999582 Trator de esteiras, potencia 100HP peso operacional 9,4T com lamina 2,19m3 - Manutencao	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ	710 Trator de esteiras, potencia de 100HP, peso operacional de 9,4T, com lamina com capacidade de 2,19m3	UN	0,0002	350.000,00	70,0000	100,00	24/02/20
	SUB-TOTAL ->				70,00	100,00	
	TOTAL ->				70,00	100,00	
	TOTAL COM BDI->				70,00		

de relatório ...

J. C. CONSTRUÇÃO E IMOBILIARIA EIRELI
CNPJ: 04.345.274/0001-73
Sócio Proprietário: Jair Sousa
RG nº: 732001978 SESP/MA
CPF nº 351.580.853-15

Ronaldo de Amorim Cardoso
Eng. Civil
Registro CREA nº. 060715338-4

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
CNPJ: 04.345.274/0001-73
E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133
ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA

JC EMPREENDIMENTOS

LOCAÇÕES EM GERAIS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA-MA
 A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2021
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.0510/2021

Memoria de Calculo BDI Anexo IV

RBT ultimos 12 meses	R\$ 1.172.600,00
----------------------	------------------

ANEXO IV DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 - CPP em guia separada									
Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Serviços					Percentual de Repartição dos Tributos				
Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)		Alíquota	Valor a Deduzir (R\$)	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	ISS	
1ª Faixa	-	180.000,00	4,50%	-	18,80%	15,20%	17,67%	3,83%	44,50%
2ª Faixa	180.000,01	360.000,00	9,00%	8.100,00	19,80%	15,20%	20,55%	4,45%	40,00%
3ª Faixa	360.000,01	720.000,00	10,20%	12.420,00	20,80%	15,20%	19,73%	4,27%	40,00%
4ª Faixa	720.000,01	1.800.000,00	14,00%	39.780,00	17,80%	19,20%	18,90%	4,10%	40,00%
5ª Faixa	1.800.000,01	3.600.000,00	22,00%	183.780,00	18,80%	19,20%	18,08%	3,92%	40,00%
6ª Faixa	3.600.000,01	4.800.000,00	33,00%	828.000,00	53,50%	21,50%	20,55%	4,45%	-

Cálculo da Alíquota Efetiva:		
1	Receita de Enquadramento	1.172.600,00
2	Alíquota Nominal	14,00%
3	Valor Nominal	164.164,00
4	Valor a Deduzir	39.780,00
5	Valor base p/ alíquota efetiva	124.384,00
6	Alíquota Efetiva	10,61%


	Percentual de Repartição dos Tributos - Anexo IV					
	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	ISS	Total
Alíquota Nominal	17,80%	19,20%	18,90%	4,10%	40,00%	100,00%
Alíquota Efetiva	1,89%	2,04%	2,01%	0,44%	4,24%	10,61%
Valor em R\$	-	-	-	-	-	-

JC EMPREENDIMENTOS

Cálculo do Simples a pagar no mês:

7	Aliquota ISS Normal	10,6075%	-
8	Aliquota ISS Retido	6,1075%	-
9	Aliquota ISS Isento	6,1075%	-
10	Simples a Recolher		-

Colinas, Ma – 23 de novembro de 2021



Jair Sousa
CPF: 351.580.853-15
Proprietário


Ronaldo de Amorim Cardoso
Eng. Civil
Registro CREA Nº. 060715038-4

P. M. Passagem Franca - MA
Folha Nº 05
Processo Nº 001037012021
Assinatura: 

2nd














JC EMPREENDIMENTOS

LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
 Folha Nº 1.052
 Processo Nº 001.0510/2021
 Assinatura: 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA-MA
 A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2021
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.0510/2021

CONCORRENCIA PUBLICA Nº 005/2021.
 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 001.0510/2021

EMPRESA OPTANTE
 PELO SIMPLES
 NACIONAL

Encargos Sociais
 78,91% - Desonerada

ENCARGOS SOCIAIS - TABELA SINAPI

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DO ITEM	TAXAS HORISTA (%)	TAXAS MENSALISTA (%)
GRUPO A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL GRUPO A		11,00	11,00
GRUPO B	ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DO GRUPO A		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,91	0,00
B2	Feriados	3,96	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,70
B4	13º Salário	10,91	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,64	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	9,99	7,63
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL GRUPO B		46,26	17,37
GRUPO C	ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DO GRUPO A		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,50	4,97
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15	0,12
C3	Férias Indenizadas	3,65	2,79

J. C EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÕES EM GERAIS
 CNPJ: 04.345.274/0001-73

E-MAIL: JCCOLINAS.TRANSPORTES@HOTMAIL.COM
 FONES: (99) 99167-3729 E (99) 98419-1133

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, Nº 40
 BAIRRO TAMBORIL, KM MA 132 KM 04, COLINAS-MA
















JC EMPREENDIMENTOS

LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha Nº 4.053
Processo Nº 001.0530/2021
Assinatura: 

C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,17	3,95
C2	Indenização Adicional	0,55	0,42
TOTAL GRUPO C		16,02	12,25
GRUPO D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	5,09	1,91
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência de FGTS sobre Aviso prévio indenizado	0,54	0,41
TOTAL GRUPO D		5,63	2,32
TOTAL GERAL A + B + C + D		78,91	42,94


Colinas, Ma – 23 de novembro de 2021


Jair Sousa
CPF: 351.580.853-15
Proprietário


Ronaldo de Amorim Cardoso
Eng. Civil
Registro CREA Nº. 060715336-6

JC EMPREENDIMENTOS

LOCAÇÕES EM GERAIS

P. M Passagem Franca - MA
Folha N° 1.054
Processo N° 001.0510/2021
Assinatura: 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA-MA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.0510/2021

CONCORRENCIA PUBLICA Nº 005/2021. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 001.0510/2021

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) - BDI DE SERVICOS DESONERADO

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA – MA

1.0	CUSTOS INDIRETOS	5,85%
1.1	Administração Central	4,01%
1.2	Seguros	0,16%
1.3	Riscos	0,50%
1.4	Garantia	0,16%
1.5	Despesas Financeiras	1,02%
2.0	LUCRO	6,65%
2.1	Lucro	6,65%
3.0	TRIBUTOS / IMPOSTOS	11,19%
3.1	Pis	0,44%
3.2	Cofins	2,01%
3.3	ISS	4,24%
3.4	CPRB	4,50%
4.0	TAXA TOTAL DE BDI	27,17%

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1$$


JC EMPREENDIMENTOS

LOCAÇÕES EM GERAIS

As empresas licitantes Optantes pelo Simples Nacional deve apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI, compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que na composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar (Acórdão TCU nº 2.622/2013-Plenário).

Colinas, Ma – 23 de novembro de 2021


Jair Sousa
CPF: 351.580.853-15
Proprietário


Ronaldo de Amorim Cardoso
Eng. Civil
Registro CREA Nº. 060719338-8